

長安ロダム事業費等監理委員会

③長安ロダム改造事業における主なコスト縮減計画

平成20年5月

那賀川河川事務所

③長安ロダム改造事業における主なコスト縮減計画

取壊しコンクリート塊の有効利用	堆積土砂除去費用の縮減	既存施設の有効利用	仮設備等におけるコスト縮減
既設堤体コンクリート取壊しで発生するコンクリート塊（建設副産物）については、路盤材等として再利用し、産業廃棄物の処分に係る費用を軽減する。	<ul style="list-style-type: none">・掘削土砂の活用・土捨て場の検討・ダム下流の土砂還元の促進・堆積土砂の民間活用 等を検討していく。	既存予備ゲートを新規に増設する洪水吐の仮締切に流用し、費用を縮減する。	新技術の活用や施工方法の検討により、安全性・施工性の向上及び費用を縮減する。