

| 河川名 | 番号 | 市町 水防管理 団 体 | 重要箇所名 | 重要状況 | 評 定 | 延 長 (m) | 水防対策工法 | 県担当 事務所 | 備 考 |
|-----|----|-------------------|-------|------------|--------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 那賀川 | 1 | 阿南市 | 高潮左岸 | 水衝・ 洗堀 | B | 600m | | 南部総合 県民局 阿南庁舎 | 左 0 / 0 ~ 0 / 6 |
| " | 2 | " | " | 越水 | B | 730m | 積み土のう工 せき板工 | " | 左 1 / 8 + 168 ~ 2 / 6 + 100 |
| " | 3 | " | " | 基礎地盤 漏水 | A | 350m | 月の輪工 | " | 左 2 / 0 + 140 ~ 2 / 4 + 90 |
| " | 4 | " | " | 水衝・ 洗堀 | A | 600m | | " | 左 2 / 6 ~ 3 / 2 |
| " | 5 | " | 中島 | 越水 | B | 300m | 積み土のう工 せき板工 | " | 左 2 / 6 + 100 ~ 3 / 0 |
| " | 6 | " | " | 基礎地盤 漏水 | A | 90m | 月の輪工 | " | 左 2 / 6 + 180 ~ 2 / 8 + 70 |
| " | 7 | " | 赤池 | 堤体漏水 | B | 240m | | " | 左 2 / 8 + 130 ~ 3 / 2 + 5 |
| " | 8 | " | 大京原 | 水衝・ 洗堀 | B | 600m | | " | 左 4 / 2 + 0 ~ 4 / 8 + 0 |
| " | 9 | " | " | 基礎地盤 漏水 | B | 110m | 月の輪工 | " | 左 4 / 4 + 120 ~ 4 / 6 + 30 |
| " | 10 | " | " | 基礎地盤 漏水 | B | 160m | 月の輪工 | " | 左 4 / 6 + 30 ~ 4 / 6 + 190 |
| " | 11 | " | " | 堤体漏水 | B | 96m | | " | 左 4 / 6 + 30 ~ 4 / 6 + 126 |
| " | 12 | " | " | 水衝・ 洗堀 | B | 295m | 木流し工 シート張工 | " | 左 4 / 8 + 0 ~ 5 / 0 + 90 |
| " | 13 | " | 古庄 | 基礎地盤 漏水 | A | 100m | 月の輪工 | " | 左 5 / 8 + 150 ~ 6 / 0 + 50 |
| " | 14 | " | " | 堤体漏水 | B | 1,080m | | " | 左 5 / 8 + 170 ~ 7 / 2 + 30 |
| " | 15 | " | " | 水衝・ 洗堀 | A | 2,000m | | " | 左 6 / 2 ~ 8 / 2 |
| " | 16 | " | 岩脇 | 越水 | B | 780m | 積み土のう工 せき板工 | " | 左 7 / 0 + 110 ~ 7 / 8 |
| " | 17 | " | " | 堤体漏水 | B | 330m | | " | 左 7 / 6 + 130 ~ 8 / 0 + 10 |

| 河川名 | 番号 | 市町 水防管理 団 体 | 重要箇所名 | 重要状況 | 評 定 | 延 長 (m) | 水防対策工法 | 県担当 事務所 | 備 考 |
|-----|----|-------------------|-------|----------------|--------|------------|----------------|---------------------|---|
| 那賀川 | 18 | 阿南市 | 岩脇 | 基礎地盤 漏水 | B | 330m | 月の輪工 | 南部総合 県民局 阿南庁舎 | 左 7 / 6 + 130 ~ 8 / 0 + 10 |
| " | 19 | " | 古毛 | 堤体漏水 | B | 1,470m | | " | 左 8 / 8 + 90 ~ 10 / 4 + 30 |
| " | 20 | " | " | 水衝・ 洗堀 | A | 400m | | " | 左 9 / 6 ~ 10 / 0 |
| " | 21 | " | " | 基礎地盤 漏水 | B | 140m | 月の輪工 | " | 左 10 / 0 + 180 ~ 10 / 2 + 120 |
| " | 22 | " | 持井 | 溢水 | A | 107m | 積み土のう工 せき板工 | " | 左(無堤) 11 / 0 + 57 ~ 11 / 0 + 157 |
| " | 23 | " | " | 水衝・ 洗堀 | B | 73m | 木流し工 シート張工 | " | 左 11 / 2 + 20 ~ 11 / 2 + 97 |
| " | 24 | " | 楠根下流 | 基礎地盤 漏水 | B | 1,010m | 月の輪工 | " | 左 12 / 4 ~ 13 / 4 + 10 |
| " | 25 | " | 楠根中流 | 基礎地盤漏水 堤体漏水 | A B | 240m | 月の輪工 | " | 左 13 / 4 + 170 ~ 13 / 8 + 31 |
| " | 26 | " | 楠根上流 | 越水 | B | 575m | 積み土のう工 | " | 左 13 / 8 ~ 14 / 2 + 182 |
| " | 27 | " | " | 基礎地盤 漏水 | B | 190m | 月の輪工 | " | 左 13 / 8 + 50 ~ 14 / 0 + 40 |
| " | 28 | " | " | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | B B | 268m | 月の輪工 | " | 左 14 / 0 + 112 ~ 14 / 2 + 180 |
| " | 29 | " | 深瀬 | 越水 | B | 589m | 積み土のう工 | " | 左 16 / 0 + 144 ~ 16 / 8 |
| " | 30 | " | 古庄 | 工作物 (橋梁) | B | | | " | 左 7 / 0 + 30 那賀川橋 |
| " | 31 | " | 岩脇 | 工作物 (陸閘) | 要 | | | " | 左 岩脇陸閘その1 7 / 4 +70 横引きゲート W2.0m×H1.1m |
| " | 32 | " | " | 工作物 (陸閘) | 要 | | | " | 左 岩脇陸閘その2 7 / 6 -70 横引きゲート W2.0m×H0.85m |
| " | 33 | " | " | 工作物 (陸閘) | 要 | | | " | 左 岩脇陸閘その3 7 / 6 +10 横引きゲート W2.0m×H1.1m |
| " | 34 | " | " | 工作物 (陸閘) | 要 | | | " | 左 岩脇陸閘その4 7 / 6 +100 横引きゲート W2.0m×H1.1m |

| 河川名 | 番号 | 市町 水防管理 団 体 | 重要箇所名 | 重要状況 | 評 定 | 延 長 (m) | 水防対策工法 | 県担当 事務所 | 備 考 |
|-----|----|-------------------|-------|---------------|--------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 那賀川 | 36 | 阿南市 | 高潮右岸 | 水衝・ 洗堀 | B | 1,400m | | 南部総合 県民局 阿南庁舎 | 右 1 / 0 ~ 2 / 4 |
| 〃 | 37 | 〃 | 〃 | 越水 | B | 842m | 積み土のう工 せき板工 | 〃 | 右 2 / 0 + 60 ~ 2 / 6 + 100 |
| 〃 | 38 | 〃 | 住吉 | 越水 | B | 300m | 積み土のう工 せき板工 | 〃 | 右 2 / 6 + 100 ~ 3 / 0 |
| 〃 | 39 | 〃 | 〃 | 水衝・ 洗堀 | B | 1,000m | | 〃 | 右 3 / 0 ~ 4 / 0 |
| 〃 | 40 | 〃 | 横見 | 堤体漏水 | B | 280m | | 〃 | 右 3 / 2 + 180 ~ 3 / 6 |
| 〃 | 41 | 〃 | 大京原 | 基礎地盤 漏水 | A | 70m | 月の輪工 | 〃 | 右 4 / 4 + 90 ~ 4 / 4 + 160 |
| 〃 | 42 | 〃 | 柳島 | 水衝・ 洗堀 | A | 800m | | 〃 | 右 5 / 2 ~ 6 / 0 |
| 〃 | 43 | 〃 | 〃 | 堤体漏水 | B | 440m | | 〃 | 右 5 / 2 + 150 ~ 5 / 8 + 20 |
| 〃 | 44 | 〃 | 柳島・上中 | 基礎地盤 漏水 | A | 140m | 月の輪工 | 〃 | 右 5 / 8 + 20 ~ 5 / 8 + 160 |
| 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 基礎地盤 漏水 | B | 880m | 月の輪工 | 〃 | 右 5 / 8 + 160 ~ 6 / 6 + 30 |
| 〃 | 46 | 〃 | 〃 | 堤体漏水 | B | 990m | | 〃 | 右 6 / 6 + 120 ~ 7 / 6 + 70 |
| 〃 | 47 | 〃 | 上中上流 | 基礎地盤漏水 旧川跡 | B 要 | 280m | 月の輪工 | 〃 | 右 7 / 2 + 150 ~ 7 / 6 + 70 |
| 〃 | 48 | 〃 | 〃 | 基礎地盤漏水 旧川跡 | B 要 | 220m | 月の輪工 | 〃 | 右 7 / 8 + 110 ~ 8 / 0 + 160 |
| 〃 | 49 | 〃 | 下大野 | 基礎地盤漏水 旧川跡 | B 要 | 445m | 月の輪工 | 〃 | 右 8 / 0 + 160 ~ 8 / 6 |
| 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 水衝・ 洗堀 | A | 800m | | 〃 | 右 8 / 4 ~ 9 / 2 |
| 〃 | 51 | 〃 | 〃 | 基礎地盤 漏水 | B | 185m | 月の輪工 | 〃 | 右 8 / 6 ~ 8 / 6 + 120 |
| 〃 | 52 | 〃 | 〃 | 堤体漏水 | B | 2,175m | | 〃 | 右 8 / 8 + 60 ~ 11 / 0 + 50 |

