

吉野川水系吉野川の取水制限について

「第一次取水制限開始日の延期」

- 開始日の延期について
台風4号の接近、梅雨前線の影響により、6月19日から早明浦ダム上流域に129.2ミリの降雨があり、貯水率は80%程度に回復する見込みであることから、明日、6月22日(土)午前9時から予定しておりました第一次取水制限について、開始日を延期いたします。
- 早明浦ダムの状況について
 - ・ 早明浦ダム上流域雨量
 - 6月19日(0時～24時) 10.6mm
 - 6月20日(0時～24時) 105.1mm
 - 6月21日(0時～12時) 13.5mm
 - 累計 129.2mm
 - ・ 貯水率
 - 6月19日 0時 67.7%(平年 84.3%)
 - 6月20日 0時 65.5%(平年 84.9%)
 - 6月21日 0時 68.0%(平年 85.2%)
 - 6月21日12時 72.3%(速報値)
 - ・ 6月降雨量 203.6ミリ(21日12時現在) 平年384.3ミリ(平年比53%)
- 今後の見通し
今後も降雨が予測されることから、第一次取水制限の開始日については、改めてお知らせします。
なお、第一次取水制限は、吉野川水系水利用連絡協議会(平成25年6月18日決定)において、早明浦ダムの貯水率が60%程度となった時点から開始することとなっております。

平成25年6月21日
吉野川水系水利用連絡協議会
事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先
国土交通省四国地方整備局河川部

水政課課長	おおや	昇	(内線:3551)
水政課課長補佐	ずし	正典	(内線:3552)
河川管理課課長	もりなが	森長 稔	(内線:3751)

TEL 087(811)8316(水政課)
TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

(第一次取水制限時の供給量)

		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島用水	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規用水	6.30	20.0	1.26	5.04
	未利用水	6.70	100.0	6.70	0.00
	合計	55.01	14.2	7.96	48.04
香川用水	新規用水	8.56	20.0	1.71	6.85
合計		64.56	15.0	9.68	54.89

※ 上記運用値は、6月21日から6月30日の数値です。

※ 端数は四捨五入によりあわない場合があります。

		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島用水	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規用水	6.89	20.0	1.38	5.51
	未利用水	7.41	100.0	7.41	0.00
	合計	57.29	15.3	8.78	48.51
香川用水	新規用水	8.56	20.0	1.71	6.85
合計		65.85	15.9	10.50	55.36

※ 上記運用値は、7月1日から7月10日の数値です。

※ 端数は四捨五入によりあわない場合があります。