

那賀川大橋上部工事 工事概要

1. 工事概要

那賀川大橋付近4車線化は、国道55号の片側2車線から1車線に車線が減少する区間で生じている、慢性的な交通渋滞の緩和および交通安全の確保を目的としています。

本工事は、那賀川に架かる鋼橋の7径間のうち、P1～P5までの4径間を架設する工事です。

工事名	: 平成26～27年度 那賀川大橋上部工事
工期	: 平成26年9月2日～平成28年2月29日
橋梁形式	: 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋 (鋼重:2,016t)
橋長	: 321.7m (支間長:79.1+80.4+80.4+79.6m)
有効幅員	: 15.7～8.0m+3.5m
架設工法	: 手延式送出し工法

2. 現場位置図



この地図は測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものの(平24業複、第82号)を一部転載したものである。

3. 完成イメージ



至 室戸市

