

## 記者発表資料

おおやま こうきょう

## 国道55号を跨ぐ大山跨道橋 架設工事のため通行制限します

大山跨道橋は、大山道路と国道55号交差部に位置する橋です。

○四国地方整備局土佐国道事務所が事業を進めております大山道路において、国道55号を跨ぐ橋の架設工事を行います。架設工事中の通行制限にご協力をお願いします。

- ◆ 工事期間 : 平成22年11月5日～平成23年2月中旬(予定)
- ◆ 工事箇所 : 高知県安芸市河野
- ◆ 通行制限内容 : 工事期間中は終日、4.2m以下の高さ制限をします。

○なお、架設工事中に国道を走行する車両等を防護するための施設の設置をします。そのために、設置及び撤去工事のために夜間一時通行止め及び片側通行規制を行います。

- ◆ 工事期間 : 【設置】平成22年11月5日～15日の内3日間  
【撤去】平成23年2月(予定)  
実施日は天候等により決定します。  
詳しくは土佐国道事務所のHPでお知らせします。  
<http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/>
- ◆ 通行規制内容 : 工事実施日の夜間(22:00～6:00)の間の作業において、一時通行止め・・・約5～7分間を2～6回行います。  
片側通行規制・・・上記以外の夜間工事中

平成22年11月4日

国土交通省 四国地方整備局

土佐国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「No. 5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト」及び「No. 6 防災力向上プロジェクト」の取組に関連します。

(お問い合わせ先)◎: 主な問い合わせ先

四国地方整備局土佐国道事務所

電話(代表)088-884-0359

改築副所長 庵原 伸二 (内線)204

◎工務課長 黒木 賢二郎 (内線)411

おおやま  
大山道路 事業概要

## ○整備の目的

阿南安芸自動車道は、徳島県南部～高知県東部を結ぶ地域高規格道路として、高規格幹線道路の空白地帯を補完し、四国の骨格軸となる「四国8の字ネットワーク」を形成するために整備される道路であります。

大山道路は、安全で安心な信頼性の高い道路を確保する地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部として、高知東部地域の広域交通ネットワークの形成を図るとともに、災害の起こりやすい現国道55号を回避して安全性の向上を目的とした事業です。

大山道路整備区間の現国道55号は、災害の度に生活道としての機能が遮断されてきました。平成10年以降、土砂崩壊や路面冠水、落石などによる全面通行止めや片側通行規制は90時間を超えています。また、今後予想される「東南海・南海地震」での津波等による道路の寸断も懸念されています。日常の安全・安心な暮らしを支え、災害時には避難活動や緊急輸送の重要な役割を担う「命の道」として、阿南安芸自動車道、大山道路の整備を進めています。

## ○諸 元

路 線 名:阿南安芸自動車道(大山道路)

事業区間:自)高知県安芸市下山

至)高知県安芸市河野

延 長:2.0km

構造規格:第3種2級

設計速度:60km/h

標準幅員:8.0m

○事業費 約63億円  
(うち大山跨道橋工事費約8千万円(予定))

## ○経 緯

- ・事業化年度 平成16年度
- ・設計説明会 平成17年 1月
- ・幅杭設置 平成17年12月
- ・用地買収着手 平成18年12月
- ・工事着手 平成20年 7月

## ○平成22年度工事概要

延長2.0kmの内、河野地区(高知側終点)において、道路改良工事推進(河野地区 L=400m)、橋梁工事推進(河野橋 L=34m・大山跨道橋 L=35m 上部工)を実施します。

# 位置図



※丸数字は別紙写真の撮影箇所を示す

# ①イメージ図



# ②終点側遠景



# ③大山跨道橋近景(イメージ)



# ④大山跨道橋 桁製作状況

