

## 質問

山鳥坂ダムを建設する箇所周辺は地質の課題はないのですか？

### ◆回答

山鳥坂ダム建設工事にあたっては、表層（地表に近い部分）の風化部（脆くなった部分）を取り除き、十分な強度を持つ良好な岩盤まで掘削した上で、コンクリートによるダムを建設することになります。

また、ダム完成後の貯水池周辺斜面については、地質調査を実施した上で、必要に応じて対策を実施することになりますので、ダム完成後の運用による影響はありません。