

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 野村ダム根固外修繕工事
工事地名	愛媛県西予市宇和町明間地先

2. 工事内容

1)	事務所名	肱川ダム統合管理事務所 管理課				
2)	主 工 種	河川工事				
3)	工 期	278日間	自	令和 7年 6月27日		
			至	令和 8年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和7年度 野村ダム根固外修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	75,411,979		
根固め工	式	1	15,781,664		
根固めブロック工	式	1	13,500,894	消波根固めブロック製作 ブロック種類（実質量） 1.61 t ；	337 個
				根固めブロック据付 鉄筋ブロック ブロック種類（実質量） 1.61 t ブロック購入無；	337 個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け（層積） 6個 2.0km以下；	337 個
間詰工	式	1	781,934	捨石 割栗石150-200mm； 表面均し	73 m3 120 m2
捨石工	式	1	1,498,836	捨石 割栗石150-200mm； 表面均し	132 m3 270 m2
床止め工	式	1	2,950,712		
作業土工	式	1	11,226	床掘り（掘削） 軟岩； 整地 敷均し（ルーズ）；	1 式 1 式
本体工	式	1	1,747,614	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.006 t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け（層積） 5個 1.5km以下； 吸出し防止材 不織布 厚10mm；	187 個 187 個 330 m2
捨石工	式	1	1,191,872	捨石 割栗石150-200mm；	94 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 野村ダム根固外修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表面均し	270	m2
魚道工	式	1	1,093,600			
魚道工	式	1	1,093,600	魚道コンクリート 18N/mm2以上；	40	m3
河床掘削工	式	1	9,898,000			
河床掘削工	式	1	9,898,000	河床掘削 土砂； 土砂等運搬 片道運搬距離L=22.5km以下； 残土等処分	2,000 1 1	m3 式 式
構造物撤去工	式	1	1,887,088			
構造物取壊し工	式	1	1,240,610	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 袋詰玉石撤去 2t；	122 114	m3 袋
運搬処理工	式	1	646,478	殻運搬 無筋コンクリート片道運搬距離L=18.5km以下； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	122 122	m3 m3
仮設工	式	1	43,800,915			
工事用道路工	式	1	40,405,935	工事用道路盛土設置 購入土； 工事用道路盛土撤去 片道運搬距離L=22.5km以下； 敷砂利設置 RC-40； 敷砂利撤去運搬 片道運搬距離L=22.5km以下； 土のう	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 野村ダム根固外修繕工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					(大型土のう) 土のう撤去運搬(大型土のう) 1 式 片道運搬距離L=22.5km以下； 遮水シート 1 式 厚10mm； 遮水シート撤去 1 式
水替工	式	1	824,180	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
仮水路工	式	1	469,200	ヒューム管 1 式 1種 φ1000；	
汚濁防止工	式	1	1,407,600	汚濁防止フェンス 1 式 (1期施工) 設置・撤去；	
				汚濁防止フェンス 1 式 (2期施工) 設置・撤去；	
交通管理工	式	1	694,000	交通誘導警備員 1 式 (B)；	
直接工事費	式	1	75,411,979		
共通仮設費	式	1	5,922,000		
共通仮設費	式	1	669,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	669,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,253,000		
純工事費	式	1	81,333,979		
現場管理費	式	1	19,844,000		
工事原価	式	1	101,177,979		

積算内訳書

工事名	令和7年度 野村ダム根固外修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15,632,021	
工事価格	式	1	116,810,000	