令和６年度　補正予算
工　事　概　要

令和６年１２月１８日

国土交通省四国地方整備局
高知河川国道事務所

KOCHI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY

令和6年度補正予算関係発注予定位置図

※工事件名については、今後変更となる場合がある

令和6－7年度　物部川下ノ村地区河道掘削外工事

施工箇所	香美市土佐山田町山田地先、香南市吉川町吉原地先
事業内容	河道掘削・樹木伐採
事業目的	物部川の下ノ村地区・吉原地区において、河道掘削・樹木伐採を実施し、早期に地域の安全性の向上を図ります。

箇所説明

断面図



令和6－7年度　仁淀川右岸下流河道掘削工事

施工箇所	高知市西畑地先、土佐市新居地先
事業内容	河道掘削
事業目的	仁淀川右岸の西畑地区、新居地区において、流下能力向上対策として樹木伐採及び河道掘削を実施し、早期に地域の安全性の向上を図ります。

箇所説明

整備イメージ（断面図）　A-A'



仁淀川　Niyodo River

令和6－7年度　仁淀川用石地区河道掘削外工事
令和7年度　仁淀川用石地区河道掘削（その1）工事

施工箇所	土佐市用石地先
事業内容	河道掘削
事業目的	仁淀川右岸の用石地区において、流下能力向上対策として河道掘削を実施し、早期に地域の安全性の向上を図ります。

箇所説明



仁淀川　Niyodo River

令和6－7年度　仁淀川大内地区排水機場新築工事
令和6－7年度　仁淀川用石地区河道掘削外工事
令和5－7年度　仁淀川大内地区ポンプ設備（その1）工事【継続】
令和5－7年度　仁淀川大内地区ポンプ設備（その2）工事【継続】

施工箇所	いの町大内地先
事業内容	排水ポンプ場整備
事業目的	仁淀川右岸の大内地区において、排水ポンプ場の整備を実施し、早期に地域の安全性の向上を図ります。

箇所説明



令和6－7年度　戸原中突堤ケーソン製作外工事

施工箇所	高知市仁井田地先外
事業内容	突堤整備
事業目的	高知海岸の戸原工区において中突堤の築造により砂浜の形成・安定を図り、越波による浸水や道路の通行止め等の被害を防ぎます。 中突堤築造に使用するケーソン及び各種ブロックを製作します。

箇所説明



全体平面図



平成30年9月台風第24号の越波状況

令和7年度　新居海岸外養浜工事

施工箇所	高知市戸原地先～土佐市新居地先
事業内容	養浜
事業目的	高知海岸の新居工区、仁ノ工区、戸原工区において、仁淀川の河道掘削工事で発生した土砂を用いて養浜することで、高潮・越波を防止します。

箇所説明

掘削土搬出・養浜