

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 松山管内敷地調査（その1）業務
履行場所	松山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1）事務所名

松山河川国道事務所 道路管理第一課

2）履行期間

248 日間

自 令和 6年 7月10日

至 令和 7年 3月14日

3）設計説明

基準点測量・・・・・・1式

路線測量（敷地調査）・・1式

用地測量（敷地調査）・・1式

報告書作成・・・・・・1式

4）業務内容

本業務は、国道11号四国中央市豊岡町長田地区において、供用開始にともなう敷地調査を行うとともに松山河川国道事務所管内における道路台帳附図修正を行い、道路管理の資料とするものである。

積算内訳書

業務名	令和6年度 松山管内敷地調査（その1）業務				業 種	測量業務
					項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量		式	1	669,000		
基準点測量		式	1	669,000		
4級基準点測量		式	1	669,000	4級基準点測量	20 点
					永久標識設置なし, 伐採含まない	
路線測量（敷地調査）		式	1	6,988,506		
路線測量（敷地調査）		式	1	6,988,506		
距離測量		式	1	279,055	距離測量	0.85 km
					耕地・平地	
縦断測量		式	1	340,255	縦断測量	0.85 km
					耕地・平地	
横断測量		式	1	1,363,036	横断測量	1.46 km
					耕地・平地	
					横断測量	
					都市近郊・平地	
境界板		式	1	380,400	境界板設置	120 枚
					50×100×2（足付き）真鍮	
円頭鋸		式	1	272,080	円頭鋸設置	9 個
					φ30×8 真鍮 7文字	
					円頭鋸設置	
					φ30×8 真鍮 8文字	
					61 個	

積算内訳書

業務名	令和6年度 松山管内敷地調査（その1）業務				業 種	測量業務
					項 目	路線測量（敷地調査）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					基準点鋳設置	9 個
					φ50×8 真鍮 15文字 基準点鋳設置	11 個
					φ50×8 真鍮 16文字	
用地境界確認	式	1	1,541,900	用地境界確認	0.85	km
敷地測量	式	1	2,811,780	敷地測量	1.46	km
					耕地・平地	
					敷地測量	0.28 km
					都市近郊・平地	
用地測量（敷地調査）	式	1	240,000			
用地測量（敷地調査）	式	1	240,000			
資料調査	式	1	240,000	公図の転写	16,000	m2
					地積測量図の転写	16,000 m2
					土地の登記記録調査	16,000 m2
報告書作成	式	1	308,700			
報告書作成	式	1	308,700			
報告書作成	式	1	308,700	報告書作成	1	式
共通	式	1	238,950			

積算内訳書

業務名	令和6年度 松山管内敷地調査（その1）業務				業 種	測量業務
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	238,950			
打合せ等	式	1	238,950	打合せ	1	式
直接経費	式	1	506,607			
直接経費	式	1	506,607			
旅費交通費	式	1	41,317	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
法務局調査手数料	式	1	126,790	地図（公図）の写し	10	枚
					地籍測量図の写し	100 枚
					土地登記簿調査	200 筆
安全費	式	1	223,500	交通誘導警備員A	(15)1 (人)	式
					昼間	
電子成果品作成費	式	1	115,000	電子成果品作成費	1	式
直接測量費	式	1	8,951,763			
間接測量費	式	1	5,988,237			
諸経費	式	1	5,988,237			
測量業務価格	式	1	14,940,000			