

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 業務名  | 令和6-7年度 松山外環状道路空港線地質調査業務 |
| 履行場所 | 松山河川国道事務所                |

2. 業務内容

1) 事務所名

松山河川国道事務所 調査課

2) 履行期間

263 日間

自 令和 7年 3月11日

至 令和 7年11月28日

3) 設計説明

本業務は、一般国道56号松山外環状道路空港線においてボーリング調査等を実施するものである。

4) 業務内容

ボーリング調査

1 式

標準貫入試験

1 式

室内土質試験

1 式

# 積算内訳書

| 業務名            | 令和6-7年度 松山外環状道路空港線地質調査業務 |     |     |            | 業 種                                                                                                                                                | 地質調査                         |
|----------------|--------------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                |                          |     |     |            | 項 目                                                                                                                                                | 一般調査                         |
| 項目・工種・種別       |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                            |                              |
| 一般調査           |                          | 式   | 1   | 14,258,113 |                                                                                                                                                    |                              |
| 直接調査費          |                          | 式   | 1   | 13,043,662 |                                                                                                                                                    |                              |
| 機械ボーリング        |                          | 式   | 1   | 6,645,520  | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm<br>土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm<br>土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | 37.1 m<br>138.6 m<br>104.3 m |
| サウンディング及び原位置試験 |                          | 式   | 1   | 3,299,800  | 標準貫入試験<br>粘性土・シルト<br>標準貫入試験<br>砂・砂質土<br>標準貫入試験<br>礫混じり土砂                                                                                           | 35 回<br>140 回<br>105 回       |
| 総合解析           |                          | 式   | 1   | 202,592    | 解析等調査                                                                                                                                              | 1 式                          |
| 電子成果品作成費       |                          | 式   | 1   | 171,000    | 電子成果品作成費                                                                                                                                           | 1 式                          |
| 検定費等           |                          | 式   | 1   | 14,000     | 検定費等                                                                                                                                               | 7 本                          |
| 室内土質試験         |                          | 式   | 1   | 2,710,750  | 土粒子の密度試験                                                                                                                                           | 140 試料                       |

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和６～７年度 松山外環状道路空港線地質調査業務 |     |     |            | 業 種           | 地質調査   |
|-------------|--------------------------|-----|-----|------------|---------------|--------|
|             |                          |     |     |            | 項 目           | 一般調査   |
| 項目・工種・種別    |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳       |        |
|             |                          |     |     |            | 土の含水比試験       |        |
|             |                          |     |     |            | 土の粒度試験 ふるい    | 140 試料 |
|             |                          |     |     |            | 土の粒度試験 ふるい＋沈降 | 105 試料 |
|             |                          |     |     |            | 土の液性限界試験      | 35 試料  |
|             |                          |     |     |            | 土の塑性限界試験      | 35 試料  |
| 間接調査費       |                          | 式   | 1   | 1,214,451  |               |        |
| 運搬費         |                          | 式   | 1   | 21,580     | 運搬費           |        |
|             |                          |     |     |            |               | 1 式    |
| 準備費         |                          | 式   | 1   | 372,730    | 準備及び跡片付け      |        |
|             |                          |     |     |            | 調査孔閉塞         | 1 式    |
|             |                          |     |     |            | 給水費(ポンプ運転)    | 1 式    |
| 仮設費         |                          | 式   | 1   | 450,100    | 足場仮設          |        |
|             |                          |     |     |            |               | 1 式    |
| 旅費交通費       |                          | 式   | 1   | 278,834    | 旅費(率計上・宿泊無)   |        |
|             |                          |     |     |            |               | 1 式    |
| 施工管理費       |                          | 式   | 1   | 91,207     | 施工管理費         |        |
|             |                          |     |     |            |               | 1 式    |
| 直接調査費＋間接調査費 |                          | 式   | 1   | 14,258,113 |               |        |
| 間接費         |                          | 式   | 1   | 9,221,887  |               |        |
| 諸経費         |                          | 式   | 1   | 9,221,887  |               |        |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和６～７年度 松山外環状道路空港線地質調査業務 |     |     |            | 業 種     | 地質調査    |
|---------------|--------------------------|-----|-----|------------|---------|---------|
|               |                          |     |     |            | 項 目     | 一般調査業務費 |
| 項目・工種・種別      |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |         |
| 一般調査業務費       |                          | 式   | 1   | 23,480,000 |         |         |
| 解析等調査         |                          | 式   | 1   | 1,182,924  |         |         |
| 直接業務費         |                          | 式   | 1   | 1,182,924  |         |         |
| 解析等調査         |                          | 式   | 1   | 1,182,924  | 計画準備    |         |
|               |                          |     |     |            | 解析等調査   | 1 業務    |
| 共通            |                          | 式   | 1   | 299,600    |         | 1 式     |
| 共通            |                          | 式   | 1   | 299,600    |         |         |
| 打合せ等          |                          | 式   | 1   | 299,600    | 打合せ     |         |
|               |                          |     |     |            |         | 1 式     |
| 直接原価(その他原価除く) |                          | 式   | 1   | 1,482,524  |         |         |
| その他原価         |                          | 式   | 1   | 798,339    |         |         |
| 一般管理費等        |                          | 式   | 1   | 1,219,137  |         |         |
| 解析等調査業務費      |                          | 式   | 1   | 3,500,000  |         |         |
| 調査業務価格        |                          | 式   | 1   | 26,980,000 |         |         |
|               |                          |     |     |            |         |         |