

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所	工務第一課
2) 履行期間	307日間	自 令和 7年 5月27日 至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、重信川において実施している堤防漏水対策に関する確実・効率的なモニタリング手法及び評価手法の検討を行うものである。また、検討に必要な地質調査を行うものである。	
4) 業務内容	地質測量 1式 機械ボーリング 1式 堤防漏水対策モニタリング評価検討 1式	

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	396,880	
基準点測量		式	1	396,880	
4級基準点測量		式	1	396,880	4級基準点測量 11 点 永久標識設置なし, 伐採含まない
地形測量		式	1	503,810	
三次元点群測量		式	1	503,810	
三次元点群測量		式	1	503,810	地上レーザ測量 (0.007)1 (km2)式
直接経費		式	1	37,000	
直接経費		式	1	37,000	
電子成果品作成費		式	1	37,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	937,690	
間接測量費		式	1	852,310	
諸経費		式	1	852,310	
測量業務価格		式	1	1,790,000	
一般調査		式	1	6,441,204	
直接調査費		式	1	5,077,028	
機械ボーリング		式	1	1,610,680	土質ボーリング(オールコアボーリ

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
					ング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 3.6 0.3 10.6 4.5 1.4 20.6 m m m m m m
サウンディング及び原位置試験	式	1	953,460	標準貫入試験	7 1 32 回 回 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 現場透水試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ケーシング法	4 回
地下水位測定	式	1	235,800	設置	2 孔
孔内計測・孔内試験	式	1	346,000	孔内微流速測定	2 回
自記水位計	式	1	1,095,668	データ回収	64 回
				資料整理	68 回
現地確認	式	1	112,000	モニタリング箇所	1 回
				排水量確認箇所	1 回
室内試験	式	1	411,860	土粒子の密度試験	26 試料
				土の含水比試験	26 試料
				土の粒度試験	4 試料
				土の粒度試験	22 試料
総合解析	式	1	186,560	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	119,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	1,364,176		
運搬費	式	1	103,770	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	350,390	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	442,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	324,000	安全費	1 式
				環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	108,519	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	35,497	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,441,204		
間接費	式	1	4,478,796		
諸経費	式	1	4,478,796		
一般調査業務費	式	1	10,920,000		
解析等調査	式	1	1,166,292		
直接業務費	式	1	1,166,292		
解析等調査	式	1	1,166,292	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,166,292		
その他原価	式	1	628,048		
一般管理費等	式	1	965,660		
解析等調査業務費	式	1	2,760,000		
調査業務価格	式	1	13,680,000		
堤防漏水対策モニタリング評価検討	式	1	1,780,870		
堤防漏水対策モニタリング評価検討	式	1	1,780,870		
堤防の浸透に対する安全性照査	式	1	632,800	堤防のモデル化	1 断面
				解析計算条件の設定	1 断面
				堤防の浸透流解析	1 式
堤防の浸透に対する安全性照査	式	1	834,870	堤防の浸透流解析	1 式
学識者協議資料作成	式	1	313,200	学識者協議資料作成	2 回
共通	式	1	537,850		
共通（設計業務）	式	1	537,850		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
その他	式	1	100,350	照査技術者による報告	3 回

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川堤防漏水対策モニタリング評価検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費		式	1	96,000		
直接経費		式	1	96,000		
電子成果品作成費		式	1	96,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	2,414,720		
その他原価		式	1	1,248,630		
一般管理費等		式	1	1,966,650		
業務価格		式	1	5,630,000		
業務価格		式	1	21,100,000		