

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 松山管内地質調査業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	175 日間	自 令和 7年 8月30日	至 令和 8年 2月20日
3) 設計説明	本業務は国道33号70K400付近の対策済み箇所において、継続的にカルテ点検を実施しているが、地すべりの変動が続いている可能性が考えられるため、孔内傾斜計観測孔を設置し、変動ランクを把握するためのボーリングを実施するものである。また、国道33号の要対策箇所の設計を行うための地質データを取得するためのボーリングを実施する。		
4) 業務内容	地質業務 1式		

積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	15,634,499	
直接調査費		式	1	9,129,600	
機械ボーリング		式	1	2,873,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 35 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm
機械ボーリング		式	1	1,048,900	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 5 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 13 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm
機械ボーリング		式	1	1,665,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 28 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 17 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm
機械ボーリング		式	1	737,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm

積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10 m
サンプリング	式	1	95,800	ロータリー式三重管サンプラー	2 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,143,000	標準貫入試験	30 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	35 回
				軟岩	
サウンディング及び原位置試験	式	1	249,500	標準貫入試験	11 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	4 回
				軟岩	
サウンディング及び原位置試験	式	1	485,000	標準貫入試験	26 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	4 回
				軟岩	
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	223,100	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
地すべり調査	式	1	235,900	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	

積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費		式	1	149,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等		式	1	12,000	検定費等 6 本
間接調査費		式	1	6,504,899	
運搬費		式	1	1,207,400	運搬費 1 式
運搬費		式	1	454,040	運搬費 1 式
運搬費		式	1	430,040	運搬費 1 式
運搬費		式	1	744,260	運搬費 1 式
運搬費		式	1	433,820	運搬費 1 式
準備費		式	1	442,500	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費		式	1	403,000	足場仮設 1 式
仮設費		式	1	440,000	足場仮設 1 式
仮設費		式	1	440,000	足場仮設 1 式
仮設費		式	1	220,000	足場仮設 1 式
安全費		式	1	1,030,900	交通誘導警備員 (A) 60 人日

積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	195,116	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	63,823	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,634,499		
間接費	式	1	10,035,501		
諸経費	式	1	10,035,501		
一般調査業務費	式	1	25,670,000		
共通	式	1	435,020		
共通	式	1	435,020		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	435,020		
その他原価	式	1	234,258		
一般管理費等	式	1	350,722		
解析等調査業務費	式	1	1,020,000		
調査業務価格	式	1	26,690,000		