

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 8 年度 小松バイパス外地質調査業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 調査課
2) 履行期間	自 契約締結日の翌日 至 令和 9年1月29日
3) 設計説明	本業務は、一般国道11号小松バイパスにおける地質調査（弾性波探査）を実施するものである。
4) 業務内容	弾性波探査 一式

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 小松バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	8,912,303	
直接調査費		式	1	5,621,686	
機械ボーリング		式	1	1,443,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	552,200	標準貫入試験 4 回 砂・砂質土 標準貫入試験 16 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 12 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 2 回 軟岩
総合解析		式	1	197,120	解析等調査 1 式

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 小松バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
物理探査	式	1	3,099,183	弾性波探査 スタッキング法	(1.8)1 (km)式
地すべり調査	式	1	122,300	地下水位測定	1 式
電子成果品作成費	式	1	201,083	電子成果品作成費 電子成果品作成費（弾性波探査）	1 式 1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	3,290,617		
運搬費	式	1	333,700	運搬費 運搬費 運搬費	1 式 1 式 1 式
準備費	式	1	906,633	準備及び跡片付け 搬入路伐採等 調査孔閉塞 現場準備跡片付け（弾性波探査） スタッキング法	1 式 1 式 1 式 (1.8)1 (km)式
仮設費	式	1	982,200	足場仮設 足場仮設	1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 小松バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場仮設	
				アプローチステージ単管足場20m 水上足場(水深1m以下を準用)	1 式
安全費	式	1	908,600	環境保全(仮囲い)	1 式
				シルトフェンス	1 地点
				油流出防止対策費	
旅費交通費	式	1	120,175	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	39,309	施工管理費	1 式
直接調査費 + 間接調査費	式	1	8,912,303		
間接費	式	1	6,027,697		
諸経費	式	1	6,027,697		
一般調査業務費	式	1	14,940,000		
解析等調査	式	1	4,048,708		
直接業務費	式	1	4,048,708		
解析等調査	式	1	1,239,228	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
物理探査	式	1	2,809,480	弾性波探査	(1.8)1 (km)式
共通	式	1	373,900		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 小松バイパス外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通		式	1	373,900		
打合せ等		式	1	373,900	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	4,422,608		
その他原価		式	1	2,381,574		
一般管理費等		式	1	3,655,818		
解析等調査業務費		式	1	10,460,000		
調査業務価格		式	1	25,400,000		