

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 今治道路別名第2高架橋下部P9工事
工事地名	愛媛県今治市別名字嶋田～愛媛県今治市別名字五反地

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	246日間	自	令和 6年 6月28日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			
道路土工	1		式
RC橋脚工	1		式
排水構造物工	1		式
構造物撤去工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路別名第2高架橋下部P9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	35,735,438		
道路土工	式	1	199,183		
残土処理工	式	1	199,183	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 片道運搬距離L=3.5km以下；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩 片道運搬距離L=3.5km以下；	
RC橋脚工	式	1	21,076,113		
作業土工	式	1	234,112	床掘り	1 式
				土砂 土留め無し 障害無し；	
				床掘り	1 式
				土砂 自立式 障害無し；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻幅4m以上；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；	
				基面整正	1 式
場所打杭工	式	1	6,345,433	場所打杭	4 本
				(BKF)	
				杭径1500mm 杭長L=8.5m 杭頭処理・殻積込含む	
				；	
				補強リング	12 本
				L6×65×65 L=3607mm(穴開け加工56箇所含む)	
				；	
				固定金具	336 個
				補強リング 固定用UボルトD32(ナット2個含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量 50,000m3未満；	
				殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路別名第2高架橋下部P9工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	14,496,568	T型橋脚 24N/mm2 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 ;	245	m3
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	10.44	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	13.18	t
				鉄筋 SD345 D35 ;	7.48	t
				鉄筋 (機械式鉄筋定着) SD345 D16 ;	40	箇所
				鉄筋 (機械式鉄筋定着) SD345 D19 ;	310	箇所
				鉄筋 (機械式鉄筋定着) SD345 D22 ;	225	箇所
				円形空洞型枠 (設置) φ300 ;	1	式
排水構造物工	式	1	1,037,700			
作業土工	式	1	93,610	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 ;	1	式
				基面整正	1	式
場所打水路工	式	1	944,090	現場打水路 (4-7-1号) 18N/mm2以上 内幅70cm 内高112cm(平均) ;	5	m
				現場打水路 (4-7-2号)	3	m

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路別名第2高架橋下部P9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18N/mm2以上 内幅70cm 内高80cm(平均) ; 現場打水路 (4-7-3号) 18N/mm2以上 内幅70cm 内高61cm(平均) ;	12 m
構造物撤去工	式	1	476,746		
構造物取壊し工	式	1	351,586	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	10 m3 10 m3 20 m 100 m2
運搬処理工	式	1	125,160	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下 ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=8.0km以下 ; 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=7.5km以下 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	12,945,696		
工事用道路工	式	1	200,560	仮設舗装 再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm RC -30 仕上り厚100mm ;	1 式
土留・仮締切工	式	1	11,398,766	鋼矢板 (圧入) III型 圧入長9.0m以下 (100<Nmax≤180) ;	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路別名第2高架橋下部P9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼矢板 (引抜) Ⅲ型 引抜長12.0m以下；	1 式
				鋼矢板 (賃料等) Ⅲ型；	1 式
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 作業区分:圧入；	1 式
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 作業区分:引抜；	1 式
仮水路工	式	1	297,570	暗渠排水管 (設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ600 シングル構造；	1 式
交通管理工	式	1	1,048,800	交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式
直接工事費	式	1	35,735,438		
共通仮設費	式	1	9,739,000		
共通仮設費	式	1	4,944,000		
運搬費	式	1	4,454,200	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	431,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,795,000		
純工事費	式	1	45,474,438		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度 今治道路別名第 2 高架橋下部 P 9 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	15,788,000	
工事原価	式	1	61,262,438	
一般管理費等	式	1	11,147,562	
工事価格	式	1	72,410,000	