

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	174日間	自	令和 6年 7月 4日
		至	令和 6年12月24日
4) 工事概要			
舗装工	1		式
区画線工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,974,827		
舗装工		式	1	12,248,615		
切削オーバーレイ工		式	1	12,205,050	切削オーバーレイ (3号) 7cm以下 一層 密粒度ギャップ®アスファルト混合物(13) ； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削材 片道運搬距離L=18.5km以下； 殻処分 アスファルト切削材；	3,300 m2 165 m3 165 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	43,565	クラック処理 クラック防止シート W=330mm； クラック処理 クラック防止シート W=500mm； クラック処理 クラック防止シート W=1000mm；	10 m 10 m 10 m
区画線工		式	1	208,912		
区画線工		式	1	208,912	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；	440 m 220 m
仮設工		式	1	517,300		
交通管理工		式	1	517,300	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	7,995,770	
舗装工	式	1	7,274,570	
切削オーバーレイ工	式	1	7,227,240	切削オーバーレイ 1,200 m2 (4号) [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップ アスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) 120 m3 [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=11.0km以下 ; 殻処分 120 m3 アスファルト切削材 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	47,330	クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;
区画線工	式	1	188,500	
区画線工	式	1	188,500	熔融式区画線 260 m [夜間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 130 m [夜間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 20 m [夜間]

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；
仮設工	式	1	532,700	
交通管理工	式	1	532,700	交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	7,995,770	
共通仮設費	式	1	1,996,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,834,000	
純工事費	式	1	9,992,370	
現場管理費	式	1	4,790,000	
工事原価	式	1	14,782,370	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,761,360	
舗装工	式	1	6,147,630	
切削オーバーレイ工	式	1	6,100,300	切削オーバーレイ 1,000 m2 (4号)[夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) 100 m3 [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=12.0km以下 ; 殻処分 100 m3 アスファルト切削材 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	47,330	クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;
区画線工	式	1	104,280	
区画線工	式	1	104,280	溶融式区画線 140 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 70 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 20 m [夜間]

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；
仮設工	式	1	509,450	
交通管理工	式	1	509,450	交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	6,761,360	
共通仮設費	式	1	1,751,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,589,000	
純工事費	式	1	8,512,960	
現場管理費	式	1	4,158,000	
工事原価	式	1	12,670,960	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	7,851,829		
舗装工		式	1	7,411,165		
切削オーバーレイ工		式	1	7,367,600	切削オーバーレイ (3号) 7cm以下 一層 密粒度キヤップ アスファルト混合物(13) ； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削材 片道運搬距離L=16.0km以下； 殻処分 アスファルト切削材；	2,000 m2 100 m3 100 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	43,565	クラック処理 クラック防止シート W=330mm； クラック処理 クラック防止シート W=500mm； クラック処理 クラック防止シート W=1000mm；	10 m 10 m 10 m
区画線工		式	1	85,464		
区画線工		式	1	85,464	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；	180 m 90 m
仮設工		式	1	355,200		
交通管理工		式	1	355,200	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 大島道路外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	7,851,829	
共通仮設費	式	1	1,964,000	
共通仮設費	式	1	167,000	
運搬費	式	1	167,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,797,000	
純工事費	式	1	9,815,829	
現場管理費	式	1	4,695,000	
工事原価	式	1	14,510,829	