

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	174日間	自	令和6年7月4日
		至	令和6年12月24日
4) 工事概要			
舗装工	1		式
区画線工	1		式
仮設工	1		式

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	20,162,006	
舗装工	式	1	18,240,230	
切削オーバーレイ工	式	1	18,192,900	切削オーバーレイ 4,000 m2 (3-1号)[夜間] 7cm以下 一層 密粒度キヤップ <sup>®</sup> アスファルト混合物； 殻運搬(路面切削) 280 m3 [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=1.5km以下； 殻処分 280 m3 アスファルト切削材；
アスファルト舗装補修工	式	1	47,330	クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=330mm； クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=500mm； クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=1000mm；
区画線工	式	1	804,576	
区画線工	式	1	804,576	溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 溶融式区画線 600 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無； 溶融式区画線 20 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				無；
仮設工	式	1	1,117,200	
交通管理工	式	1	1,117,200	交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
直接工事費	式	1	20,162,006	
共通仮設費	式	1	4,080,400	
共通仮設費	式	1	221,400	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	3,859,000	
純工事費	式	1	24,242,406	
現場管理費	式	1	10,078,000	
工事原価	式	1	89,977,368	
一般管理費等	式	1	14,462,632	
工事価格	式	1	104,440,000	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路修繕	式	1	16,807,796			
舗装工	式	1	14,890,210			
切削オーバーレイ工	式	1	14,842,880	切削オーバーレイ (4号)[夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=9.0km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;		
アスファルト舗装補修工	式	1	47,330	クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=330mm ;	10	m
				クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=500mm ;	10	m
				クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;	10	m
区画線工	式	1	1,066,736			
区画線工	式	1	1,066,736	熔融式区画線 [夜間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 [夜間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 [夜間]		
					1,600	m
					800	m
					20	m

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；
仮設工	式	1	850,850	
交通管理工	式	1	850,850	交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
直接工事費	式	1	16,807,796	
共通仮設費	式	1	3,506,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費
共通仮設費（率計上）	式	1	3,344,000	
純工事費	式	1	20,314,396	
現場管理費	式	1	8,716,000	
工事原価	式	1	29,030,396	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	15,406,966	
舗装工	式	1	13,873,090	
切削オーバーレイ工	式	1	13,825,760	切削オーバーレイ 2,300 m2 (4号)[夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) 230 m3 [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=6.5km以下 ; 殻処分 230 m3 アスファルト切削材 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	47,330	クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;
区画線工	式	1	804,576	
区画線工	式	1	804,576	溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 600 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 20 m [夜間]

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；
仮設工	式	1	729,300	
交通管理工	式	1	729,300	交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	15,406,966	
共通仮設費	式	1	3,229,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費
				1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,067,000	
純工事費	式	1	18,636,566	
現場管理費	式	1	7,990,000	
工事原価	式	1	26,626,566	