

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 重信川4号床止災害復旧工事
工事地名	愛媛県東温市田窪地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	234日間	自	令和 6年 8月10日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			
河川土工	1		式
床止め工	1		式
構造物撤去工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和6年度 重信川4号床止災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
床止め・床固め	式	1	57,567,101		
河川土工	式	1	2,882,141		
盛土工	式	1	2,882,141	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,300 m3
				路体(築堤)盛土 転圧無し；	2,400 m3
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=0.3km以下；	3,770 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,800 m3
床止め工	式	1	48,217,870		
作業土工	式	1	975,000	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満；	1 式
				埋戻し 最大埋戻幅4m以上；	1 式
				基面整正	1 式
本体工	式	1	12,170,464	コンクリート 18N/mm2以上；	186 m3
				コンクリート (基礎コンクリート) 18N/mm2以上；	171 m3
				型枠 一般型枠(鉄筋・無筋構造物)；	170 m2
				型枠 (基礎コンクリート) 一般型枠(鉄筋・無筋構造物)；	74 m2
				足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット不要；	1 式
				足場	1 式

積算内訳書

工事名		令和6年度 重信川4号床止災害復旧工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					単管傾斜足場 安全ネット不要；	
					植石据付	64 m2
					練石 水平置き 石材径30cm程度；	
					胴込・裏込コンクリート	10 m3
					18N/mm2以上 水平部；	
根固めブロック工	式	1	32,360,487	根固めブロック製作	186	個
				4t 突起型（標準型）；		
				根固めブロック製作	29	個
				4t 平面型（1/2型）；		
				根固めブロック製作	65	個
				4t 平面型（標準型・穴有）；		
				根固めブロック製作	25	個
				4t 平面型（端部型・穴有）；		
				根固めブロック製作	87	個
				5t 突起型（標準型・穴有）；		
				根固めブロック運搬	29	個
				2.5t以下 積込・据付（層積）L=0.5km以下；		
				根固めブロック運搬	506	個
				2.5tを超え5.5t以下 積込・据付（層積）L=0.5km以下；		
				根固めブロック横取	144	個
				2.5tを超え5.5t以下；		
				根固めブロック据付	29	個
				2.5t以下 層積（作業最大半径R=26m）；		
				根固めブロック据付	506	個
				2.5tを超え5.5t以下 層積（作業最大半径R=26m）；		
				根固めブロック据付	144	個
				2.5tを超え5.5t以下 層積 既設根固めブロック；		
				連結金具	510	個
				φ19；		
				吸出し防止材	1,310	m2
				t=10mm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 重信川4号床止災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
間詰工	式	1	698,359	間詰コンクリート 18N/mm2以上；	2	m3
				不織布 t=2mm程度；	6	m2
				間詰石 割栗石150-200mm；	123	m3
かご工	式	1	2,013,560	繊維製かごマット W1.0m×L2.0m×H0.5m；	142	m2
構造物撤去工	式	1	3,816,705			
構造物取壊し工	式	1	2,851,477	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	188	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10	m3
				植石取壊し 練石；	19	m3
				根固めブロック撤去 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；	419	個
				袋詰玉石撤去 4t用；	16	袋
運搬処理工	式	1	965,228	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=18.5km以下；	188	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=18.5km以下；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	188	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	10	m3
仮設工	式	1	2,650,385			
工事用道路工	式	1	73,210	工事用道路盛土	1	式
				工事用道路盛土撤去	1	式
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=0.3km以下；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 重信川4号床止災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	2,314,975	積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				土のう	1 式
				(大型土のう)	
				製作 流用土；	
				土のう	1 式
				(大型土のう)	
				流用品 積込・運搬 片道運搬距離L=0.3km以下；	
交通管理工	式	1	262,200	土のう	1 式
				(大型土のう)	
				設置・撤去；	
				土木シート	1 式
				設置・撤去；	
				締切盛土	1 式
				締切盛土撤去	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				(B)	
				昼間；	
直接工事費	式	1	57,567,101		
共通仮設費	式	1	8,504,000		
共通仮設費	式	1	1,683,000		
運搬費	式	1	1,056,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	627,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,821,000		
純工事費	式	1	66,071,101		

積算内訳書

工事名	令和6年度 重信川4号床止災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	21,763,000	
工事原価	式	1	87,834,101	
一般管理費等	式	1	15,295,899	
工事価格	式	1	103,130,000	