

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 新居浜B P 東田地区改良工事
工事地名	愛媛県新居浜市東田

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	247日間	自	令和 6年 9月26日
		至	令和 7年 5月30日
4) 工事概要			
道路土工	1 式	構造物撤去工	1 式
擁壁工	1 式	仮設工	1 式
舗装工	1 式		
排水構造物工	1 式		
防護柵工	1 式		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 新居浜B P 東田地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	67,406,397		
道路土工	式	1	19,460,902		
掘削工	式	1	1,805,300	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	4,200 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	320 m3
路体盛土工	式	1	218,720	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	40 m3
残土処理工	式	1	17,436,882	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=31.5km以下；	1 式
				土砂等運搬 軟岩 片道運搬距離L=31.5km以下；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
擁壁工	式	1	33,084,158		
作業土工	式	1	701,343	床掘り(掘削) 軟岩；	1 式
				床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満；	1 式
				埋戻し 最大埋戻幅1m未満；	1 式
				基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	29,899,640	重力式擁壁 (1-1号重力式擁壁) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1m超2m未満；	12 m3
				重力式擁壁 (2-1号重力式擁壁) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1m超2m未満；	37 m3
				もたれ式擁壁	654 m3

積算内訳書

工事名	令和 6 － 7 年度 新居浜 B P 東田地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(2号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ3m以上8m以下 基礎 砕石無し ぺーラインコンクリート含む；	
場所打擁壁工	式	1	2, 483, 175	基礎材	40	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚20cm；		
				コンクリート	39	m3
				18N/mm2以上 擁壁平均高さ3m未満 もたれ式擁 壁；		
				型枠	140	m2
				一般型枠（鉄筋・無筋構造物）；		
				裏込砕石	19	m3
				再生クラッシュラン40～0；		
				目地板	1	式
					瀝青繊維質目地板t=10mm；	
					水抜パイプ	
					VP50 フィルター無；	
					排水材設置	
					不透水シート付き耐圧型 200×30；	
					舗装止擁壁	
					(1号)	
					18N/mm2以上 400×200 基礎砕石含む；	
舗装工	式	1	370, 970			
アスファルト舗装工	式	1	370, 970	下層路盤(歩道部)	100	m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4 m未満；		
排水構造物工	式	1	5, 577, 520			
作業土工	式	1	366, 126	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		

積算内訳書

工事名		令和 6 － 7 年度 新居浜 B P 東田地区改良工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	4, 335, 078	埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝 (4-1号U型側溝)	8	m
				鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 300×200×2000；		
				プレキャストU型側溝 (5-2号U型側溝)	196	m
				道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000；		
				プレキャストU型側溝 (2-1号U型側溝)	120	m
側溝蓋	式	1	822, 800	道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400A；		
				道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400用；	240	枚
				間詰コンクリート	19	m3
				18N/mm2以上；		
				現場打ち集水桝 (1号集水桝)	1	箇所
				18N/mm2以上 500×500×350；		
				現場打ち集水桝 (2-4号集水桝)	2	箇所
				18N/mm2以上 600×600×550；		
現場打ち集水桝 (2-7号集水桝)	式	1	822, 800	18N/mm2以上 600×600×700；		
				現場打ち集水桝 (2-8号集水桝)	2	箇所
				18N/mm2以上 600×600×700；		
				現場打ち集水桝 (4号集水桝)	1	箇所
				18N/mm2以上 1000×1000×1350；		
				蓋	2	組
				(鋼製桝蓋)		
				T-2 600×600 110° 開閉型 片側2点ボルト固定		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 新居浜B P 東田地区改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					；		
					蓋	3	組
					(鋼製柵蓋)		
					T-6 600×600 110° 開閉型 片側2点ボルト固定		
					細目；		
					蓋	1	組
					(鋼製柵蓋)		
					T-6 1000×1000 ボルト固定 細目 2枚/組；		
					足掛金物	3	個
					φ19 W=300；		
					張りコンクリート	10	m2
					(1号平張コンクリート)		
防草コンクリート		式	1	53,516	防草コンクリート 18N/mm2以上 t=10cm；		
					型枠	4	m2
					防草コンクリート；		
防護柵工		式	1	1,735,776			
防止柵工		式	1	1,735,776	転落(横断)防止柵	196	m
					(1号)		
					柵高 1.1m コンクリート建込 景観塗装品；		
構造物撤去工		式	1	754,871			
防護柵撤去工		式	1	26,832	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	40	m
構造物取壊し工		式	1	494,915	コンクリート構造物取壊し	40	m3
					無筋構造物 機械施工；		
					コンクリート構造物取壊し	8	m3
					鉄筋構造物 機械施工；		
					舗装版切断	50	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	100	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
運搬処理工		式	1	233,124	殻運搬	40	m3
					コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=3.3km以下；		

積算内訳書

工事名	令和 6 － 7 年度 新居浜 B P 東田地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=3. 3km以下；	8 m3
					殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=3. 5km以下；	5 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	40 m3
					殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	8 m3
					殻処分 アスファルト殻；	5 m3
					仮設工	式
仮舗装工	式	1	700, 200	仮設舗装 (1号) 再生クラッシュラン RC-30 t=100mm 再生密粒度アスコン(1 3) t=50mm 3. 0m超；	1 式	
交通管理工	式	1	5, 722, 000	交通誘導警備員 (A) 昼間；	1 式	
				交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式	
直接工事費	式	1	67, 406, 397			
共通仮設費	式	1	7, 814, 800			
共通仮設費	式	1	777, 800			
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用	1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	719, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 037, 000			

積算内訳書

工事名	令和 6 ー 7 年度 新居浜 B P 東田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	75, 221, 197	
現場管理費	式	1	23, 845, 000	
工事原価	式	1	99, 066, 197	
一般管理費等	式	1	16, 993, 803	
工事価格	式	1	116, 060, 000	