

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事
工事地名	愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課				
2) 主 工 種	道路改良工事				
3) 工 期	211日間	自	令和 6年12月 2日		
		至	令和 7年 6月30日		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	60,480,337	
道路土工	式	1	814,402	
掘削工	式	1	41,132	掘削 130 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	328,020	路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m未満；
残土処理工	式	1	445,250	土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=11.5km以下；
擁壁工	式	1	8,566,682	
作業土工	式	1	381,102	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,040,140	小型擁壁 8 m3 (1号重力式擁壁) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下； 小型擁壁 2 m3 (6号重力式擁壁) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満； 重力式擁壁 79 m3 (2-1号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ2m以上5m以下； 重力式擁壁 9 m3 (2-2号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1m超2m未満； 重力式擁壁 23 m3 (3-1号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1m超2m未満；

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	145,440	境界壁 (3号) 18N/mm2以上 W200×H400 ;	15	m
排水構造物工	式	1	29,088,278			
作業土工	式	1	1,453,123	床掘り 土砂 ; 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 ; 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 ; 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	3,440,187	管(函)渠型側溝 (1号路側排水管) φ400 W=500 ; L型側溝 (1号) 18N/mm2以上 ; L型側溝 (2号) 18N/mm2以上 ; L型側溝 (3号) 18N/mm2以上 ;	91 123 44 3	m m m m
管渠工	式	1	2,617,478	管渠 (2号) φ200 ; 管渠 (3号) φ300 ; 管渠 (4号) φ400 ; 管渠	11 0.8 43 33	m m m m

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名		令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18N/mm2以上 600×600×1280(平均) ; 現場打ち集水桝 (23号)	1 箇所
				18N/mm2以上 600×600×2130(平均) ; 現場打ち集水桝 (転倒堰)	1 箇所
				18N/mm2以上 2050×600×1020 巻上装置土台コン クリト・型枠・基礎砕石含む ; プレキャスト街渠桝 (1号路側排水桝)	4 箇所
				φ400 L=1000 鋼製桝蓋含む ; 蓋 (鋼製桝蓋)	1 組
				T-2 1500×2300 110° 開閉型 ボルト固定 6枚/組 ;	
				蓋 (鋼製桝蓋)	3 組
				T-6 600×600 110° 開閉型 ボルト固定 細目 ; 蓋 (鋼製桝蓋)	1 組
				T-6 600×2370 110° 開閉型 ボルト固定 細目 3 枚/組 ; 蓋 (鋼製桝蓋)	1 組
				T-6 2000×1500 110° 開閉型 ボルト固定 細目 6 枚/組 ; 蓋 (鋼製桝蓋)	7 組
				T-25 400×500 110° 開閉型 ボルト固定 ; 蓋 (鋼製桝蓋)	1 組
				T-25 500×500 110° 開閉型 ボルト固定 ; 蓋 (鋼製桝蓋)	1 組

積算内訳書

工事名	令和 6 － 7 年度 国道 3 3 号東明神歩道工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					T-25 500×600 110° 開閉型 ボルト固定；		
					蓋	1	組
					(鋼製柵蓋)		
					T-25 2000×1050× 110° 開閉型 ボルト固定 細		
					目 9枚/組；		
					プレキャスト床版	1	組
					B2400×L2400×t150 2枚/組 鋼製柵蓋含む；		
					差筋	4	本
					SD345 D16 L=200；		
					足場	1	式
					手摺先行型枠組足場 安全ネット不要；		
					足掛金物	33	個
					φ 19 W=300；		
					排水パイプ	0.3	m
					(材料費)		
					VP100；		
場所打水路工	式	1	9, 954, 466	現場打水路	32	m	
				(1-1号U型水路)			
				18N/mm2以上 内幅70cm 内高53cm(平均)；			
				現場打水路	8	m	
				(1-2号U型水路)			
				18N/mm2以上 内幅70cm 内高53cm(平均)；			
				現場打水路	27	m	
				(2-1号U型水路)			
				18N/mm2以上 内幅70cm 内高78cm(平均)；			
				現場打水路	16	m	
(2-2号U型水路)							
18N/mm2以上 内幅70cm 内高78cm(平均)；							
現場打水路	18	m					
(3-2号U型水路)							
18N/mm2以上 内幅40cm 内高55cm；							
現場打水路	2	m					
(14号U型水路)							
18N/mm2以上 内幅52cm 内高75cm；							

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 国道 3 3 号東明神歩道工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打水路 (18号U型水路) 18N/mm2以上 内幅40cm 内高40cm ;	1	m
				現場打水路 (1-1号L型水路) 18N/mm2以上 内幅70cm 内高82cm(平均) ;	34	m
				現場打水路 (1-2号L型水路) 18N/mm2以上 内幅70cm 内高82cm(平均) ;	9	m
				現場打水路 (2-1号L型水路) 18N/mm2以上 内幅52cm 内高75cm ;	11	m
				現場打水路 (2-2号L型水路) 18N/mm2以上 内幅52cm 内高75cm ;	1	m
				底張コンクリート 18N/mm2以上 W520×H150 鉄筋・均しコンクリート・砕 石基礎含む ;	2	m
				側溝蓋 (コンクリート蓋) C1-B400 ;	36	枚
				側溝蓋 (鋼製蓋) T-6 B700 ボルト固定 細目 一般用 ;	33	組
				転倒堰 純径間600 扉高600 巻上装置付き ;	1	基
				スライトゲート W600×H2400 φ 600 丸ボルト付き ;	1	基
ゲート設置工	式	1	5,382,000			
舗装工	式	1	6,683,596			
アスファルト舗装工	式	1	5,511,100	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm 1.4m未満 ; 下層路盤(車道・路肩部)	71 360	m2 m2

積算内訳書

工事名		令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm 1.4m以上	
				；	
				下層路盤(歩道部)	651 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；	
				下層路盤(歩道部)	15 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；	
				上層路盤(車道・路肩部)	47 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm 1.4m	
				未満 ；	
				上層路盤(車道・路肩部)	360 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm 1.4m	
				以上 ；	
				基層(車道・路肩部)	47 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 プ°	
				ライムコート ；	
				基層(車道・路肩部)	24 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 プ°	
				ライムコート 2.20以上2.30t/m3未満 ；	
				基層(車道・路肩部)	304 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0	
				m以下 プ°ライムコート ；	
				基層(車道・路肩部)	56 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 プ°ライ	
				ムコート ；	
				基層(歩道部)	15 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 プ°	
				ライムコート ；	
				表層(車道・路肩部)	41 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 プ°	
				ライムコート ；	
				表層(車道・路肩部)	47 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 タッ	
				クコート ；	
				表層(車道・路肩部)	24 m2

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 タックコート 2.20以上2.30t/m3未満； 表層(車道・路肩部)	304 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート； 表層(車道・路肩部)	56 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 タックコート； 表層(歩道部)	141 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 フライムコート； 表層(歩道部)	376 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 フライムコート； 表層(歩道部)	134 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上 フライムコート； 表層(歩道部)	15 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 タックコート； 埋戻コンクリート	19 m3
				18N/mm2以上；	
コンクリート舗装工	式	1	67,982	下層路盤(歩道部)	19 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm； コンクリート	19 m2
				(歩道部)	
				18N/mm以上 t=7cm；	
坂路舗装工	式	1	211,683	路盤	41 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm； コンクリート	41 m2
				18N/mm2以上 t=10cm ホキ目仕上げ；	
切削ホッパーレイ工	式	1	892,831	切削ホッパーレイ (1号)	291 m2
				7cm以下 一層 再生密粒度アスコン(20)；	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬(路面切削) アスファルト切削材 片道運搬距離L=2.5km以下；	15 m3
				殻処分 アスファルト切削材；	15 m3
縁石工	式	1	1,778,562		
縁石工	式	1	1,778,562	歩車道境界ブロック (1-1号縁石) B種 一般部；	53 m
				歩車道境界ブロック (1-2号縁石) B種 車両乗入部；	42 m
				歩車道境界ブロック (2-1号縁石) B種 一般部；	3 m
				歩車道境界ブロック (2-2号縁石) B種 車両乗入部；	3 m
				歩車道境界ブロック (5-1号縁石) B種 一般部；	123 m
				歩車道境界ブロック (5-2号縁石) B種 車両乗入部；	44 m
				歩車道境界ブロック (5-3号縁石) B種 歩道切下部；	3 m
防護柵工	式	1	1,350,728		
防止柵工	式	1	1,350,728	門扉 H1.1m W1.0m プレキャストコンクリートブロック建込用 景観 塗装品 基礎ブロック含む；	1 基
				転落(横断)防止柵 (1号)	138 m

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 国道 3 3 号東明神歩道工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					柵高1.1m コンクリート建込 景観塗装品；		
区画線工		式	1	675,317			
区画線工		式	1	675,317	溶融式区画線	760	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間；		
					溶融式区画線	400	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 供用区間；		
					溶融式区画線	30	m
					溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間；		
					区画線消去 削取り式；	420	m
道路付属施設工		式	1	66,859			
防草コンクリート		式	1	66,859	路盤	13	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm；		
					張りコンクリート	13	m2
					18N/mm2以上 t=10cm；		
構造物撤去工		式	1	1,890,311			
防護柵撤去工		式	1	58,032	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	36	m
構造物取壊し工		式	1	1,106,917	コンクリート構造物取壊し	111	m3
					無筋構造物 機械施工；		
					舗装版切断	310	m
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
					舗装版破碎	140	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
運搬処理工		式	1	725,362	殻運搬	111	m3
					コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=28.4km以下；		
					殻運搬	13	m3

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 国道33号東明神歩道工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下；		
				殻処分	111	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	13	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	9,565,602			
工事用道路工	式	1	139,853	工事用道路盛土	1	式
				工事用道路盛土撤去	1	式
				路盤	1	式
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm；		
				コンクリート	1	式
				18N/mm2以上 t=10cm ホキ目仕上げ；		
土留・仮締切工	式	1	3,324,247	H鋼杭	1	式
				(掘削・建込)		
				H-300 圧入長8.9m 砂杭；		
				H鋼杭	1	式
				(引抜)		
				H-300 引抜長8.9m；		
				H鋼杭	1	式
				(賃料等)		
				H-300 L=9.0m；		
				やぐら	1	式
				(設置・撤去)		
				横矢板	1	式
				(設置)		
				軽量鋼矢板 LSP-2N型；		
				横矢板	1	式
				(撤去)		
				軽量鋼矢板 LSP-2N型；		
				横矢板	1	式
				(賃料等)		
				軽量鋼矢板 LSP-2N型；		
				横矢板	1	式

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 国道 3 3 号東明神歩道工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(設置) 松 板厚t=4cm ; 横矢板	1	式
				(撤去) 松 板厚t=4cm ; 横矢板	1	式
				(損料) 松 板厚t=4cm ;		
仮水路工	式	1	380, 480	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満 ; 暗渠排水管	1	式
				(設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ400 シングル構造 有孔 吸出し防止材含む ;		
仮区画線工	式	1	393, 022	仮区画線	1	式
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無 ;		
				仮区画線	1	式
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄 排水性舗装 無 ;		
				区画線消去	1	式
				削取り式 ;		
交通管理工	式	1	5, 328, 000	交通誘導警備員	1	式
				(A) 昼間 ; 交通誘導警備員	1	式
				(B) 昼間 ;		
直接工事費	式	1	60, 480, 337			
共通仮設費	式	1	9, 567, 420			

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 国道 3 3 号東明神歩道工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1, 276, 420	
運搬費	式	1	233, 620	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	388, 800	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	654, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 291, 000	
純工事費	式	1	70, 047, 757	
現場管理費	式	1	24, 401, 000	
工事原価	式	1	94, 448, 757	
一般管理費等	式	1	16, 251, 243	
工事価格	式	1	110, 700, 000	