

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 今治道路小泉地区改良工事
工事地名	自 愛媛県今治市矢田甲 至 愛媛県今治市別名字藪下

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	161日間 自 令和 6年10月22日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	
道路土工	1 式
法面工	1 式
排水構造物工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路小泉地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	94,966,871		
道路土工		式	1	53,613,477		
掘削工		式	1	4,298,154	掘削	7,900 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削	7,810 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
掘削工 (ICT)		式	1	2,375,200	掘削 (ICT)	8,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	274,340	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,100 m3
					4.0m以上；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1,394,280	法面整形 (切土部) (ICT)	920 m2
					土砂；	
					法面整形 (切土部) (ICT)	600 m2
					軟岩I；	
残土処理工		式	1	45,271,503	土砂等運搬	770 m3
					土砂 片道運搬距離L=0.3km以下；	
					土砂等運搬	15,090 m3
					土砂 片道運搬距離L=11.0km以下；	
					土砂等運搬	380 m3
					軟岩 片道運搬距離L=0.3km以下；	
					土砂等運搬	7,430 m3
					軟岩 片道運搬距離L=11.0km以下；	
					積込 (ルース)	7,800 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面工		式	1	38,482,320		
植生工		式	1	4,443,420	植生基材吹付 (1号)	480 m2
					3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	
					植生基材吹付	380 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路小泉地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(2号) 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	
法枠工	式	1	21,352,320	吹付枠 (1号) 梁断面300×300 植生基材3cm 逆巻施工；	576	m2
鉄筋挿入工	式	1	12,686,580	鉄筋挿入 (1号) SD345 D19 L=2.0m メッキ 削孔長1.9m グラウト含む 逆巻施工；	213	m
				鉄筋挿入 (2号) SD345 D22 L=4.5m メッキ 削孔長4.1m グラウト含む 逆巻施工；	779	m
排水構造物工	式	1	2,056,822			
作業土工	式	1	110,482	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 最大埋戻幅1m未満；	1	式
				基面整正	1	式
集水桝・マンホール工	式	1	240,600	現場打ち集水桝 (1号小段排水桝) 18N/mm2以上 500×500×600；	3	箇所
				蓋 (コンクリート蓋) GC-B500-L500(2枚/組)；	3	組
排水工	式	1	1,705,740	小段排水 (1号小段排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 300×200；	52	m
				縦排水 (1号縦排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 250×175；	30	m
				鋼板蓋 450×1000 t=3.2mm メッキ アンカー6本含む；	9	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路小泉地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				張りコンクリート (小段排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ;	68 m2
				張りコンクリート (縦排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ;	30 m2
構造物撤去工	式	1	158,752		
構造物取壊し工	式	1	120,462	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	5 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	5 m3
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	10 m2
運搬処理工	式	1	38,290	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 ;	5 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=3.3km以下 ;	5 m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下 ;	0.5 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	5 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	0.5 m3
仮設工	式	1	655,500		
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 (B) 昼間 ;	1 式
直接工事費	式	1	94,966,871		

積算内訳書

工事名	令和6年度 今治道路小泉地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,287,859	
共通仮設費	式	1	3,631,859	
運搬費	式	1	660,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	769,148	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,263,711	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	939,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,656,000	
純工事費	式	1	108,254,730	
現場管理費	式	1	33,678,000	
工事原価	式	1	141,932,730	
一般管理費等	式	1	23,247,270	
工事価格	式	1	165,180,000	