

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6～7年度 今治道路長沢地区舗装工事
工事地名	愛媛県今治市長沢字元瀬乙～愛媛県今治市長沢字大原甲

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2)	主 工 種	舗装工事				
3)	工 期	334日間	自	令和 6年11月1日		
			至	令和 7年9月30日		

積算内訳書

工事名	令和 6 ー 7 年度 今治道路長沢地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	61, 055, 641		
道路土工		式	1	2, 470, 600		
路体盛土工		式	1	1, 202, 740	路体(築堤)盛土	220 m3
					2. 5m未満；	
路床盛土工		式	1	1, 222, 540	路床盛土	220 m3
					2. 5m未満；	
法面整形工		式	1	45, 320	法面整形(盛土部)	110 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
舗装工		式	1	31, 272, 653		
舗装準備工		式	1	1, 013, 435	不陸整正	2, 510 m2
					補足材無し；	
					調整コンクリート	367 m2
					18N/mm2以上 敷厚77mm(平均)；	
橋面防水工		式	1	1, 190, 790	橋面防水	655 m2
					塗膜防水；	
排水性舗装工		式	1	29, 068, 428	下層路盤(車道・路肩部)	601 m2
					再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚100mm；	
					下層路盤(車道・路肩部)	2, 510 m2
					再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚400mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2, 470 m2
					再生瀝青安定処理(30) 仕上り厚80mm プライムコート	
					PK-3；	
					基層(車道・路肩部)	2, 590 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3. 0m超 タックコー	
					トPK-4；	
					基層(車道・路肩部)	664 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 プライ	
					ムコートPK-3；	
					基層(車道・路肩部)	655 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚69mm(平均) 3. 0m超	
					；	

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 今治道路長沢地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーススファルト混合物(13) 舗装厚50mm 2.4m以上 タックコートPKRゴム入り；	3,250 m2
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーススファルト混合物(13) 舗装厚40mm 2.4m以上 タックコートPKRゴム入り；	655 m2
排水構造物工	式	1	3,290,799		
作業土工	式	1	75,299	床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m以下； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	2,410,600	管(函)渠型側溝 (4号円形側溝) φ400 スリット型； プレキャストU型側溝 (1号路肩排水溝) Ds-Pul-B300×H300； 側溝蓋 鉄筋コンクリート型(1種)300用；	30 m 176 m 8 枚
管渠工	式	1	40,600	管渠 (4号) φ400；	2 m
集水桝・マンホール工	式	1	571,490	現場打ち集水桝 (1-1号集水桝) 18N/mm2以上 600×600×700； 現場打ち集水桝 (1-2号集水桝) 18N/mm2以上 600×600×800； 現場打ち集水桝 (1号路側集水桝)	1 箇所 1 箇所 2 箇所

積算内訳書

工事名	令和6ー7年度 今治道路長沢地区舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18N/mm2以上 300×300×600 ； 現場打ち集水桝 (3号路側集水桝)	1	箇所
					18N/mm2以上 600-800×800×1800 ； 蓋 (鋼製桝蓋)	2	枚
					T-25 600×600 110° 開閉型片側2点ボルト固定 ； 蓋 (鋼製桝蓋)	1	組
					T-25 600×800 110° 開閉型片側2点ボルト固定 2 枚/組 ； 蓋 (コンクリート蓋)	2	組
					GC-B300-L300 2枚/組 ； 足掛金物 φ19 W=300 ；	4	個
					地下排水工	式	1
縁石工	式	1	209,160				
縁石工	式	1	209,160	歩車道境界ブロック (1号縁石) A種 ；	30	m	
踏掛版設置工	式	1	7,677,500				
踏掛版設置工	式	1	7,677,500	踏掛版設置 (25号) 24N/mm2 ；	16	m3	
				踏掛版設置 (26号) 24N/mm2 ；	17	m3	
				踏掛版設置	24	m3	

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 今治道路長沢地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(27号) 24N/mm2 ; 踏掛版設置	14 m3
				(29号) 24N/mm2 ; 踏掛版設置	13 m3
				(30号) 24N/mm2 ; 踏掛版設置	10 m3
				(31号) 24N/mm2 ; 踏掛版設置	10 m3
				(32号) 24N/mm2 ;	
標識工	式	1	1,925,800		
大型標識工	式	1	1,925,800	標識基礎 (9号複柱基礎) 複柱基礎 1000×2700×H1300、1000×2900×H1300 アンカーボルト含む ;	1 箇所
				標識基礎 (10号複柱基礎) 複柱基礎 1200×2100×H1300、1200×2300×H1300 アンカーボルト含む ;	1 箇所
				標識基礎 (11号F型柱基礎) 片持式基礎 1400×5700×H1300 アンカーボルト含む ;	1 箇所
道路附属施設工	式	1	6,850,024		
作業土工	式	1	1,033,870	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式

積算内訳書

工事名		令和6ー7年度 今治道路長沢地区舗装工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					埋戻し 砂；	1 式
ケーブル配管工	式	1	3,555,373	ケーブル配管 (1号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	17	m
					ケーブル配管 (2号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	3 m
					ケーブル配管 (4号管路) FEP50mm×4条 埋設標識シート含む；	31 m
					ケーブル配管 (5号管路) FEP50mm×5条 埋設標識シート含む；	7 m
					ケーブル配管 (6号管路) FEP50mm×6条 埋設標識シート含む；	137 m
					ケーブル配管 (8号管路) FEP50mm×8条 埋設標識シート含む；	45 m
					ケーブル配管 (9号管路) FEP50mm×9条 埋設標識シート含む；	43 m
					ケーブル配管 (20号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ300+FEP管 φ50×2条 埋設 標識シート含む；	9 m
					ハンドホール (0909号) 900×900×900 T-25鉄蓋・調整リング含む；	5 箇所
					ハンドホール (1212号) 1200×1200×1200 T-25鉄蓋・調整リング含む；	2 箇所
					警報表示板基礎	1 基

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 今治道路長沢地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24N/mm2 7000×1100×1000 ; 非常電話基礎	2 基
				18N/mm2以上 800×800×700 ; 押しボタン式通報装置基礎	1 基
				18N/mm2以上 780×500×700 ; ヘルマウス	96 個
				FEP50用 ;	
照明灯基礎設置工	式	1	83,470	照明灯基礎設置 (坑外灯基礎)	1 箇所
				18N/mm2以上 φ500×1700 アンカーボルト含む ;	
接地設置工	式	1	32,352	D種接地	4 極
				D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リット端子, 600V ビニル絶縁電線IV2.0mm2 L=2.0m, CD管 φ16 L=2.0 m含む) ;	
防草コンクリート	式	1	2,144,959	張りコンクリート (1号)	276 m2
				防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ;	
				張りコンクリート (2号)	196 m2
				防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ;	
				張りコンクリート (3号)	129 m2
				防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W≤1.0m ;	
橋梁付属物工	式	1	5,862,160		
伸縮装置工	式	1	5,862,160	鋼・コゑ製伸縮装置 (16号A1)	1 箇所
				遊間200mm ;	
				鋼・コゑ製伸縮装置 (16号A2)	1 箇所
				遊間200mm ;	
				カハーフプレート	4 箇所
				550×920×3 SUS304(コンクリートアンカー含む) ;	

積算内訳書

工事名	令和6ー7年度 今治道路長沢地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	185,945	
構造物取壊し工	式	1	65,636	舗装版破碎 332 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	120,309	殻運搬 17 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下；
				殻処分 17 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,311,000	
交通管理工	式	1	1,311,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	61,055,641	
共通仮設費	式	1	7,437,000	
共通仮設費	式	1	795,000	
技術管理費	式	1	130,000	道路工事完成図作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	665,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,642,000	
純工事費	式	1	68,492,641	
現場管理費	式	1	19,886,000	
工事原価	式	1	88,378,641	
一般管理費等	式	1	15,361,359	

積算内訳書

工事名	令和6ー7年度 今治道路長沢地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	103,740,000	