

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事
工事地名	愛媛県今治市新谷～愛媛県今治市古谷

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	舗装工事				
3) 工 期	407日間	自	令和 6年12月20日		
		至	令和 8年 1月30日		

積算内訳書

工事名	令和６－７年度　今治道路古谷地区外舗装（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳	
舗装		式	1	123,950,013		
道路土工		式	1	1,469,707		
掘削工		式	1	120,232	掘削	380　　m3
					土砂　オープンカット　押土無　障害無　5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	109,340	路体(築堤)盛土	20　　m3
					2.5m未満；	
路床盛土工		式	1	1,223,655	路床盛土	490　　m3
					4.0m以上；	
					路床盛土	190　　m3
					2.5m未満；	
法面整形工		式	1	16,480	法面整形(盛土部)	40　　m2
					法面締固め無　現場制約無；	
舗装工		式	1	74,074,029		
舗装準備工		式	1	439,614	不陸整正	3,780　　m2
					補足材無し；	
排水性舗装工		式	1	31,267,299	下層路盤(車道・路肩部)	1,450　　m2
					再生クランシャロン RC-30　仕上り厚100mm；	
					下層路盤(車道・路肩部)	2,560　　m2
					再生クランシャロン RC-40　仕上り厚400mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2,360　　m2
					再生瀝青安定処理(30)　仕上り厚80mm　3.0m超　フ	
					ライムコートPK-3；	
					上層路盤(車道・路肩部)	130　　m2
					再生瀝青安定処理(30)　仕上り厚80mm　1.4m以上	
					3.0m以下　フ　ライムコートPK-3；	
					上層路盤(車道・路肩部)	57　　m2
					再生瀝青安定処理(30)　仕上り厚80mm　1.4m未満	
					フ　ライムコートPK-3；	
					基層(車道・路肩部)	2,670　　m2
					再生粗粒度アスコン(20)　舗装厚50mm　3.0m超　タックコ	
					ートPK-4；	

積算内訳書

工事名		令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 プライム コートPK-3；	1,210	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下 タックコートPK-4；	15	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下 プライムコートPK-3；	137	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 プラ イムコートPK-3；	154	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 2.4m以上 タックコートPKRゴム入り；	4,000	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m未満 タックコートPKRゴム入り；	156	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40以下 仕上り厚 150mm ；	3,530	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	3,410	m2
コンクリート舗装工	式	1	42,367,116	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚25mm 3.0m超 タ ックコートPK-4；	114	m2
				すりつけ版 (1号) 24N/mm2 平均t=175mm；	83	m2
				すりつけ版 (2号) 24N/mm2 平均t=175mm；	31	m2
				鉄筋補強コンクリート (1号)	165	m2

積算内訳書

工事名		令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				曲げ4.5N/mm2 舗装厚250mm； 鉄筋補強コンクリート (2号)	54 m2
				24N/mm2 舗装厚250mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 (1号)	2,680 m2
				曲げ4.5N/mm2 舗装厚250mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 (2号)	510 m2
				24N/mm2 舗装厚250mm； 縦目地 (縦突合せ目地)	514 m
				連続鉄筋コンクリート舗装部 加熱注入式目地材(高弾 性) t=10mm；	
				縦目地 (縦突合せ目地)	30 m
				鉄筋補強コンクリート部 加熱注入式目地材(高弾性) t=10mm；	
				縦目地 (縦突合せ目地)	15 m
				すりつけ版部 加熱注入式目地材(高弾性) t=10 mm；	
				横目地 (膨張目地)	33 m
				標準部 膨張目地；	
				横目地 (膨張目地)	11 m
				拡幅部 膨張目地；	
				横目地 (横突合せ目地)	17 m
				標準部 加熱注入式目地材(高弾性) t=10mm；	
				横目地 (横突合せ目地)	6 m
				拡幅部(起点側) 加熱注入式目地材(高弾性) t=	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				10mm； 横目地 （横突合せ目地） 拡幅部（終点側）加熱注入式目地材（高弾性） t= 10mm； 目地切り・清掃	0.6 m 602 m
排水構造物工	式	1	18,160,702		
作業土工	式	1	582,863	床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	13,856,495	管（函）渠型側溝 （4号円形側溝） φ400 スリット型； プレキャストU型側溝 （1号路肩排水溝） Ds-Pu1-B300×H300；	343 m 401 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,307,840	現場打ち集水桝 （1号集水桝） 18N/mm2以上 500×500×550； 現場打ち集水桝 （3号集水桝） 18N/mm2以上 600×800×2000； 現場打ち集水桝 （1号路側集水桝） 18N/mm2以上 300×300×600； 蓋 （鋼製桝蓋） T-25 500×500 110° 開閉型片側2点ボルト固定； 蓋	2 箇所 4 箇所 2 箇所 2 枚 4 枚

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（鋼製柵蓋） T-25 600×800 110° 開閉型片側2点ボルト固定 2 枚/組； 蓋 2 枚	
				（コンクリート蓋） GC-B300-L300 2枚/組； 足掛金物 20 個 φ19 W=300；	
地下排水工	式	1	2,397,271	地下排水 （1号） 高密度ポリエチレン管 φ200（有孔）内面平滑二重構造 フィルター材含む； 373 m	
排水工	式	1	16,233	縦排水 （1号） 鉄筋コンクリートベンチフレーム（2種）250×175； 張りコンクリート 1 m2 （6号） 18N/mm2以上 t=10cm；	
縁石工	式	1	2,476,460		
縁石工	式	1	2,476,460	歩車道境界ブロック （1号縁石） A種； 343 m	
踏掛版設置工	式	1	2,053,800		
踏掛版設置工	式	1	2,053,800	踏掛版設置 （9号） 24N/mm2； 36 m3	
標識工	式	1	994,700		
大型標識工	式	1	994,700	標識基礎 （3号F型柱基礎） 片持式基礎 1400×5900×H1300 アンカーボルト含む； 1 基	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路附属施設工	式	1	18,657,643		
作業土工	式	1	1,890,960	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し	1 式
				土砂； 埋戻し	1 式
ケーブル配管工	式	1	6,495,036	ケーブル配管 (1号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	204 m
				ケーブル配管 (2号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	12 m
				ケーブル配管 (3号管路) FEP50mm×3条 埋設標識シート含む；	3 m
				ケーブル配管 (4号管路) FEP50mm×4条 埋設標識シート含む；	7 m
				ケーブル配管 (5号管路) FEP50mm×5条 埋設標識シート含む；	381 m
				ケーブル配管 (6号管路) FEP50mm×6条 埋設標識シート含む；	98 m
				ケーブル配管 (20号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ300+FEP管 φ50×2条 埋設 標識シート含む；	40 m
				ハンドホール (0909号) 900×900×900 T-25鉄蓋・調整リング含む；	8 箇所
				ハンドホール	7 箇所

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1212号) 1200×1200×1200 T-25鉄蓋・調整リング含む； プルボックス基礎 1 基 18N/mm2以上 550×600×100； 交通量計測装置基礎 1 基 18N/mm2以上 600×600×600； ヘルマウス 123 個 FEP50用；
照明灯基礎設置工	式	1	744,030	照明灯基礎設置 9 個所 18N/mm2以上 φ500×1700 アンカーボルト含む；
接地設置工	式	1	81,666	D種接地 9 極 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リード端子, 600V ビニル絶縁電線IV3.5mm2 L=2.0m, CD管φ16 L=2.0 m含む)； D種接地 1 極 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リード端子, 600V ビニル絶縁電線IV5.5mm2 L=2.0m, CD管φ16 L=2.0 m含む)；
防草コンクリート	式	1	4,015,713	張りコンクリート 84 m2 (1号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 張りコンクリート 41 m2 (2号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 張りコンクリート 327 m2 (3号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W≤1.0m； 張りコンクリート 158 m2 (4号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 張りコンクリート 521 m2 (5号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m；

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草舗装工	式	1	5,430,238	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0 m超 フライムコートPK-3 ;	2,420 m2 2,420 m2
橋梁付属物工	式	1	2,128,720		
伸縮装置工	式	1	2,128,720	鋼・ゴム製伸縮装置 (1号A1) 遊間100mm ; カバープレート(3号) 幅350mm-3t SUS304 (コンクリートアンカー含む) ;	1 箇所 2 箇所
構造物撤去工	式	1	1,252		
排水構造物撤去工	式	1	1,252	暗渠排水管撤去 波状管200～400mm ;	1 式
仮設工	式	1	3,933,000		
交通管理工	式	1	3,933,000	交通誘導警備員 (B) 昼間 ;	1 式
直接工事費	式	1	123,950,013		
共通仮設費	式	1	14,431,400		
共通仮設費	式	1	2,793,400		
運搬費	式	1	1,448,400	建設機械運搬費 重建設機械分解組立費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	180,000	道路工事完成図作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,165,000		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路古谷地区外舗装（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,638,000	
純工事費	式	1	138,381,413	
現場管理費	式	1	35,655,000	
工事原価	式	1	174,036,413	
一般管理費等	式	1	27,703,587	
工事価格	式	1	201,740,000	