

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路安全施設（その1）工事
工事地名	愛媛県今治市朝倉下外

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	214 日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		
防護柵工	1	式
道路付属施設工	1	式
構造物撤去工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路安全施設 (その 1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	33,042,505	
防護柵工	式	1	22,603,800	
路側防護柵工	式	1	22,603,800	ガードレール (1号) メッキ品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ; 1,416 m ガードレール (2号) メッキ品 Gr-SB-1B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ; 66 m
道路付属施設工	式	1	9,670,260	
防草コンクリート	式	1	9,670,260	張りコンクリート (1号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ; 1,250 m2 張りコンクリート (2号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ; 1,210 m2
構造物撤去工	式	1	112,945	
構造物取壊し工	式	1	59,215	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 5 m3 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ; 100 m2
運搬処理工	式	1	53,730	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=14.4km以下 ; 5 m3 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下 ; 5 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 5 m3 殻処分 アスファルト殻 ; 5 m3

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	655,500	
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式
直接工事費	式	1	33,042,505	
共通仮設費	式	1	4,158,800	
共通仮設費	式	1	464,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	406,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,694,000	
純工事費	式	1	37,201,305	
現場管理費	式	1	12,228,000	
工事原価	式	1	80,183,407	
一般管理費等	式	1	13,926,593	
工事価格	式	1	94,110,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路安全施設 (その 1) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	20,350,102		
防護柵工	式	1	13,139,067		
防止柵工	式	1	13,139,067	基礎ブロック, 鋼管基礎	523 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ;	
				金網・支柱(立入防止柵)	56 m
				(1号)	
				H=1.5m Z-GS6 3.2×56 メッキ品 アングル型 構造物	
				建込 ;	
				金網・支柱(立入防止柵)	1,044 m
				(2号)	
				H=1.5m Z-GS6 3.2×56 メッキ品 アングル型 鋼管基	
				礎建込 ;	
橋梁付属物工	式	1	1,058,500		
橋梁用防護柵工	式	1	1,058,500	落下物等防止柵	31 m
				(1号)	
				柵高1.1m メッシュ25×25×φ2.6 メッキ品 アンカーボルト	
				含まず ;	
				落下物等防止柵	39 m
				(2号)	
				柵高0.9m メッシュ25×25×φ2.6 メッキ品 アンカーボルト	
				含まず ;	
標識工	式	1	1,546,100		
大型標識工	式	1	1,546,100	標識基礎	1 基
				(15号F型柱基礎)	
				片持式基礎 1400×5800×H1300 アンカーボルト含む	
				;	
				標識基礎	1 基
				(16号バタフライ柱基礎)	
				片持式基礎 1200×3400×H1300 アンカーボルト含む	
				;	

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 今治道路安全施設（その 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属施設工	式	1	3,837,680	
防草コンクリート	式	1	3,837,680	張りコンクリート 770 m2 (10号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m；
構造物撤去工	式	1	113,255	
構造物取壊し工	式	1	59,215	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	54,040	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=18.5km以下； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	655,500	
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	20,350,102	
共通仮設費	式	1	2,658,000	
共通仮設費	式	1	276,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,382,000	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	23,008,102	
現場管理費	式	1	7,746,000	
工事原価	式	1	30,754,102	