

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 外環南吉田第7高架橋下部P100工事
工事地名	愛媛県松山市南吉田町

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 松山河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

道路土工	1	式
RC橋脚工	1	式
構造物撤去工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 外環南吉田第7高架橋下部P100工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	129,885,187		
道路土工	式	1	4,138,210		
残土処理工	式	1	4,138,210	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 片道運搬距離L=2.0km以下；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 片道運搬距離L=60.0km以下；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
RC橋脚工	式	1	110,256,561		
作業土工	式	1	1,403,046	床掘り	1 式
				土砂 自立式 障害無し；	
				床掘り	1 式
				土砂 切梁腹起式 障害有り；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻し幅4m以上；	
				基面整正	1 式
場所打杭工	式	1	71,260,770	場所打杭	15 本
				(BKF)	
				杭径1500mm 杭長L=30.5m 杭頭処理・殻積込含む	
				；	
				補強リグ	60 本
				L-8×65×65 L=3572mm(穴開け加工64箇所含む)	
				；	
				補強リグ	15 本
				L-8×65×65 L=3572mm(穴開け加工32箇所含む)	
				；	
				補強リグ	105 本
				L-8×65×65 L=3603mm(穴開け加工32箇所含む)	
				；	

積算内訳書

工事名	令和 6 － 7 年度 外環南吉田第 7 高架橋下部 P 1 0 0 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					固定金具 補強リング 固定用Uボルト D25 (ナット2個含む) ；	1,680 個
					固定金具 補強リング 固定用Uボルト D35 (ナット2個含む) ；	2,160 個
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ；	
					殻運搬 コンクリート殻 (無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下 ；	51 m3
					殻処分 コンクリート殻 (無筋) ；	51 m3
					橋脚躯体工 (構造物単位)	
構造物撤去工		式	1	493,232		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 外環南吉田第7高架橋下部P100工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	351,412	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	20	m
運搬処理工	式	1	141,820	アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下；		
仮設工	式	1	14,997,184	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=5.7km以下；		
				殻運搬	10	m3
				アスファルト殻 片道運搬距離L=5.5km以下；		
				殻処分	10	m3
土留・仮締切工	式	1	13,884,784	コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻；		
土留・仮締切工	式	1	13,884,784	プレボーリング	1	式
				φ500 L=10.0m；		
				鋼矢板	1	式
				(圧入)		
				Ⅲ型 圧入長12.0m以下；		
土留・仮締切工	式	1	13,884,784	鋼矢板	1	式
				(引抜)		
				Ⅲ型 引抜長12.0m以下；		
				鋼矢板	1	式
				(賃料等)		
土留・仮締切工	式	1	13,884,784	Ⅲ型；		
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1	式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 外環南吉田第7高架橋下部P100工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業区分:圧入； 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1 式
				作業区分:引抜； 切梁・腹起し (設置・撤去)	1 式
				切梁・腹起し (賃料等)	1 式
				防護施設工	式
交通管理工	式	1	906,100	交通誘導警備員 (A) 昼間；	1 式
				交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式
直接工事費	式	1	129,885,187		
共通仮設費	式	1	24,896,680		
共通仮設費	式	1	9,973,680		
運搬費	式	1	6,869,880	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	264,800	道路施設基本データ作成費	1 式
				土壌調査費 溶出試験；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,839,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,923,000		
純工事費	式	1	154,781,867		

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 外環南吉田第 7 高架橋下部 P 1 0 0 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	49,649,000	
工事原価	式	1	204,430,867	
一般管理費等	式	1	31,829,133	
工事価格	式	1	236,260,000	