

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉第3高架橋外舗装工事
工事地名	自：愛媛県今治市朝倉下 至：愛媛県今治市朝倉北

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	舗装工事				
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		
4) 工事概要					
道路土工	1	式	橋梁付属物工	1	式
舗装工	1	式	構造物撤去工	1	式
排水構造物工	1	式	仮設工	1	式
踏掛版設置工	1	式			
道路付属施設工	1	式			

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉第3高架橋外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	63,507,467	
道路土工	式	1	2,825,030	
路体盛土工	式	1	1,312,080	路体(築堤)盛土 240 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	1,278,110	路床盛土 230 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	234,840	法面整形(盛土部) 570 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	36,839,144	
舗装準備工	式	1	244,230	不陸整正 2,100 m2 補足材無し；
橋面防水工	式	1	5,203,440	橋面防水 2,640 m2 (朝倉第3高架橋) 塗膜防水；
排水性舗装工	式	1	31,391,474	下層路盤(車道・路肩部) 791 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm； 下層路盤(車道・路肩部) 2,100 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚400mm； 上層路盤(車道・路肩部) 2,050 m2 再生瀝青安定処理(30)仕上り厚80mm プライムコートP K-3； 基層(車道・路肩部) 2,050 m2 再生粗粒度アスコン(20)舗装厚50mm 3.0m超 タックコート PK-4； 基層(車道・路肩部) 815 m2 再生粗粒度アスコン(20)舗装厚50mm 3.0m超 プライム ートPK-3； 基層(車道・路肩部) 2,640 m2 再生密粒度アスコン(13)舗装厚35mm 3.0m超； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2,860 m2 ポーラスアスファルト混合物(13)舗装厚50mm 2.4m以上

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉第3高架橋外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				タックコートPKRゴム入り； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 2.4m以上 タックコートPKRゴム入り；	2,640 m2
排水構造物工	式	1	1,960,695		
側溝工	式	1	1,960,695	プレキャストU型側溝 (1号路肩排水溝) Ds-Pu1-B300×H300；	233 m
踏掛版設置工	式	1	1,102,880		
踏掛版設置工	式	1	1,102,880	踏掛版設置 (19号) 24N/mm2；	16 m3
道路付属施設工	式	1	3,926,486		
作業土工	式	1	903,480	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し	1 式
				土砂； 埋戻し	1 式
ケーブル配管工	式	1	3,014,620	ケーブル配管 (1号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	24 m
				ケーブル配管 (2号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	22 m
				ケーブル配管 (3号管路) FEP50mm×3条 埋設標識シート含む；	19 m
				ケーブル配管 (4号管路) FEP50mm×4条 埋設標識シート含む；	39 m

積算内訳書

工事名		令和 6 - 7 年度 今治道路朝倉第 3 高架橋外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ケーブル配管 (5号管路) FEP50mm×5条 埋設標識シート含む；	41	m
				ケーブル配管 (6号管路) FEP50mm×6条 埋設標識シート含む；	172	m
				ケーブル配管 (20号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ 300 FEP管無し 埋設標識シート含む；	9	m
				ハンドホール (0909号) 900×900×900 T-25鉄蓋・調整リング含む；	4	箇所
				ハンドホール (1212号) 1200×1200×1200 T-25鉄蓋・調整リング含む；	2	箇所
				プルボックス基礎 18N/mm2以上 550×600×100；	1	基
				CCTV基礎 18N/mm2以上 2000×1400×1600；	1	基
				非常用発動発電装置基礎 18N/mm2以上 1300×1300×1200；	1	基
				ヘルマウス FEP50用；	72	個
接地設置工	式	1	8,386	D種接地 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リード端子, 600V ビニル絶縁電線IV5.5mm2 L=2.0m, CD管 φ 16 L=2.0 m含む)；	1	極
橋梁付属物工	式	1	16,196,480			
伸縮装置工	式	1	16,196,480	鋼・コイル製伸縮装置 (9号) 遊間150mm； 鋼・コイル製伸縮装置	1	箇所
					1	箇所

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉第3高架橋外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(10号) 遊間150mm ; 鋼・ゴム製伸縮装置 1 箇所 (11号) 遊間150mm ; 鋼・ゴム製伸縮装置 1 箇所 (12号) 遊間150mm ; カバープレート 8 箇所 (4号) 450×920×3 SUS304 (コンクリートアンカー含む) ;
構造物撤去工	式	1	1,252	
排水構造物撤去工	式	1	1,252	暗渠排水管撤去 10 m 波状管200～400mm ;
仮設工	式	1	655,500	
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間 ;
直接工事費	式	1	63,507,467	
共通仮設費	式	1	7,757,000	
共通仮設費	式	1	905,000	
技術管理費	式	1	220,000	道路工事完成図作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	685,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,852,000	
純工事費	式	1	71,264,467	

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 今治道路朝倉第 3 高架橋外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,531,000	
工事原価	式	1	91,795,467	
一般管理費等	式	1	15,864,533	
工事価格	式	1	107,660,000	