

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉 I C 舗装工事
工事地名	自：愛媛県今治市新谷 至：愛媛県今治市古谷

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	舗装工事				
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		
4) 工事概要					
道路土工	1	式	標識工	1	式
舗装工	1	式	区画線工	1	式
排水構造物工	1	式	道路附属施設工	1	式
縁石工	1	式	構造物撤去工	1	式
踏掛版設置工	1	式	仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉 I C舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	175,118,260	
道路土工	式	1	3,207,695	
路体盛土工	式	1	1,768,195	路体(築堤)盛土 310 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 330 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	1,027,500	路床盛土 3,000 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	412,000	法面整形(盛土部) 1,000 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	110,055,995	
舗装準備工(ICT)	式	1	1,271,790	不陸整正(ICT) 3,900 m2 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 55mm以上61mm 未満；
アスファルト舗装工	式	1	2,832,555	下層路盤(車道・路肩部) 450 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤(歩道部) 150 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 450 m2 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 100 mm； 基層(車道・路肩部) 450 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 プライ ムコートPK-3； 表層(車道・路肩部) 450 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 タック コートPK-4； 表層(歩道部) 150 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 プ ライムコートPK-3；

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉 I C 舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	9,971,910	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	3,900 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 プライムコートPK-3 ;	3,900 m2
排水性舗装工 (ICT)	式	1	95,979,740	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	520 m2
				下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	13,920 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(30) 仕上り厚 60mm プライムコートPK-3 ;	13,560 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 タックコートPK-4 ;	13,280 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 プライムコートPK-3 ;	543 m2
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 タックコートPKRゴム入り ;	10,900 m2
排水構造物工	式	1	22,354,949		
作業土工	式	1	301,979	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 最大埋戻幅1m未満 ;	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	20,030,441	L形側溝 (1号L型側溝) 18N/mm2以上 幅50cm 高さ15cm ;	38 m
				管(函)渠型側溝 (4号円形側溝) φ400 スリット型 ;	145 m

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉 I C舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャストU型側溝 (1号路肩排水溝) Ds-Pu1-B300×H300 ;	1,538 m
				可変勾配側溝 (3号可変勾配側溝) B300×H600 車道用 インバートコンクリート(平均厚100mm)含む ;	52 m
				側溝蓋 鉄筋コンクリートU型(1種)300用 ;	615 枚
管渠工	式	1	416,860	管渠 (2号) φ200 ;	4 m
				管渠 (3号) φ300 ;	14 m
				管渠 (4号) φ400 ;	8 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,556,880	現場打ち集水桝 (1-1号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×650 ;	3 箇所
				現場打ち集水桝 (1-2号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×550 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1-3号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×650 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (2-1号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×550 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (2-2号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×600 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打ち集水桝	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉IC舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(2-3号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×700 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 (3-1号集水桝) 18N/mm2以上 600×600×700 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 (3-2号集水桝) 18N/mm2以上 600×600×800 ; 現場打ち集水桝 9 箇所 (1号路側集水桝) 18N/mm2以上 300×300×600 ; プレキャスト集水桝 2 箇所 (4号円形排水桝) φ400 円形側溝用 鋼製蓋含む ; 蓋 8 組 (鋼製桝蓋) T-25 500×500 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 ; 蓋 2 組 (鋼製桝蓋) T-25 600×800 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 2枚/組 ; 蓋 9 組 (コンクリート蓋) GC-B300-L300 2枚/組 ;
排水工	式	1	48,789	縦排水 3 m (1号) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 250×175 ; 張りコンクリート 3 m2 (6号) 18N/mm2以上 t=10cm ;
縁石工	式	1	8,996,728	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉IC舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	141,050	中詰土 土砂；	50	m3
縁石工	式	1	8,855,678	歩車道境界ブロック (1号縁石) B種 片面R；	145	m
				歩車道境界ブロック (2号縁石) C種 片面R 均しコンクリート・砕石基礎含む；	849	m
				歩車道境界ブロック (3-1号縁石) B種 両面R；	18	m
				歩車道境界ブロック (3-2号縁石) B種 両面R 砕石基礎含む；	3	m
				歩車道境界ブロック (4号縁石) B種 乗入れタイプ 20～50mm；	20	m
踏掛版設置工	式	1	12,965,354			
作業土工	式	1	273,954	床掘り 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
踏掛版設置工	式	1	12,691,400	踏掛版設置 (1号) 24N/mm2；	15	m3
				踏掛版設置 (2号) 24N/mm2；	16	m3
				踏掛版設置 (3号) 24N/mm2；	45	m3
				踏掛版設置 (4号) 24N/mm2；	45	m3

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉 I C 舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				踏掛版設置 (5号) 24N/mm2 ;	31	m3
				踏掛版設置 (6号) 24N/mm2 ;	30	m3
				踏掛版設置 (7号) 24N/mm2 ;	16	m3
				踏掛版設置 (8号) 24N/mm2 ;	16	m3
標識工	式	1	369,000			
大型標識工	式	1	369,000	標識基礎 (1号複柱基礎) 複柱基礎 1000×2100×H1000、1000×2100×H1000 アンカボルト含む ;	1	箇所
区画線工	式	1	1,150,352			
区画線工	式	1	1,150,352	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 (未供用区間補正無) ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 (未供用区間補正無) ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 (未供用区間補正無) ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無 (未供用区間補正無) ; 区画線消去 削取り式 ;	670	m
					34	m
					300	m
					58	m
					1,115	m

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉IC舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路附属施設工	式	1	14,510,531		
作業土工	式	1	2,307,300	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し	1 式
				土砂； 埋戻し	1 式
ケーブル配管工	式	1	6,699,000	ケーブル配管 (1号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	176 m
				ケーブル配管 (2号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	12 m
				ケーブル配管 (3号管路) FEP50mm×3条 埋設標識シート含む；	13 m
				ケーブル配管 (4号管路) FEP50mm×4条 埋設標識シート含む；	254 m
				ケーブル配管 (5号管路) FEP50mm×5条 埋設標識シート含む；	172 m
				ケーブル配管 (6号管路) FEP50mm×6条 埋設標識シート含む；	139 m
				ケーブル配管 (20-1号管路) 鉄筋コンクリート台付管φ300+FEP管φ50×1条 埋設 標識シート含む；	26 m
				ケーブル配管 (20-4号管路) 鉄筋コンクリート台付管φ300+FEP管φ50×4条 埋設 標識シート含む；	6 m

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉IC舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドホール (0909号) 900×900×900 T-25鉄蓋・調整リング含む；	8	箇所
				ハンドホール (1212号) 1200×1200×1200 T-25鉄蓋・調整リング含む；	4	箇所
				道路情報板基礎 18N/mm2以上 7200×2000×1400H；	1	基
				CCTV支柱基礎 18N/mm2以上 1400×2000×1600H；	1	基
				非常用発動発電装置基礎 18N/mm2以上 1300×1300×1200H；	1	基
				ヘルマウス FEP50用；	119	個
照明灯基礎設置工	式	1	834, 140	照明灯基礎設置 (1号) 18N/mm2以上 φ500×1800 アンカーボルト含む；	2	箇所
				照明灯基礎設置 (2号) 18N/mm2以上 φ500×1700 アンカーボルト含む；	8	箇所
接地設置工	式	1	99, 852	D種接地 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リット端子, 600V ビニル絶縁電線IV3. 5mm2 L=2. 0m, CD管 φ16 L=2. 0 m含む)；	10	極
				D種接地 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リット端子, 600V ビニル絶縁電線IV5. 5mm2 L=2. 0m, CD管 φ16 L=2. 0 m含む)；	2	極
防草コンクリート	式	1	4, 570, 239	張りコンクリート (1号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1. 0m；	315	m2
				張りコンクリート (2号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1. 0m；	576	m2

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉IC舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				張りコンクリート (5号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W≦1.0m ;	90 m2
				張りコンクリート (7号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W≦1.0m ;	227 m2
				型枠 防草コンクリート ;	53 m2
構造物撤去工	式	1	589,956		
防護柵撤去工	式	1	49,290	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ;	30 m
構造物取壊し工	式	1	250,726	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	6 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	3 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	82 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	520 m2
排水構造物撤去工	式	1	2,504	暗渠排水管撤去 波状管200～400mm ;	20 m
運搬処理工	式	1	287,436	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 ;	6 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 ;	3 m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下 ;	36 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	6 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	3 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	36 m3

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路朝倉 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	917,700	
交通管理工	式	1	917,700	交通誘導警備員 (B) 1 式 昼間；
直接工事費	式	1	175,118,260	
共通仮設費	式	1	24,194,978	
共通仮設費	式	1	2,743,978	
技術管理費	式	1	1,203,978	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路工事完成図作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,540,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,451,000	
純工事費	式	1	199,313,238	
現場管理費	式	1	57,854,000	
工事原価	式	1	257,167,238	
一般管理費等	式	1	38,752,762	
工事価格	式	1	295,920,000	