

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6-7年度 重信川河道掘削外工事
工事地名	愛媛県松山市出合地先～伊予郡砥部町高尾田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課				
2) 主工種	河川工事				
3) 工期	331日間	自	令和 7年 3月 6日	至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要					
河道掘削工	1	式	仮設工	1	式
河川土工	1	式			
床止め工	1	式			
堤防養生工	1	式			
構造物撤去工	1	式			

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 重信川河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	28,171,549	
河道掘削工	式	1	16,140,180	
掘削工	式	1	2,233,530	掘削 土砂 オフソット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 8,300 m3
残土処理工	式	1	13,906,650	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=8.5km以下； 8,300 m3
河川土工	式	1	27,962	
盛土工	式	1	27,962	路体(築堤)盛土 転圧無し； 220 m3
床止め工	式	1	5,960,387	
作業土工	式	1	238,501	床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 転圧無し； 基面整正 1 式 1 式 1 式 1 式
根固めブロック工	式	1	5,418,129	根固めブロック製作 2t平面型 標準型； 根固めブロック製作 2t平面型 端部型； 根固めブロック据付 2.5t以下 層積； 根固めブロック運搬 2.5t以下 積込・据付(層積) 片道運搬距離L=5.0km以下； 根固めブロック据付 105 個 13 個 118 個 118 個 31 個

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 重信川河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(既設ブロック) 2.5t以下 層積; 連結金具 φ16; 吸い出し防止シート t=10mm; 142 個
間詰工	式	1	303,757	間詰コンクリート 18N/mm2以上; 不織布 t=2mm程度; 間詰石 40cm程度 現地採取材; 7 m3 5 m2 60 m3
堤防養生工	式	1	873,865	
伐木除根工	式	1	873,865	伐木・伐竹(複合) 伐木(人力施工:粗) 除根有り; 伐採材運搬 4t積級 片道運搬距離L=14.8km; 3,500 m2 5 台
構造物撤去工	式	1	74,524	
構造物取壊し工	式	1	74,524	根固めブロック撤去 8.0t以下 撤去・仮置き 堆砂無し; 31 個
仮設工	式	1	5,094,631	
工事用道路工	式	1	1,513,708	工事用道路盛土 工事用道路盛土撤去 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=0.3km以下; 整地 敷均し(ルース); 敷鉄板 (設置・撤去) 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6 - 7年度 重信川河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷鉄板 (賃料) t=22mm ; 1 式
土留・仮締切工	式	1	1,327,773	土のう (大型土のう) 製作(流用土) ; 1 式 土のう (大型土のう) 設置・撤去 ; 1 式 土のう (大型土のう) 再設置・撤去 ; 1 式 土のう積 1 式
水替工	式	1	188,550	ポンプ排水 40以上120(m3/h)未満 作業時排水 ; 1 式
仮水路工	式	1	753,600	暗渠排水管 (設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造 ; 1 式
交通管理工	式	1	1,311,000	交通誘導警備員 (B) 昼間 ; 1 式
直接工事費	式	1	28,171,549	
共通仮設費	式	1	4,146,488	
共通仮設費	式	1	887,488	
運搬費	式	1	82,488	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	805,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,259,000	

