

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 重信川環境整備工事
工事地名	愛媛県東温市南野田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第一課			
2) 主 工 種	河川工事			
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日	
		至	令和 8年 3月31日	
4) 工事概要				
河川土工	1 式	付帯道路施設工	1 式	
法覆護岸工	1 式	構造物撤去工	1 式	
根固め工	1 式	仮設工	1 式	
堤外導水路工	1 式			
付帯道路工	1 式			

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川環境整備工事（当初）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	89,443,751		
河川土工	式	1	2,196,142		
掘削工	式	1	303,744	掘削	960 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	1,005,158	路体(築堤)盛土	120 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	960 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	820 m3
				転圧無し；	
法面整形工	式	1	760,256	法面整形(切土部)	390 m2
				現場制約無 土砂；	
				法面整形(盛土部)	480 m2
				法面締固め有 現場制約無；	
				法面整形(盛土部)	290 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	126,984	土砂等運搬	1 式
				土砂 片道運搬距離L=1.0km以下；	
法覆護岸工	式	1	11,429,714		
作業土工	式	1	504,462	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻幅1m未満；	
				埋戻し	1 式
				転圧無し；	
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	8,776,388	プレキャスト基礎ブロック	43 m
				(1号)	
				底幅60cm 高さ70cm 支給品；	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川環境整備工事（当初）							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					間知ﾌﾞﾛｯｸ張	417	m2	
					控え350mm 粗面ﾀｲﾌﾟ ；			
					目地板	1	式	
					瀝青繊維質目地板t=10mm ；			
					天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	20	m	
					(2号)			
					18N/mm2以上 W=800mm(上幅) ；			
					天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m	
					(4号)			
					18N/mm2以上 W=800mm(上幅) ；			
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	20	m	
					(1号天端擁壁)			
					高さ0.5m以上1.0m以下 支給品 ；			
護岸付属物工	式	1	177,500	小口止	1	箇所		
					(2号)			
					18N/mm2以上 ；			
					張芝	480	m2	
					張芝工 300m2以上500m2未満 ；			
					市松芝	70	m2	
					野芝 ；			
覆土工	式	1	353,780	覆土(購入土)	140	m3		
運搬処理工	式	1	464,560	現場発生品運搬	1	式		
					支給品 片道運搬距離L=2.0km以下 ；			
根固め工	式	1	18,472,160					
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1	18,472,160	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	78	個	
					2.5t以下 層積 流用品(横取り・据付) ；			
					吸い出し防止ｼｰﾄ	228	m2	
					t=10mm ；			
					根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	1,300	m2	
堤外導水路工	式	1	13,031,901					

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 重信川環境整備工事（当初）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	162,327	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				埋戻し	1	式
場所打水路工	式	1	1,959,108	最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				底打コンクリート	34	m
				18N/mm2以上 W=3600mm(上幅) t=200mm；		
				均しコンクリート	21	m2
				18N/mm2以上 t=10cm；		
				コンクリート	14	m3
				24N/mm2；		
				鉄筋	0.58	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.31	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板t=20mm；		
				型枠	39	m2
				一般型枠(鉄筋・無筋構造物)；		
				足場	1	式
函渠工	式	1	1,510,230	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要；		
				足掛金具	7	個
				(材料費)		
				φ 19 W=300mm；		
				均しコンクリート	18	m2
				18N/mm2以上 敷厚10cm；		
				コンクリート	20	m3
				24N/mm2 内空幅3.6m 内空高さ1.5m；		
				鉄筋	0.67	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.01	t
				SD345 D16～25；		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川環境整備工事（当初）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板t=20mm；		
				型枠	55	m2
				一般型枠(省力化構造)；		
				足場	1	式
				手摺先行型枠組足場 安全ネット不要；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
				現場打基礎コンクリート	68	m
				(5号)		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,029,330	18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；		
				間知ブロック張	247	m2
				控え350mm 粗面タイフ；		
				天端コンクリート	52	m
				(5号)		
				18N/mm2以上 W=586mm(上幅)；		
				天端コンクリート	52	m
				(6号)		
				18N/mm2以上 W=194mm(上幅)；		
				プレキャスト擁壁	54	m
				(1号天端擁壁)		
				高さ0.5m以上1.0m以下；		
				自然石張階段ブロック	8	m2
				勾配1:1.5用 調整コンクリート含む；		
				基礎コンクリート	7	m2
階段工	式	1	514,742	18N/mm2以上 t=94mm；		
				基礎材	8	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚20cm；		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板t=20mm；		
				天端コンクリート	2	m
				(階段部)		
				18N/mm2以上；		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川環境整備工事（当初）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	1,856,164	小口止 （下流小口止） 18N/mm2以上； かごマット（スロープ型） t=30cm W=2.0 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm吸 い出し防止シート含む；	1	箇所
					182	m2
付帯道路工	式	1	40,507,092			
作業土工	式	1	2,541,439	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し 最大埋戻幅1m未満；	1	式
				埋戻し 転圧無し； 基面整正	1	式
舗装準備工	式	1	582,663	不陸整正 補足材無し；	5,010	m2
アスファルト舗装工	式	1	15,517,100	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	6,700	m2
				表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0 m以下 プライムコートPK-3；	4,990	m2
				表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 プライ ムコートPK-3；	1,710	m2
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1	1,026,000	重力式擁壁 （取付擁壁） 18N/mm2以上 擁壁平均高さ2m以上5m以下；	18	m3
場所打擁壁工	式	1	19,756,430	舗装止コンクリート （1号） 18N/mm2以上 W150×H300；	2,986	m
				舗装止コンクリート （2号） 18N/mm2以上 W150×H500；	44	m

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川環境整備工事（当初）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
プレキャスト擁壁工	式	1	1,083,460	プレキャスト擁壁 (1号法留壁) 0.5m以上1.0m以下；	71 m
付帯道路施設工	式	1	185,940		
道路付属物工	式	1	150,540	車線分離標 φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚) 1 0本未満；	6 本
観測施設工	式	1	35,400	量水標 (材料費) W=120mm L=2.1m；	1 箇所
構造物撤去工	式	1	12,640		
構造物取壊し工	式	1	7,489	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	10 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	5 m2
運搬処理工	式	1	5,151	殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	1 m3
仮設工	式	1	3,608,162		
土留・仮締切工	式	1	890,762	土のう (大型土のう) 製作・設置・撤去；	1 式
				土のう積	1 式
水替工	式	1	1,406,400	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 常時排水；	1 式
交通管理工	式	1	1,311,000	交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式
直接工事費	式	1	89,443,751		

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 重信川環境整備工事（当初）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,918,000	
共通仮設費	式	1	907,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	907,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,011,000	
純工事費	式	1	97,361,751	
現場管理費	式	1	26,501,000	
工事原価	式	1	123,862,751	
一般管理費等	式	1	20,647,249	
工事価格	式	1	144,510,000	