

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------|
| 工事名 | 令和6-7年度 今治道路五十嵐地区3号函渠外工事 |
| 工事地名 | 愛媛県今治市五十嵐 |

2. 工事内容

| | | | | | |
|---------|-----------------|---|----------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 松山河川国道事務所 工務第二課 | | | | |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | | | | |
| 3) 工期 | 365日間 | 自 | 令和7年4月1日 | 至 | 令和8年3月31日 |
| 4) 工事概要 | | | | | |
| 道路土工 | 1 | 式 | 仮設工 | 1 | 式 |
| 地盤改良工 | 1 | 式 | | | |
| カルバート工 | 1 | 式 | | | |
| 排水構造物工 | 1 | 式 | | | |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6-7年度 今治道路五十嵐地区3号函渠外工事 | | | | |
|------------|--------------------------|-----|-------------|--|-------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| 道路改良 | 式 | 1 | 138,339,183 | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 939,732 | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | 249,956 | 掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未 満； | 790 m3 |
| 路体盛土工 | 式 | 1 | 400,500 | 路体(築堤)盛土 4.0m以上； | 1,800 m3 |
| 法面整形工 | 式 | 1 | 156,616 | 法面整形(切土部) 現場制約無し 土砂； 法面整形(盛土部) 法面締固無し 現場制約無し； | 70 m2 240 m2 |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 132,660 | 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=0.3km以下； | 220 m3 220 m3 |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 5,624,442 | | |
| 路床安定処理工 | 式 | 1 | 709,826 | 安定処理 混合深さ1m以下 固化材使用量4.0t/100m2 発塵 抑制型フレコン； | 299 m2 |
| 固結工 | 式 | 1 | 4,914,616 | 中層混合処理 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上 68. 6kg/m3 高炉セメントB種； | 1,178 m3 |
| カバー工 | 式 | 1 | 125,371,085 | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 1,014,204 | 床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満； 基面整正 | 1 式 1 式 1 式 |
| 場所打函渠工 | 式 | 1 | 123,297,492 | 均しコンクリート 18N/mm2以上 敷厚10cm； | 480 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6-7年度 今治道路五十嵐地区3号函渠外工事 | | | |
|------------|--------------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | コンクリート 24N/mm ² ; 2,037 m ³ |
| | | | | 鉄筋 SD345 D13 ; 17.17 t |
| | | | | 鉄筋 SD345 D16~25 ; 83.7 t |
| | | | | 鉄筋 SD345 D29~32 ; 167.57 t |
| | | | | 型枠 一般型枠(均しコンクリート) ; 10 m ² |
| | | | | 型枠 一般型枠(鉄筋・無筋構造物) ; 1,750 m ² |
| | | | | 支保 (くさび結合支保) f ≤ 40kN/m ² ; 1 式 |
| | | | | 支保 (くさび結合支保) 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² ; 1 式 |
| | | | | 足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット不要 ; 1 式 |
| | | | | 目地板 瀝青繊維質目地板t=20mm ; 118 m ² |
| | | | | 止水板 コム製 許容伸び量25mm ; 59 m |
| 函渠内継目工 | 式 | 1 | 426,348 | ジョイントバー SD345 D29 L=1.0m VP φ40含む ; 76 本 |
| | | | | 鉄筋 SD345 D13 ; 0.26 t |
| | | | | 止水板 コム製 許容伸び量25mm ; 25 m |
| 函渠内水路壁工 | 式 | 1 | 633,041 | コンクリート 24N/mm ² ; 5 m ³ |
| | | | | 鉄筋 SD345 D13 ; 0.4 t |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6-7年度 今治道路五十嵐地区3号函渠外工事 | | | | |
|------------|--------------------------|-----|-----------|--|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 型枠 一般型枠(鉄筋・無筋構造物) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20mm ; | 48 m2 0.3 m2 |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 2,939,100 | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 468,040 | 床掘り 土砂 ; 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 ; 埋戻コンクリート 18N/mm2以上 ; 基面整正 | 1 式 1 式 3 m3 1 式 |
| 側溝工 | 式 | 1 | 2,266,880 | プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400A ; | 161 m |
| 集水桝・マンホール工 | 式 | 1 | 204,180 | 現場打ち集水桝 (6-6-7号路側集水桝) 18N/mm2以上 600×600×700 ; 現場打ち集水桝 (7-7-7号路側集水桝) 18N/mm2以上 700×700×700 ; 蓋 (鋼製桝蓋) T-25 600×600 110° 開閉型片側2点ボルト固定 ; 蓋 (鋼製桝蓋) T-25 700×700 110° 開閉型片側2点ボルト固定 ; | 1 箇所 1 箇所 1 枚 1 枚 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 85,163 | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 62,522 | コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ; | 5 m3 20 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6-7年度 今治道路五十嵐地区3号函渠外工事 | | | | | |
|------------|--------------------------|-----|-------------|---|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 22,641 | 殻運搬 | 5 | m3 |
| | | | | コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下； | | |
| | | | | 殻運搬 | 1 | m3 |
| | | | | アスファルト殻 片道運搬距離L=10.0km以下； | | |
| 殻処分 | | | | コンクリート殻(無筋)； | 5 | m3 |
| | | | | 殻処分 | 1 | m3 |
| | | | | アスファルト殻； | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 3,379,661 | | | |
| 仮舗装工 | 式 | 1 | 559,337 | 下層路盤(車道・路肩部) | 1 | 式 |
| | | | | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； | | |
| | | | | 表層(車道・路肩部) | 1 | 式 |
| | | | | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 プライムコート無； | | |
| 仮水路工 | 式 | 1 | 591,624 | 素掘水路 | 1 | 式 |
| | | | | (設置) | | |
| | | | | W=1300mm H=1300mm； | | |
| | | | | プレキャストU型側溝 | 1 | 式 |
| | | | | (設置) | | |
| | | | | B1300×H1300×L2000； | | |
| | | | | 土のう | 1 | 式 |
| | | | | (大型土のう) | | |
| | | | | 製作・設置 長期仮設3年対応； | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 2,228,700 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| | | | | (B) | | |
| | | | | 昼間； | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 138,339,183 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 16,930,400 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,456,400 | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6 - 7年度 今治道路五十嵐地区3号函渠外工事 | | | |
|--------------|----------------------------|-----|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,781,000 | 重建設機械分解組立輸送費 1 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 403,400 | 平板載荷試験 1 式 六価カド溶出試験 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,272,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 13,474,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 155,269,583 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 47,314,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 202,583,583 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 31,566,417 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 234,150,000 | |
| | | | | |