

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路安全施設（その3）工事
工事地名	自：愛媛県今治市朝倉下 至：愛媛県今治市長沢

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		
防護柵工	1	式
道路付属施設工構	1	式
造物撤去工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路安全施設（その 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	58,706,011	
防護柵工	式	1	45,254,349	
路側防護柵工	式	1	15,392,450	ガードレール (1号) メッキ品 Gr-A-4E(根入長1800mm) 100m以上 曲線 部補正無； 1,055 m
防止柵工	式	1	29,861,899	基礎ブロック、鋼管基礎 1,169 基 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600； 金網・支柱(立入防止柵) 168 m (1号) H=1.5m Z-GS6 3.2×56 メッキ品 アングル型 構造物 建込； 金網・支柱(立入防止柵) 2,335 m (2号) H=1.5m Z-GS6 3.2×56 メッキ品 アングル型 鋼管基 礎建込； コンクリート削孔 10 孔 128mm≦φ<160mm 50mm≦L<200mm；
道路付属施設工	式	1	12,029,217	
防草コンクリート	式	1	12,029,217	張りコンクリート 828 m2 (1号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 張りコンクリート 714 m2 (2号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 張りコンクリート 129 m2 (3号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W≦1.0m； 張りコンクリート 1,110 m2 (10号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m；

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	111,445	
構造物取壊し工	式	1	59,215	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 5 m3 100 m2
運搬処理工	式	1	52,230	殻運搬 コンクリート殻（無筋） 片道運搬距離L=14.4km以下； 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 アスファルト殻； 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3
仮設工	式	1	1,311,000	
交通管理工	式	1	1,311,000	交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式
直接工事費	式	1	58,706,011	
共通仮設費	式	1	6,914,800	
共通仮設費	式	1	703,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	645,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,211,000	
純工事費	式	1	65,620,811	

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 今治道路安全施設（その 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,946,000	
工事原価	式	1	86,566,811	
一般管理費等	式	1	15,103,189	
工事価格	式	1	101,670,000	