

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事
工事地名	愛媛県今治市新谷外

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			
道路土工	1 式	道路附属施設工	1 式
法面工	1 式	舗装工	1 式
擁壁工	1 式	構造物撤去工	1 式
石・ブロック積(張)工	1 式	仮設工	1 式
排水構造物工	1 式		

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路新田地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	34,481,875	
道路土工	式	1	1,254,096	
掘削工	式	1	318,700	掘削 1,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	313,320	路体(築堤)盛土 1,400 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	261,896	路床盛土 760 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	360,180	法面整形(切土部) 180 m2 現場制約無 土砂； 法面整形(盛土部) 510 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面工	式	1	6,614,350	
植生工	式	1	1,957,050	植生基材吹付 250 m2 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満； 植生シート 540 m2 植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満；
鉄筋挿入工	式	1	4,657,300	鉄筋挿入 190 m (1号)(逆巻施工) SD345 D19 L=2.0m メッキ 削孔長1.9m グラウト含む ； 鉄筋挿入 110 m (2号) SD345 D19 L=3.0m メッキ 削孔長2.9m グラウト含む ；
石・ブロック積(張)工	式	1	2,716,518	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,716,518	現場打基礎コンクリート 34 m 18N/mm2以上 底幅55cm 高さ35cm； コンクリート(間知)ブロック積 72 m2 滑面 控え35cm+15cm；

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				胴込・裏込材(碎石)	25	m3
				RC-40；		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板t=10mm；		
				現場打天端コンクリート	3	m3
				18N/mm2以上；		
排水構造物工	式	1	5,387,124			
作業土工	式	1	497,532	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	3,496,888	プレキャストU型側溝	2	m
				(1号U型側溝)		
				鉄筋コンクリートU形 300B；		
				プレキャストU型側溝	247	m
				(2-1号U型側溝)		
				道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400A；		
集水桝・マンホール工	式	1	449,930	現場打ち集水桝	3	箇所
				(1-2号集水桝)		
				18N/mm2以上 600×600×700；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(1号小段排水桝)		
				18N/mm2以上 500×500×600；		
				蓋	3	枚
				(鋼製桝蓋)		
				T-25 600×600 110° 開閉型 ボルト固定；		
				蓋	2	組
				(コンクリート蓋)		
				GC-B500-L500(2枚/組)；		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	942,774	小段排水 (1号小段排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 300×200 ; 縦排水 (1号縦排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 250×175 ; 張りコンクリート (小段排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ; 張りコンクリート (縦排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ; 鋼板蓋 SS400 450×1000 t=3.2mm メッキ アンカ6本含む ;	44	m
道路付属施設工	式	1	17,650,809			
防草工	式	1	17,650,809	防草シート 平面部 t=0.5mm程度 ; 敷砂利 コンクリート用砕石40～20mm t=10cm ;	14,410	m2
構造物撤去工	式	1	111,630			
構造物取壊し工	式	1	59,265	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	5	m3
運搬処理工	式	1	52,365	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 ; 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	5	m3

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路新田地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	747,348	
土留・仮締切工	式	1	91,848	土のう 129 袋 大型土のう 撤去；
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	34,481,875	
共通仮設費	式	1	4,315,800	
共通仮設費	式	1	478,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	420,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,837,000	
純工事費	式	1	38,797,675	
現場管理費	式	1	12,721,000	
工事原価	式	1	90,067,131	
一般管理費等	式	1	15,412,869	
工事価格	式	1	105,480,000	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	25,654,456		
道路土工		式	1	1,410,223		
掘削工		式	1	523,183	掘削	130 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					掘削	360 m3
					土砂 片切掘削；	
					積込(ルース)	360 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	231,840	法面整形(切土部)	280 m2
残土処理工		式	1	655,200	現場制約無 土砂；	
土砂等運搬					630 m3	
土砂 片道運搬距離L=5.5km以下；						
法面工		式	1	319,200		
植生工		式	1	319,200	植生シート	280 m2
					植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満；	
擁壁工		式	1	1,578,124		
作業土工		式	1	137,224	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					最大埋戻幅1m未満；	
基面整正					1 式	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	1,125,000	小型擁壁	12 m3
					(1号)	
					18N/mm2以上 平均擁壁高さ0.6m以上0.8m未満；	
場所打擁壁工		式	1	315,900	鉄止擁壁	27 m
排水構造物工		式	1	5,522,730	18N/mm2以上；	
作業土工		式	1	359,397	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,747,044	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満；	1	式
				埋戻し 最大埋戻幅1m未満；	1	式
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝 (1号U型側溝) 鉄筋コンクリートU形 300B；	3	m
側溝工	式	1	2,747,044	プレキャストU型側溝 (2-1号U型側溝) 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400A；	175	m
				プレキャストU型側溝 (3号U型側溝) 鉄筋コンクリートU形 450；	10	m
				側溝蓋 (コンクリート蓋) 400 51.2×11×50；	38	枚
				現場打ち集水桝 (1-2号集水桝) 18N/mm2以上 600×600×700；	2	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	272,220	現場打ち集水桝 (1号小段排水桝) 18N/mm2以上 500×500×600；	1	箇所
				蓋 (鋼製桝蓋) T-25 600×600 110° 開閉型 ホール固定；	2	枚
				蓋 (コンクリート蓋) GC-B500-L500(2枚/組)；	1	組
				現場打水路 (4-3号U型水路) 18N/mm2以上 内幅40cm 内高56cm(平均)；	5	m
場所打水路工	式	1	499,220	現場打水路 (1-3号L型水路)	8	m

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18N/mm2以上 内幅40cm 内高50cm ; 側溝蓋 (鋼製蓋) T-25 B400 ボルト固定 ;	5 枚
排水工	式	1	1,644,849	小段排水 (1号小段排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 300×200 ; 縦排水 (1号縦排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 250×175 ; 張りコンクリート (小段排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ; 張りコンクリート (縦排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ; 鋼板蓋 SS400 450×1000 t=3.2mm メッキ アンカ-6本含む ;	79 m 8 m 103 m2 8 m2 3 枚
舗装工	式	1	4,554,870		
舗装準備工	式	1	178,551	不陸整正 補足材無し ;	1,530 m2
アスファルト舗装工	式	1	3,963,465	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0 m超 ;	1,530 m2 1,530 m2
坂路舗装工	式	1	412,854	路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 218mm ; コンクリート 18N/mm2以上 仕上り厚100mm W≧2.0m ホキ目仕 上げ ;	78 m2 78 m2
道路付属施設工	式	1	11,500,619		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,157,640	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				砂；		
ケーブル配管工	式	1	4,067,124	ケーブル配管 (1号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	7	m
				ケーブル配管 (2号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	20	m
				ケーブル配管 (4号管路) FEP50mm×4条 埋設標識シート含む；	36	m
				ケーブル配管 (5号管路) FEP50mm×5条 埋設標識シート含む；	355	m
				ケーブル配管 (20-2号管路) 鉄筋コンクリート台付管φ300+FEP管φ50×2条 埋設 標識シート含む；	9	m
				ハンドホール (0909号) 900×900×900 T-25鉄蓋・調整リング含む；	9	箇所
				ハンドホール (1212号) 1200×1200×1200 T-25鉄蓋・調整リング含む；	2	箇所
				ブルボックス基礎 18N/mm2以上 550×600×100；	1	基
				非常電話基礎 18N/mm2以上 800×800×700；	2	基
				側溝蓋 (コンクリート蓋)	8	枚

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋コンクリートU形 1種 300 40×6×60 ; ヘルマウス FEP50用 ;	100 個
接地設置工	式	1	16,616	D種接地 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リット端子, 600V ビニル絶縁電線IV3.5mm2 L=2.0m, CD管 φ16 L=2.0 m含む) ;	2 極
防草工	式	1	6,259,239	防草シート 平面部 t=0.5mm程度 ; 敷砂利 コンクリート用砕石40～20mm t=10cm ;	5,110 m2 5,110 m2
構造物撤去工	式	1	113,190		
構造物取壊し工	式	1	59,265	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	5 m3 100 m2
運搬処理工	式	1	53,925	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=14.4km以下 ; 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	5 m3 5 m3 5 m3 5 m3
仮設工	式	1	655,500		
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 (B) 昼間 ;	1 式
直接工事費	式	1	25,654,456		
共通仮設費	式	1	3,267,000		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 今治道路新田地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	330,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,937,000	
純工事費	式	1	28,921,456	
現場管理費	式	1	9,627,000	
工事原価	式	1	38,548,456	