積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6-7年度 今治道路五十嵐地区4号函渠外工事
工事地名	愛媛県今治市五十嵐～愛媛県今治市新谷

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	333日間	自	令和7年4月1日
		至	令和8年2月27日

4) 工事概要

道路土工	1	式
地盤改良工	1	式
カルバート工	1	式
構造物撤去工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 今治道路五十嵐地区4号函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	47,419,816	
道路土工	式	1	5,484,990	
掘削工	式	1	606,720	押土(ルース) 土砂； 3,200 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	4,878,270	路体(築堤)盛土(ICT) 4.0m以上； 20,100 m3
地盤改良工	式	1	9,388,344	
固結工	式	1	9,388,344	中層混合処理 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上 63.4 kg/m3 高炉セメントB種； 2,296 m3
カルバート工	式	1	29,846,129	
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	29,385,851	函渠 (4号) 24N/mm2 内幅3.2m 内高3.2m； 鉄筋 SD345 D13； 10.91 t 鉄筋 SD345 D16～25； 11.97 t 鉄筋 SD345 D29～32； 12.51 t
函渠内水路壁工	式	1	460,278	コンクリート 24N/mm2； 鉄筋 SD345 D13； 0.29 t 型枠 一般型枠(鉄筋・無筋構造物)； 37 m2 目地板 瀝青繊維質目地板t=20mm； 0.2 m2
構造物撤去工	式	1	153,455	

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 今治道路五十嵐地区4号函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	107,410	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	46,045	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=10.0km以下； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	2,546,898	
仮水路工	式	1	187,098	素掘水路 54 m (設置・撤去) W=500mm H=500mm； 暗渠排水管 1 式 (設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ600 シングル構造；
交通管理工	式	1	2,359,800	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	47,419,816	
共通仮設費	式	1	8,848,839	
共通仮設費	式	1	3,732,839	
運搬費	式	1	2,190,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,002,839	平板載荷試験 1 式 六価クロム溶出試験 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式