

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 今治道路長沢地区外改良工事
工事地名	自：愛媛県今治市朝倉南 至：愛媛県今治市孫兵衛作

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	道路改良工事				
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和 6 － 7 年度 今治道路長沢地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	53,257,082		
道路土工		式	1	7,398,920		
掘削工		式	1	4,280,280	掘削 硬岩 オープンカット 障害無；	1,590 m3
路体盛土工		式	1	447,600	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	2,000 m3
法面整形工		式	1	876,980	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	260 m2
残土処理工		式	1	1,794,060	積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 硬岩 片道運搬距離L=1.5km未満； 土砂等運搬 硬岩 片道運搬距離L=5.5km未満；	1,600 m3 1,450 m3 140 m3
法面工		式	1	15,112,440		
植生工		式	1	15,112,440	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	2,520 m2
排水構造物工		式	1	4,219,396		
作業土工		式	1	103,961	床掘り(掘削) 硬岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路長沢地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	2, 276, 550	プレキャストU型側溝 (3号U型側溝) 鉄筋コンクリートU形 300B ;	3 m
				プレキャストU型側溝 (4号U型側溝) 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500B ;	110 m
集水桝・マンホール工	式	1	318, 500	現場打ち集水桝 (4号集水桝) 18N/mm2以上 500×500×600 ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 (1号路側集水桝) 18N/mm2以上 300×300×600 ;	3 箇所
				蓋 (鋼製桝蓋) T-25 500×500 110° 開閉型 ボルト固定 ;	2 枚
				蓋 (コンクリート蓋) GC-B300-L300(2枚/組) ;	3 組
地下排水工	式	1	382, 165	地下排水 (1号) 高密度ポリエチレン管 φ 150 フィルター材・吸い出し防止 材含む ;	61 m
場所打水路工	式	1	754, 080	現場打水路 (5号U型水路) 18N/mm2以上 内幅50cm 内高85cm(平均) ;	16 m
排水工	式	1	384, 140	縦排水 (1号縦排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 250×175 ;	13 m
				張りコンクリート (縦排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm ;	13 m2
				鋼板蓋 SS400 450×1000 t=3.2mm メッキ アンカー6本含む ;	6 枚

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路長沢地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	7,135,854		
舗装準備工		式	1	94,293	不陸整正	808 m2
アスファルト舗装工		式	1	6,129,156	補足材無し；	
					下層路盤(車道・路肩部)	808 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
					表層(車道・路肩部)	2,810 m2
					再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
坂路舗装工		式	1	912,405	路盤	195 m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					コンクリート	195 m2
					18N/mm2以上 仕上り厚100mm W≧2.0m ホキ目仕	
道路付属施設工		式	1	16,794,860	上げ；	
作業土工		式	1	3,196,340	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					砂；	
ケーブル配管工		式	1	8,934,816	ケーブル配管	122 m
					(1号管路)	
					FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	
					ケーブル配管	281 m
					(2号管路)	
					FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	
					ケーブル配管	19 m
					(4号管路)	
					FEP50mm×4条 埋設標識シート含む；	
					ケーブル配管	83 m
					(6号管路)	
					FEP50mm×6条 埋設標識シート含む；	

積算内訳書

工事名		令和 6 - 7 年度 今治道路長沢地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ケーブル配管 (20-2号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ 300+FEP管 φ 50×2条 埋設 標識シート含む；	20	m
				ケーブル配管 (20-5号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ 300+FEP管 φ 50×5条 埋設 標識シート含む；	6	m
				ケーブル配管 (20-6号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ 300+FEP管 φ 50×6条 埋設 標識シート含む；	9	m
				ケーブル配管 (21号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	27	m
				ケーブル配管 (22号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	108	m
				ケーブル配管 (23号管路) FEP50mm×3条 埋設標識シート含む；	45	m
				ケーブル配管 (25号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	102	m
				ケーブル配管 (26号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	7	m
				ケーブル配管 (51号管路) FEP50mm×1条 埋設標識シート含む；	410	m
				ケーブル配管 (52号管路) FEP50mm×2条 埋設標識シート含む；	142	m
				ケーブル配管	26	m

積算内訳書

工事名		令和6－7年度 今治道路長沢地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(54号管路) FEP50mm×4条 埋設標識シート含む； ケーブル配管 (60-5号管路) 鉄筋コンクリート台付管 φ300+FEP管 φ50×5条 埋設 標識シート含む； ハンドホール (0909号) 900×900×900 T-25鉄蓋・調整リング含む； ハンドホール (1212号) 1200×1200×1200 T-25鉄蓋・調整リング含む； 道路情報板基礎 18N/mm2以上 4500×1600×1400H； 道路情報板基礎 18N/mm2以上 4000×1000×1400H； CCTV支柱基礎 18N/mm2以上 2000×1400×1600H； CCTV支柱基礎 18N/mm2以上 2000×1000×1200H； ヘルマウス FEP50用；	10	m
					11	箇所
					7	箇所
					1	基
					1	基
					1	基
					1	基
					106	個
照明灯基礎設置工	式	1	578,830	照明灯基礎設置 18N/mm2以上 φ500×1700 アンカーボルト含む；	7	個所
接地設置工	式	1	91,700	D種接地 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リット端子, 600V ビニル絶縁電線IV3.5mm2 L=2.0m, CD管 φ16 L=2.0 m含む)； D種接地 D種接地(連結式接地棒, 接地棒用リット端子, 600V ビニル絶縁電線IV5.5mm2 L=2.0m, CD管 φ16 L=2.0 m含む)；	7 4	極 極
防草工	式	1	3,993,174	防草シート 平面部 t=0.5mm程度；	3,260	m2

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 今治道路長沢地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 コンクリート用砕石40～20mm t=10cm；	3,260 m2
構造物撤去工	式	1	771,812		
構造物取壊し工	式	1	424,957	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	5 m3 300 m 960 m2
運搬処理工	式	1	346,855	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=18.5km以下； 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	5 m3 48 m3 5 m3 48 m3
仮設工	式	1	1,823,800		
交通管理工	式	1	1,823,800	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	53,257,082		
共通仮設費	式	1	6,340,800		
共通仮設費	式	1	653,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 今治道路長沢地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	595,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,687,000	
純工事費	式	1	59,597,882	
現場管理費	式	1	19,119,000	
工事原価	式	1	78,716,882	
一般管理費等	式	1	13,893,118	
工事価格	式	1	92,610,000	