

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事
工事地名	愛媛県松山市西垣生町町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 工務第一課				
2)	主 工 種	河川工事				
3)	工 期	274日間	自	令和 7年 7月 1日	至	令和 8年 3月31日

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	77,854,533		
河川土工	式	1	11,742,711		
掘削工	式	1	3,518,654	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	120 m3
				掘削 土砂 オープンカット 押土有 30,000m3未満；	9,400 m3
				掘削 土砂 小規模；	390 m3
盛土工	式	1	4,740,640	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	210 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満；	8,200 m3
				押土(ルース) 土砂；	1 式
法面整形工	式	1	1,346,099	法面整形(切土部) 現場制約無 土砂；	1,050 m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 土砂 小規模；	160 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	210 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	340 m2
残土処理工	式	1	2,137,318	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下；	1 式
				土砂等運搬 小規模 土砂 片道運搬距離L=0.2km以下；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
ブランクett工	式	1	19,822,680		
ブランクett工	式	1	19,822,680	遮水シート張 平面部 t=1+10mm；	6,478 m2

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	29,026,832		
作業土工	式	1	260,878	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	27,765,674	最大埋戻幅1m未満；	
				基面整正	1 式
				コンクリートブロック基礎	136 m
				(1号)	
				18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；	
平ブロック張				平ブロック張	805 m2
				(1号自然石張ブロック)	
				t=200 植石仕様 遮水シート含む；	
				張コンクリート	317 m2
張コンクリート				18N/mm2以上 t=200mm 遮水シート含む；	
				目地板	1 式
				瀝青繊維質目地板t=10mm；	
護岸付属物工	式	1	170,880	横帯(隔壁)コンクリート	3 箇所
植生工	式	1	601,970	(1号横帯工)	
				18N/mm2以上；	
				張芝	210 m2
張芝				張芝工 100m2以上300m2未満；	
				市松芝	50 m2
				野芝；	
覆土工	式	1	227,430	覆土(購入土)	90 m3
排水構造物工	式	1	4,706,130		
作業土工	式	1	171,142	床掘り	1 式
				土砂 小規模；	
				埋戻し	1 式
				小規模；	
基面整正				基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
平張コンクリート工	式	1	273,198	平張コンクリート 18N/mm2以上 t=10cm 防草コンクリート； 型枠 防草コンクリート；	65 7	m2 m2
ドレーン工	式	1	3,133,420	フィルター材 単粒度砕石(4号)； 吸い出し防止シート t=10mm； 垂直擁壁 H=800mm；	200 450 53	m3 m2 m2
場所打水路工	式	1	1,128,370	現場打水路 (1号現場打水路) 18N/mm2以上 内幅30cm 内高36cm(平均)；	53	m
付帯道路工	式	1	9,472,910			
作業土工	式	1	560,600	床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 転圧無し； 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
舗装準備工	式	1	101,529	不陸整正 補足材無し；	870	m2
アスファルト舗装工	式	1	3,116,589	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 プライムコートPK-3；	1,330 1,330	m2 m2
場所打擁壁工	式	1	5,694,192	1号舗装止コンクリート 18N/mm2以上 W150×H300；	882	m
構造物撤去工	式	1	461,270			

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	297,574	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート切断 コンクリート厚 15cm以下； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	28 3 24 290	m3 m m m2
運搬処理工	式	1	163,696	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=1.6km以下； 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=1.5km以下； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	28 12 28 12	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	2,622,000			
交通管理工	式	1	2,622,000	交通誘導警備員 (B) 昼間；	1	式
直接工事費	式	1	77,854,533			
共通仮設費	式	1	9,700,400			
共通仮設費	式	1	2,273,400			
運搬費	式	1	408,400	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,865,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,427,000			

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	87, 554, 933	
現場管理費	式	1	24, 112, 000	
工事原価	式	1	111, 666, 933	
一般管理費等	式	1	18, 863, 067	
工事価格	式	1	130, 530, 000	