

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事
工事地名	愛媛県伊予郡松前町西高柳地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所	工務第一課			
2) 主 工 種	河川工事				
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		
4) 工事概要					
河川土工	1	式	構造物撤去工	1	式
法覆護岸工	1	式	仮設工	1	式
排水構造物工	1	式			
付帯施設工	1	式			
付帯道路工	1	式			

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	72,077,439		
河川土工	式	1	7,110,402		
掘削工	式	1	1,662,359	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	570 m3
				掘削 土砂 小規模；	1,300 m3
盛土工	式	1	409,069	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	50 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	150 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	80 m3
法面整形工	式	1	1,708,746	法面整形(切土部) 現場制約無 土砂；	1,000 m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 土砂 小規模；	630 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	240 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10 m2
残土処理工	式	1	3,330,228	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=6.0km以下；	1 式
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=14.0km以下；	1 式
				土砂等運搬 小規模 土砂 片道運搬距離L=0.2km以下；	1 式
				土砂等運搬 小規模 土砂 片道運搬距離L=1.0km以下；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法覆護岸工	式	1	29,115,444			
作業土工	式	1	862,527	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅4m以上；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,336,878	埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート	29	m
				(1-1号)		
				18N/mm2以上 底幅43cm 高さ25cm；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	17,746,965	コンクリート(間知)ブロック積	41	m2
				(1号)		
				控え350mm 滑面タイプ；		
				胴込・裏込材(砕石)	6	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	2	m3
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	17,746,965	(1-1号)		
				18N/mm2以上；		
				現場打基礎コンクリート	32	m
				(2-1号)		
				18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；		
				現場打基礎コンクリート	21	m
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	17,746,965	(2-2号)		
				18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；		
				現場打基礎コンクリート	27	m
				(2-3号)		
				18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；		
				現場打基礎コンクリート	28	m
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	17,746,965	(2-4号)		
				18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 控え350mm 滑面タイプ；	753	m2
				遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)；	596	m2
				天端間詰コンクリート (2-1号) 18N/mm2以上 t=350mm W=100mm；	32	m
				天端コンクリート (2-2号) 18N/mm2以上 W=400mm(上幅)；	21	m
				天端コンクリート (2-3号) 18N/mm2以上 W=194mm(上幅)；	27	m
				天端コンクリート (2-4号) 18N/mm2以上 W=400mm(上幅)；	28	m
				小段コンクリート 18N/mm2以上 t=200mm；	27	m2
コンクリート張工	式	1	7,208,698	現場打基礎コンクリート (3-1号) 18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；	11	m
				張コンクリート 18N/mm2以上 t=350mm；	370	m2
				型枠 一般型枠；	110	m2
				化粧型枠 厚45mm 石乱積み コンクリート打ち増し量含む；	260	m2
				遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)；	332	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm；	1	式
護岸付属物工	式	1	532,690	小口止 (1-2号小口止) 18N/mm2以上；	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小口止 (1-3号小口止) 18N/mm2以上；	1	箇所
				小口止 (2-1号小口止) 18N/mm2以上；	1	箇所
				小口止 (2-2号小口止) 18N/mm2以上；	1	箇所
植生工	式	1	972,826	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	250	m2
				市松芝 野芝；	330	m2
覆土工	式	1	454,860	覆土(購入土)	180	m3
排水構造物工	式	1	7,873,384			
作業土工	式	1	86,058	基面整正	1	式
平張コンクリート工	式	1	422,766	平張コンクリート 18N/mm2以上 t=10cm 防草コンクリート；	106	m2
				型枠 防草コンクリート；	7	m2
ドレーン工	式	1	7,364,560	フィルター材 単粒度砕石(4号)；	790	m3
				吸い出し防止シート t=10mm；	1,100	m2
				垂直擁壁 H=800；	59	m2
付帯施設工	式	1	2,145,960			
階段工	式	1	2,064,300	階段工 (1-2号) 18N/mm2以上；	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				階段工 (1-3号) 18N/mm2以上；	1	箇所
				階段工 (2-1号) 18N/mm2以上；	1	箇所
				階段工 (2-2号) 18N/mm2以上；	1	箇所
				階段工 (2-3号) 18N/mm2以上；	1	箇所
水位計配管保護工	式	1	81,660	水位計配管保護 18N/mm2以上 FEP φ50×2条；	10	m
付帯道路工	式	1	18,931,517			
防止柵工	式	1	61,936	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ品； コンクリート削孔 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深さ200mm以上 400mm以下；	4 4	m 孔
作業土工	式	1	648,032	床掘り 土砂； 床掘り 土砂 小規模； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 埋戻し 小規模； 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
舗装準備工	式	1	155,211	不陸整正 補足材無し；	1,330	m2
アスファルト舗装工	式	1	10,160,398	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	1,330	m2

積算内訳書

工事名	令和 6 - 7 年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				下層路盤(歩道部)	50 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
				コンクリート路盤	1,329 m2
				18N/mm2以上 t=200mm W≧2.0m ;	
				目地板	1 式
				瀝青繊維質目地板t=10mm ;	
				表層(車道・路肩部)	50 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 フ	
				ライムコートPK-3 ;	
				表層(車道・路肩部)	1,490 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0	
				m以下 タックコートPK-4 ;	
平張コンクリート工	式	1	130,336	平張コンクリート	16 m2
				18N/mm2以上 t=20cm W≦2.0m ;	
				路盤	16 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚200mm ;	
場所打擁壁工	式	1	7,775,604	舗装止コンクリート	6 m
				(2号)	
				18N/mm2以上 W150×H140 ;	
				舗装止コンクリート	877 m
				(3号)	
				18N/mm2以上 W150×H430 ;	
				嵩上コンクリート	0.1 m3
				18N/mm2以上 ;	
				差筋	12 本
				SD345 D13 L=200mm ;	
				コンクリート削孔	12 孔
				削孔径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm	
				未満 ;	
構造物撤去工	式	1	3,686,808		
防護柵撤去工	式	1	3,406	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	5 m
				コンクリート建込用 ;	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	2,465,023	コンクリート構造物取壊し	307	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	51	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	1,218,379	舗装版破砕	50	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				殻運搬	307	m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=1.6km以下；		
仮設工	式	1	3,213,924	殻運搬	2	m3
				アスファルト殻 片道運搬距離L=1.5km以下；		
				殻処分	307	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
工事用道路工	式	1	1,928,102	殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		
				工事用道路盛土	1	式
				工事用道路盛土撤去	1	式
				敷砂利	1	式
				流用材 t=10cm；		
				敷砂利撤去	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道運搬距離L=0.5km以下；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道運搬距離L=1.0km以下；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道運搬距離L=14.0km以下；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川松前地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業ヤード整備工	式	1	1,023,622	仮設盛土	1	式
				仮設盛土撤去	1	式
				土のう	1	式
				(大型土のう)		
				製作・設置；		
				土のう	1	式
				(大型土のう)		
交通管理工	式	1	262,200	撤去；		
				暗渠排水管	1	式
				(設置・撤去)		
				高密度ポリエチレン管 φ800 シングル構造；		
				交通誘導警備員	1	式
				(B)		
				昼間；		
直接工事費	式	1	72,077,439			
共通仮設費	式	1	6,570,000			
共通仮設費	式	1	747,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	747,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,823,000			
純工事費	式	1	78,647,439			
現場管理費	式	1	22,139,000			
工事原価	式	1	100,786,439			
一般管理費等	式	1	17,253,561			
工事価格	式	1	118,040,000			