

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 西条管内舗装修繕工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名 松山河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主工種 舗装工事
3) 工期 183日間 自 令和7年4月1日
至 令和7年9月30日

4) 工事概要
舗装工 1 式
区画線工 1 式
仮設工 1 式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 西条管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路修繕	式	1	29,088,309			
舗装工	式	1	26,077,519			
切削オバーレイ工	式	1	26,030,179	切削オバーレイ 〔4号〕〔夜間〕 7cmを超える12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度ギャップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト切削材 片道運搬距離L=2.5km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;	4,300	m ²
アスファルト舗装補修工	式	1	47,340	クラック処理 〔夜間〕 クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 〔夜間〕 クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 〔夜間〕 クラック防止シート W=1000mm ;	10	m
区画線工	式	1	1,141,040			
区画線工	式	1	1,141,040	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛クロムフリー) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 〔夜間〕	1,200	m
					1,200	m
					20	m

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；
仮設工	式	1	1,869,750	
交通管理工	式	1	1,869,750	交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
直接工事費	式	1	29,088,309	
共通仮設費	式	1	5,241,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費
共通仮設費（率計上）	式	1	5,079,000	
純工事費	式	1	34,329,909	
現場管理費	式	1	13,263,000	
工事原価	式	1	47,592,909	
一般管理費等	式	1	8,807,091	
工事価格	式	1	56,400,000	