

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 石手川ダム維持工事
工事地名	愛媛県伊予郡松前町～愛媛県松山市米野町

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課			
2)	主 工 種	河川維持工事			
3)	工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日	
			至	令和 8年 3月31日	
4)	工事概要				
	河川土工	1	式	流木等処理工	1 式
	除草工	1	式	仮設工	1 式
	清掃工	1	式		
	植栽維持工	1	式		
	応急処理工	1	式		

積算内訳書

工事名	令和7年度 石手川ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	31,671,976	
河川土工	式	1	18,605,890	
掘削工	式	1	1,497,890	掘削 4,700 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	17,108,000	土砂等運搬 4,700 m3 土砂 片道運搬距離L=31.5km以下；
除草工	式	1	3,698,544	
堤防除草工	式	1	3,698,544	除草 26,600 m2 肩掛式 飛散防止措置無し； 除草 3,100 m2 人力； 集草 29,600 m2 人力； 積込・荷卸 29,600 m2 ダンプトラック 梱包無し； 現場内小運搬 50 人 普通作業員； 運搬(堤防除草) 29,600 m2 片道運搬距離L=15.5km以下； 除草処分 20 t 刈草；
清掃工	式	1	1,262,020	
塵芥処理工	式	1	107,152	散在塵芥処理 29,600 m2 収集・集積・積込み・運搬 片道運搬距離L=3.0km以下；
路面清掃工	式	1	749,112	路面清掃(歩道・人力) 72,378 m2 歩道 塵埃量少ない；
トバ清掃工	式	1	405,756	トバ清掃 102 回

積算内訳書

工事名	令和7年度 石手川ダム維持工事																																													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																										
植栽維持工	式	1	169,402																																											
樹木・芝生管理工	式	1	169,402	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">樹木せん定</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td>中・低木 円筒形せん定 樹高200cm以上300cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未満 環境緑地帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>寄植せん定</td> <td style="text-align: right;">390</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>せん定 中木 60cm以上100cm未満 環境緑地帯</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>寄植せん定</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>せん定 低木 60cm未満 環境緑地帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	樹木せん定	30	本	中・低木 円筒形せん定 樹高200cm以上300cm			未満 環境緑地帯；			寄植せん定	390	m2	せん定 中木 60cm以上100cm未満 環境緑地帯			；			寄植せん定	20	m2	せん定 低木 60cm未満 環境緑地帯；																				
樹木せん定	30	本																																												
中・低木 円筒形せん定 樹高200cm以上300cm																																														
未満 環境緑地帯；																																														
寄植せん定	390	m2																																												
せん定 中木 60cm以上100cm未満 環境緑地帯																																														
；																																														
寄植せん定	20	m2																																												
せん定 低木 60cm未満 環境緑地帯；																																														
応急処理工	式	1	1,957,720																																											
応急処理事業工	式	1	1,957,720	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%;">人</td> </tr> <tr> <td>普通船員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.28m3(2014規制) 運転手含む；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.45m3(2014規制) 運転手含む；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.8m3(2011規制) 運転手含む；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.8m3(第3次) 運転手含む；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>2t積級 運転手含む；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>4t積級 運転手含む；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	普通作業員	50	人	普通船員	5	人	バックホ	10	時間	山積0.28m3(2014規制) 運転手含む；			バックホ	10	時間	山積0.45m3(2014規制) 運転手含む；			バックホ	20	時間	山積0.8m3(2011規制) 運転手含む；			バックホ	20	時間	山積0.8m3(第3次) 運転手含む；			ダンプトラック	20	時間	2t積級 運転手含む；			ダンプトラック	20	時間	4t積級 運転手含む；		
普通作業員	50	人																																												
普通船員	5	人																																												
バックホ	10	時間																																												
山積0.28m3(2014規制) 運転手含む；																																														
バックホ	10	時間																																												
山積0.45m3(2014規制) 運転手含む；																																														
バックホ	20	時間																																												
山積0.8m3(2011規制) 運転手含む；																																														
バックホ	20	時間																																												
山積0.8m3(第3次) 運転手含む；																																														
ダンプトラック	20	時間																																												
2t積級 運転手含む；																																														
ダンプトラック	20	時間																																												
4t積級 運転手含む；																																														
流木等処理工	式	1	5,638,700																																											
流木等処理工	式	1	5,638,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流木等処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">120</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>流木積上</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>流木等廃材運搬・処分</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>混合廃棄物(管理型) 片道運搬距離L=32.0km以下；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	流木等処理	120	m3	流木積上	50	m3	流木等廃材運搬・処分	70	m3	混合廃棄物(管理型) 片道運搬距離L=32.0km以下；																																
流木等処理	120	m3																																												
流木積上	50	m3																																												
流木等廃材運搬・処分	70	m3																																												
混合廃棄物(管理型) 片道運搬距離L=32.0km以下；																																														

積算内訳書

工事名	令和7年度 石手川ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	339,700	
交通管理工	式	1	339,700	交通誘導警備員 (A) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式
直接工事費	式	1	31,671,976	
共通仮設費	式	1	2,590,000	
共通仮設費	式	1	337,000	
技術管理費	式	1	337,000	土壌試験費 1 式 土質試験費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,253,000	
純工事費	式	1	34,261,976	
現場管理費	式	1	11,021,000	
工事原価	式	1	45,282,976	
一般管理費等	式	1	8,307,024	
工事価格	式	1	53,590,000	