

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年 9月30日
4) 工事概要			
舗装工	1		式
区画線工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	23,543,290	
舗装工	式	1	21,130,290	
切削オーバーレイ工	式	1	21,082,950	切削オーバーレイ (4号) [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=6.5km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	47,340	クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;
区画線工	式	1	954,400	
区画線工	式	1	954,400	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間]

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；
仮設工	式	1	1,458,600	
交通管理工	式	1	1,458,600	交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	23,543,290	
共通仮設費	式	1	4,434,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,272,000	
純工事費	式	1	27,977,890	
現場管理費	式	1	11,146,000	
工事原価	式	1	59,852,345	
一般管理費等	式	1	10,147,655	
工事価格	式	1	70,000,000	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,828,070	
舗装工	式	1	5,546,430	
切削オーバーレイ工	式	1	5,499,090	<div> <div> <div>切削オーバーレイ</div> <div>(4号) [夜間]</div> <div>7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップ アスファルト混合物(13) ;</div> <div>殻運搬(路面切削)</div> <div>[夜間]</div> <div>アスファルト切削材 片道運搬距離L=12.0km以下 ;</div> <div>殻処分</div> <div>アスファルト切削材 ;</div> </div> <div> <div>900</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>90</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>90</div> <div>m3</div> </div> </div>
アスファルト舗装補修工	式	1	47,340	<div> <div>クラック処理</div> <div>[夜間]</div> <div>クラック防止シート W=330mm ;</div> <div>クラック処理</div> <div>[夜間]</div> <div>クラック防止シート W=500mm ;</div> <div>クラック処理</div> <div>[夜間]</div> <div>クラック防止シート W=1000mm ;</div> </div> <div> <div>10</div> <div>m</div> </div> <div> <div>10</div> <div>m</div> </div> <div> <div>10</div> <div>m</div> </div>

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；
仮設工	式	1	972,400	
交通管理工	式	1	972,400	交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	6,828,070	
共通仮設費	式	1	1,771,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,609,000	
純工事費	式	1	8,599,670	
現場管理費	式	1	4,211,000	
工事原価	式	1	12,810,670	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,098,185	
舗装工	式	1	3,025,105	
切削オーバーレイ工	式	1	2,977,765	切削オーバーレイ 500 m2 (4号) [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混 合物(20) 密粒度キヤップ アスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) 50 m3 [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=2.5km以下 ; 殻処分 50 m3 アスファルト切削材 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	47,340	クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 10 m [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;
区画線工	式	1	222,230	
区画線工	式	1	222,230	熔融式区画線 150 m [夜間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無 ; 熔融式区画線 300 m [夜間] 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無 ; 熔融式区画線 20 m [夜間]

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；
仮設工	式	1	850,850	
交通管理工	式	1	850,850	交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	4,098,185	
共通仮設費	式	1	1,154,600	
共通仮設費	式	1	162,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	992,000	
純工事費	式	1	5,252,785	
現場管理費	式	1	2,665,000	
工事原価	式	1	7,917,785	