

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 松二安全施設工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課				
2) 主 工 種	道路維持工事				
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日		
		至	令和 7年 3月31日		
</					

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	31,475,512			
道路土工	式	1	104,960			
残土処理工	式	1	104,960	土砂等運搬	10	m3
				土砂 小規模 片道運搬距離L=60.0km以下； 残土等処分	10	m3
				土砂；		
舗装工	式	1	1,145,280			
薄層カー舗装工	式	1	1,145,280	薄層カー舗装	120	m2
				緑 樹脂系すべり止め舗装 RPN-203 100m2以上；		
防護柵工	式	1	8,826,313			
路側防護柵工	式	1	6,651,700	ガードレール	60	m
				Gr-A-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；		
				ガードレール	60	m
				Gr-A-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；		
				ガードレール	60	m
				Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；		
				ガードレール	60	m
				Gr-B-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；		
				ガードレール	70	m
Gr-A-4E 景観塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無；						
ガードパイプ	50	m				
Gp-Ap-2B 景観塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無；						
ガードパイプ	50	m				
Gp-Ap-2E 景観塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無；						
防止柵工	式	1	862,400	転落(横断)防止柵	100	m
				柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m以上；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	52,170	床掘り	1	式
				土砂 小規模；		
				埋戻し	1	式
防護柵基礎工	式	1	1,260,043	小規模；		
				基礎材	30	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；		
				コンクリート	10	m3
				18N/mm2以上；		
				型枠	40	m2
				一般型枠(小型構造物)；		
				円形空洞型枠	1	式
				φ100；		
				円形空洞型枠	1	式
				φ200；		
				鉄筋	0.25	t
標識工	式	1	6,198,250	SD345 D13；		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板t=10mm；		
				コンクリート削孔	30	孔
				100≦φ<110mm 200≦L≦400mm；		
				コンクリート削孔	30	孔
				180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm；		
				コンクリートはつり	20	m2
				3cm以下；		
小型標識工	式	1	540,250	標識柱	5	基
				単柱式 φ89.1×3.2×4200 メッキ品 5基以上(基礎含む)；		
				標識板	5	枚
大型標識工	式	1	5,658,000	警戒標識 Y-2 720×720 カプセルプラスチック 5基以上；		
				標識基礎	2	基
				片持式の基礎 1200×3600×1300；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	3,794,395	片持標識柱	2 基
				07 J-6-2 2基；	
				標識板	2 枚
				案内標識 2460×2790 カブセルプリズム 10m2以上；	
道路付属物工	式	1	3,794,395		
道路付属物工	式	1	3,794,395	視線誘導標	30 基
				シェパロンマーカ- S型 広角プリズム 防護柵用(支柱φ60	
				1.5×2.8×2000 メッキ 共架金具・バンド3組含む)；	
				視線誘導標	30 基
				シェパロンマーカ- 2/3S型 広角プリズム 防護柵用(支柱	
道路付属物工	式	1	3,794,395	φ60.5×2.8×1500 メッキ 共架金具・バンド2組含む)	
				道路鋲	35 個
				(路線標示マーカ-)	
				片面 小型鋲(貼付式) 30個以上；	
				道路鋲	35 個
				(路線標示マーカ-)	
				両面 小型鋲(貼付式) 30個以上；	
視距改良工	式	1	347,140		
作業土工	式	1	19,080	床掘り	1 式
防草コンクリ-ト	式	1	138,620	土砂 小規模；	
				張りコンクリ-ト	20 m2
				18N/mm2以上 W≤1.0m t=100mm 養生含む；	
防草コンクリ-ト	式	1	138,620	張りコンクリ-ト	20 m2
				18N/mm2以上 1.0<W≤2.0m t=100mm 養生含む；	
道路除草工	式	1	189,440	除草	2,000 m2
				肩掛け式 飛び石防護有り；	
				集草	2,000 m2
区画線工	式	1	1,194,220		
区画線工	式	1	1,194,220	溶融式区画線	500 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装	

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無； 溶融式区画線	500 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装	
				無； 溶融式区画線	500 m
				溶融式手動 セツラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	500 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無；	
				区画線消去	200 m
				削取り式；	
道路付属物復旧工	式	1	2,615,800		
ガードレール部材	式	1	2,085,180	直ビーム	20 枚
				A種 4.0×350×4330 メッキ品；	
				直ビーム	20 枚
				B種 3.2×350×4330 メッキ品；	
				直ビーム	20 枚
				B種 3.2×350×2330 メッキ品；	
				袖ビーム	20 枚
				B種 3.2×356×660 メッキ品；	
				直支柱	20 本
				B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ品；	
				直支柱	20 本
				A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品；	
				直支柱	20 本
				B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品；	
				ブラケット	20 個
				4.5×70×300 メッキ品；	
				ボルト・ナット	20 組
				M20×145 メッキ品；	
				ボルト・ナット	20 組
				M16×35 メッキ品；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
転落(横断)防止柵部材	式	1	530,620	ヒームパイプ	20 本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	
				ヒームパイプ	20 本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	
				ヒームパイプ	20 本
				センターヒームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	
				ヒームパイプ	20 本
				センターヒームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	
				支柱	20 本
				φ60.5×3.2×1029 メッキ品；	
				支柱	20 本
構造物撤去工	式	1	4,060,154	φ60.5×3.2×1329 メッキ品；	
				エンドパイプ付ブラケット	20 組
				φ42.7用 メッキ品；	
				ブラケットorジョイント	20 組
				φ42.7用 メッキ品；	
防護柵撤去工	式	1	1,559,920	ボルト・ナット	20 組
				M12×65 メッキ品；	
				ボルト・ナット	20 組
標識撤去工	式	1	277,200	M12×83 メッキ品；	
				防護柵撤去(ガードレール)	400 m
				Gr-A-2B；	
道路付属物撤去工	式	1	110,130	防護柵撤去(ガードレール)	400 m
				Gr-B-2B；	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	400 m
標識撤去工	式	1	277,200	コンクリート建込用 ヒーム・パネル式 スパン3.0m；	
				標識撤去	5 枚
				標識板 2460×2790 10m2以上；	
道路付属物撤去工	式	1	110,130	標識撤去	5 基
				片持式標識柱 400kg未満/基 3基以上；	
				視線誘導標撤去	30 基
道路付属物撤去工	式	1	110,130	シェvronマーカS型 防護柵取付；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標撤去 シェパ [®] ロンマーカ-2/3S型 防護柵取付；	30	基
				視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	30	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上；	30	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	30	本
				視線誘導標撤去 構造物取付 30本以上；	30	本
構造物取壊し工	式	1	1,309,256	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	80	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	40	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	80	m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	240	m2
運搬処理工	式	1	803,648	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=23.2km以下；	80	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=23.2km以下；	40	m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=19.5km以下；	24	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	80	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	40	m3
				殻処分 アスファルト殻；	24	m3
仮設工	式	1	3,189,000			
交通管理工	式	1	3,189,000	交通誘導警備員 (A)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 松二安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式
直接工事費	式	1	31,475,512	
共通仮設費	式	1	3,916,300	
共通仮設費	式	1	55,300	
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,861,000	
純工事費	式	1	35,391,812	
現場管理費	式	1	15,720,000	
工事原価	式	1	51,111,812	
一般管理費等	式	1	9,498,188	
工事価格	式	1	60,610,000	