

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課			
2)	主 工 種	道路維持工事			
3)	工 期	311日間	自	令和 6年 5月 1日	
			至	令和 7年 3月 7日	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	20, 130, 463			
植栽維持工	式	1	7, 889, 136			
樹木・芝生管理工	式	1	5, 319, 218	樹木せん定	100	本
				高木 夏期剪定 幹周30cm未満；		
				樹木せん定	100	本
				高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	100	本
				高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	100	本
				高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 冬期剪定 幹周30cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				中・低木 球形剪定 樹高100cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				中・低木 円筒形剪定樹高100cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				中・低木 円筒形剪定樹高100cm以上200cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				中・低木 円筒形剪定樹高200cm以上300cm未満；		
				寄植せん定	3, 000	m2
				低木；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				寄植せん定 中木；	1,000	m2
				寄植せん定 低木 せん定機貸与；	3,000	m2
樹木・芝生管理工	式	1	2,382,218	樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm未満；	20	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	20	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	20	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	20	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm未満；	10	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	10	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	10	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	10	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm未満；	20	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	20	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満；	20	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定樹高100cm未満；	20	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定樹高100cm以上200cm未満；	20	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定樹高200cm以上300cm未満；	20	本
				寄植せん定 低木；	1,000	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				寄植せん定 中木；	1,000	m2
				寄植せん定 低木 せん定機貸与；	3,000	m2
樹木・芝生管理工	式	1	187,700	樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	20	本
				寄植せん定 低木；	1,000	m2
植栽維持工	式	1	220,250			
樹木・芝生管理工	式	1	220,250	支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 歩道及び交通島；	10	本
				支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 中央分離帯；	10	本
				支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 環境緑地帯；	10	本
植栽維持工	式	1	3,324,720			
薬剤材料	式	1	106,860	薬剤 トリボン乳剤 希釈4000倍；	6,000	L
				薬剤 マシン油 希釈30倍；	3,000	L
				薬剤 スミチオン乳剤 希釈1000倍；	3,000	L
				薬剤 カルルス乳剤 希釈1000倍；	3,000	L
樹木・芝生管理工	式	1	3,217,860	防除 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道及び交通 島)	2,000	本
				防除	100	本

積算内訳書

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 中央分離帯； 防除	2,500 本
除草工	式	1	508,800	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業有 供用区間 標準(歩道及び 交通島)；	
道路除草工	式	1	508,800	除草	4,000 m2
				肩掛け式 飛び石防護有り；	
				集草	4,000 m2
				積込運搬	4,000 m2
				2t積級 片道運搬距離L=6.5km以下；	
植栽維持工	式	1	1,447,360		
造園材料	式	1	27,640	土壌改良材	1,000 kg
				ハーク堆肥；	
道路植栽工	式	1	350,295	植樹	150 本
				低木樹高60cm未満 歩道及び交通島；	
				植樹	10 本
				中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ；	
				地被類植付	500 鉢
				ポット苗 歩道及び交通島；	
				植樹	150 本
				低木樹高60cm未満 中央分離帯；	
				植樹	10 本
				中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯；	
				地被類植付	500 鉢
				ポット苗 中央分離帯；	
				植樹	150 本
				低木樹高60cm未満 環境緑地帯；	
				植樹	10 本
				中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地被類植付 ポット苗 環境緑地帯；	500	鉢
樹木(中低木)材料	式	1	647,325	マメツケ H=0.4 W=0.3；	450	本
				クスノキ H=2.5 W=0.6；	30	本
樹木(ポット苗)材料	式	1	422,100	マツハギ 9cmポット；	1,500	鉢
応急処理工	式	1	4,764,400			
応急処理作業工	式	1	4,764,400	応急作業 [特殊作業員]	30	人
				応急作業 [普通作業員]	50	人
				応急作業 [軽作業員]	20	人
				応急作業 [造園工]	30	人
				応急作業 [特殊運転手]	20	人
				応急作業 [一般運転手]	20	人
				応急作業 [ダンプトラック] 2t積級；	100	時間
				応急作業 [バックホウ] 山積0.28m3；	100	時間
				応急作業 [高所作業車] トラック架装・伸縮ブーム ハースケット型 12m×200kg×2名 ；	100	時間
				応急作業 [トラック(クレーン装置付)]	100	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					4t級 吊能力2.9t；		
道路付属物復旧工		式	1	369,597			
造園材料		式	1	1,382	土壌改良材	50 kg	
					ﾊﾞｰｸ堆肥；		
道路植栽工		式	1	78,243	植樹	10 本	
					低木樹高60cm未満 歩道及び交通島；		
					植樹	5 本	
					中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島		
					；		
					地被類植付	20 鉢	
					ﾌﾟｯﾄ苗 歩道及び交通島；		
					植樹	10 本	
					低木樹高60cm未満 中央分離帯；		
					植樹	5 本	
					中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯；		
					地被類植付		20 鉢
ﾌﾟｯﾄ苗 中央分離帯；							
					植樹	10 本	
					低木樹高60cm未満 環境緑地帯；		
					植樹	5 本	
					中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯；		
					地被類植付		20 鉢
					ﾌﾟｯﾄ苗 環境緑地帯；		
樹木・芝生管理工		式	1	110,125	支柱	5 本	
					中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50		
					本未満 歩道及び交通島；		
					支柱	5 本	
					中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50		
					本未満 中央分離帯；		
					支柱	5 本	
					中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50		
					本未満 環境緑地帯；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 西条街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木(中低木)材料	式	1	162,963	マメツグ H=0.4 W=0.3 ;	30 本
				クスノキ H=2.5 W=0.6 ;	15 本
樹木(ポット苗)材料	式	1	16,884	マツハギ 9cmポット ;	60 鉢
仮設工	式	1	1,606,200		
交通管理工	式	1	1,606,200	交通誘導警備員 (A) 昼間 ;	1 式
				交通誘導警備員 (B) 昼間 ;	1 式
				交通誘導警備員 (A) 夜間 ;	1 式
				交通誘導警備員 (B) 夜間 ;	1 式
直接工事費	式	1	20,130,463		
共通仮設費	式	1	3,096,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,096,000		
純工事費	式	1	23,226,463		
現場管理費	式	1	11,927,000		
工事原価	式	1	35,153,463		
一般管理費等	式	1	6,816,537		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度 西条街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	41, 970, 000	