

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 西条松二管内道路照明維持外工事
工事地名	西条国道及び松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要	
道路照明設備工	1 式
トンネル照明設備工	1 式
道路照明維持補修工	1 式
附属物復旧工	1 式
仮設工	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条松二管内道路照明維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	25,172,912		
道路照明設備工	式	1	3,132,300		
道路照明設備設置工	式	1	2,354,500	道路照明灯設置 IA10.3B-S(リフト車持込み) IA10.3(新設) KCE070-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 専用ケーブル(既設流用) ;	2 基
				道路照明灯設置 IA10.3B-S(リフト車持込み) IA10.3B-S KCE070-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 専用ケーブル(新設) ;	1 基
				道路照明灯設置 IA12B-S(リフト車持込み) IA12B-S KCE100-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 専用ケーブル(支給品) ;	5 基
				照明器具取替(リフト車持込み) LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル ジョイントユニット(相当品)1灯2灯テストスイッチ有含む ;	5 台
道路照明設備撤去工	式	1	263,220	道路照明灯撤去(リフト車持込み) 350kg以下 照明柱不使用 照明器具再使用 ;	7 基
				道路照明灯撤去(リフト車持込み) 350kg以下 照明柱不使用 照明器具不使用 ;	1 基
照明灯基礎設置工	式	1	514,580	照明灯基礎設置 500Φ1700L アンカー 4-M24 700L スパ イラタクト 接地含む ;	3 個所
				照明灯基礎設置 500Φ2100L アンカー 4-M24 700L スパ イラタクト 接地含む ;	5 個所
トンネル照明設備工	式	1	558,660		
地下道照明設備設置工	式	1	323,700	地下道照明器具取替 LED照明器具 VYAA1901001(FHF32形 定格出力形×1灯相当品 バッテリー内蔵型)(支給品) ;	6 台
				地下道照明器具取替 LED照明器具 VYAA2501161(FHF32形 高出力形×1灯相当品 バッテリー内蔵型)(支給品) ;	4 台

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条松二管内道路照明維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				地下道照明器具取替 LED照明器具 LYAA2501161 (FHF32形 高出力形 ×1灯相当品) (支給品) ;	4 台
				地下道照明器具取替 LED照明器具 LYAA1401001 (FHF16形 高出力形 ×1灯相当品) (支給品) ;	1 台
配管・配線工	式	1	234,960	屋外配管 (露出) G 径 28mm ;	40 m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	40 m
道路照明維持補修工	式	1	16,692,323		
道路照明維持工	式	1	16,688,903	照明器具取替(リフト車持込み) LED歩道照明器具KHE015 専用ケーブル含む ;	6 台
				照明器具取替(リフト車持込み) LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む ;	17 台
				照明器具取替(リフト車持込み) LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む ;	15 台
				照明器具取替(リフト車持込み) LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む ;	30 台
				LEDランプユニット取替(リフト車持込み) LEDランプユニット(KCE070-2相当品) ;	14 組
				LEDランプユニット取替(リフト車持込み) LEDランプユニット(KCE100-2相当品) ;	4 組
				ジョイントユニット (材料のみ) ポール内ジョイントユニット(相当品) 1灯、2灯用テストスイッチ有 ;	82 台
				ジョイントユニット (材料のみ) ポール内ジョイントユニット(相当品) 1灯、2灯用単独連接	3 台

積算内訳書

工事名		令和7年度 西条松二管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
				前方カッターハブ	1 個
				(材料のみ)	
				YL2028(相当品)；	
				後方カッターハブ	1 個
				(材料のみ)	
				YL1028(相当品)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	1 個
				NHT70(透明形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	2 個
				NHT110TW(透明形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	18 個
				NHT180TW(透明形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	11 個
				NHT220TW(透明形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	5 個
				NHF70(拡散形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	11 個
				NH110FTW(拡散形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	17 個
				NH180FTW(拡散形)；	
				高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)	17 個
				NH220FTW(拡散形)；	
				蛍光灯 取替	16 個
				直管形・標準形(レギュラースタート形)FLR-40；	
				蛍光灯 取替	85 個
				FHP-45 インバータ形；	
				自動点滅器取替(分電盤用)	1 個
				下部 プラグイン式 ハイメタル 6A/200V(本体+受台 ニップル式)；	
				自動点滅器取替	1 個
				上部 リート線式 ハイメタル(6A/200V)(電力支給品)	
				；	
				照明器具清掃(リフト車持込み)	270 灯

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条松二管内道路照明維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表面及び内面； 照明設備等確認1(1回:10分) 現地確認電気(1人)； 照明設備等確認2(1回:10分) 現地確認電気(2人)； 照明設備等確認3(1回:10分) (夜間) 現地確認電気(2人)；	60 回 40 回 110 回
足場工	式	1	3,420	ローリングタワー(賃貸料金) 3段型(車輪付き)4.9m 1日 1基；	1 式
作業車出動	式	1	2,147,409		
作業車出動	式	1	2,147,409	ライトバン出動費1 電気2人 現地作業時間除く； ライトバン出動費2 (夜間) 電気2人 現地作業時間除く； ライトバン出動費3 電気2人 普通作業員1人 現地作業時間除く； ライトバン出動費4 (夜間) 電気2人 普通作業員1人 現地作業時間除く； リフト車出動費1 特殊運転手1人 現地作業時間除く； リフト車出動費2 (夜間) 特殊運転手1人 現地作業時間除く；	1,100 km 2,000 km 2,200 km 5 km 1,900 km 5 km
附属物復旧工	式	1	522,300		
道路照明灯外復旧	式	1	522,300	道路照明灯設置(リフト車持込み) IA10B-S 照明柱IA10B-S 照明器具KCE070-2 基礎 接地 ホ ール内ジョイントユニット(相当品) 専用ケーブル含む；	1 基
仮設工	式	1	2,119,920		

積算内訳書

工事名		令和7年度 西条松二管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	2,119,920	交通誘導警備員A (昼間 交代要員無) ;	50 人日
				交通誘導警備員B (昼間 交代要員無) ;	70 人日
				交通誘導警備員A (夜間 交代要員無) ;	4 人日
				交通誘導警備員B (夜間 交代要員無) ;	17 人日
直接工事費	式	1	25,172,912		
共通仮設費	式	1	4,001,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,943,000		
純工事費	式	1	29,174,712		
現場管理費	式	1	16,346,000		
工事原価	式	1	45,520,712		
一般管理費等	式	1	8,569,288		
工事価格	式	1	54,090,000		