

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事
工事地名	松山第一国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	313日間	自	令和 7年 5月 2日
		至	令和 8年 3月10日
4) 工事概要			
植栽維持工	1		式
除草工	1		式
応急処理工	1		式
道路付属物復旧工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	47,111,292		
植栽維持工		式	1	16,438,419		
樹木・芝生管理工		式	1	12,484,843	樹木せん定 250 本 高木 夏期剪定 幹周30cm未満； 樹木せん定 250 本 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 250 本 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 250 本 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 50 本 高木 冬期剪定 幹周30cm未満； 樹木せん定 50 本 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 50 本 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 50 本 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 30 本 中・低木 球形剪定 樹高100cm未満； 樹木せん定 30 本 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満； 樹木せん定 30 本 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満； 樹木せん定 30 本 中・低木 円筒形剪定 樹高100cm未満； 樹木せん定 30 本 中・低木 円筒形剪定 樹高100cm以上200cm未満； ； 樹木せん定 30 本 中・低木 円筒形剪定 樹高200cm以上300cm未満； ；	

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				寄植せん定 低木；	5,000	m2
				寄植せん定 中木；	1,000	m2
				寄植せん定 低木 せん定機貸与；	6,000	m2
樹木・芝生管理工	式	1	3,766,816	樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	25	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定 樹高100cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	30	本
				樹木せん定	30	本

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中・低木 円筒形剪定 樹高200cm以上300cm未満 ； 寄植せん定 1,000 m2 低木； 寄植せん定 1,000 m2 中木； 寄植せん定 6,000 m2 低木 せん定機貸与；	
樹木・芝生管理工	式	1	186,760	樹木せん定 20 本 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満； 寄植せん定 1,000 m2 低木；	
植栽維持工	式	1	223,240		
樹木・芝生管理工	式	1	223,240	支柱 10 本 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 歩道及び交通島； 支柱 10 本 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 中央分離帯； 支柱 10 本 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 環境緑地帯；	
植栽維持工	式	1	3,363,750		
薬剤材料	式	1	115,500	薬剤 6,000 L トリボン乳剤 希釈4000倍； 薬剤 3,000 L マシン油 希釈30倍； 薬剤 3,000 L スミチオン乳剤 希釈1000倍； 薬剤 3,000 L カルボス乳剤 希釈1000倍；	

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木・芝生管理工	式	1	3,248,250	防除 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道及び交通島)	2,000 本
				防除 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 中央分離帯；	100 本
				防除 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業有 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	2,500 本
除草工	式	1	549,600		
道路除草工	式	1	549,600	除草 肩掛け式 飛び石防護有り；	4,000 m2
				集草	4,000 m2
				積込運搬 2t積級 片道運搬距離L=17.5km以下；	4,000 m2
植栽維持工	式	1	1,478,765		
造園材料	式	1	27,640	土壌改良材 バーク堆肥；	1,000 kg
道路植栽工	式	1	355,270	植樹 低木樹高60cm未満 歩道及び交通島；	150 本
				植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；	10 本
				地被類植付 ポット苗 歩道及び交通島；	500 鉢
				植樹 低木樹高60cm未満 中央分離帯；	150 本
				植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯；	10 本
				地被類植付	500 鉢

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ポット苗 中央分離帯； 植樹	150	本
				低木樹高60cm未満 環境緑地帯； 植樹	10	本
				中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯； 地被類植付	500	鉢
				ポット苗 環境緑地帯；		
樹木(中低木)材料	式	1	673,755	マメツグ H=0.4 W=0.3；	450	本
				クスノキ H=2.5 W=0.6；	30	本
樹木(ポット苗)材料	式	1	422,100	マツハギ 9cmポット；	1,500	鉢
応急処理工	式	1	16,521,540			
応急処理解業工	式	1	16,521,540	応急作業 [特殊作業員]	150	人
				応急作業 [普通作業員]	200	人
				応急作業 [軽作業員]	60	人
				応急作業 [造園工]	100	人
				応急作業 [特殊運転手]	60	人
				応急作業 [一般運転手]	60	人
				応急作業 [ダンプトラック] 2t積級；	260	時間
				応急作業 [バックホウ] 山積0.28m3；	160	時間
				応急作業	160	時間

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				[高所作業車] トラック架装・伸縮ブーム バスケット型 12m×200kg×2名 ； 応急作業 [トラック(クレーン装置付)] 4t級 吊能力2.9t；	160 時間
道路付属物復旧工	式	1	380,478		
造園材料	式	1	1,382	土壌改良材 バーク堆肥；	50 kg
道路植栽工	式	1	79,328	植樹 低木樹高60cm未満 歩道及び交通島； 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ； 地被類植付 ポット苗 歩道及び交通島； 植樹 低木樹高60cm未満 中央分離帯； 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯； 地被類植付 ポット苗 中央分離帯； 植樹 低木樹高60cm未満 環境緑地帯； 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯； 地被類植付 ポット苗 環境緑地帯；	10 本 5 本 20 鉢 10 本 5 本 20 鉢 10 本 5 本 20 鉢
樹木・芝生管理工	式	1	111,620	支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 歩道及び交通島； 支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50	5 本 5 本

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				本未満 中央分離帯； 支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 環境緑地帯；	5 本
樹木(中低木)材料	式	1	171,264	マメツケ H=0.4 W=0.3； クスノキ H=2.5 W=0.6；	30 本 15 本
樹木(ポット苗)材料	式	1	16,884	マツハギ 9cmポット；	60 鉢
仮設工	式	1	8,155,500		
交通管理工	式	1	8,155,500	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間； 交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；	1 式 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	47,111,292		
共通仮設費	式	1	5,309,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,309,000		
純工事費	式	1	52,420,292		
現場管理費	式	1	23,678,000		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度 松一街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	76, 098, 292	
一般管理費等	式	1	13, 491, 708	
工事価格	式	1	89, 590, 000	