

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	307日間	自	令和7年 5月 8日
		至	令和8年 3月10日
4) 工事概要			
植栽維持工	1		式
除草工	1		式
応急処理工	1		式
道路付属物復旧工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和 7 年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	38, 768, 267			
植栽維持工	式	1	13, 222, 254			
樹木・芝生管理工	式	1	9, 598, 868	樹木せん定	150	本
				高木 夏期剪定 幹周30cm未満；		
				樹木せん定	150	本
				高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	200	本
				高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	200	本
				高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；		
				樹木せん定	25	本
				高木 冬期剪定 幹周30cm未満；		
				樹木せん定	25	本
				高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	25	本
				高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	25	本
				高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；		
				樹木せん定	30	本
				中・低木 球形剪定 樹高100cm未満；		
				樹木せん定	30	本
				中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；		
				樹木せん定	30	本
				中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満；		
				樹木せん定	30	本
				中・低木 円筒形剪定樹高100cm未満；		
				樹木せん定	30	本
				中・低木 円筒形剪定樹高100cm以上200cm未満；		
				樹木せん定	30	本
				中・低木 円筒形剪定樹高200cm以上300cm未満；		
				寄植せん定	5, 000	m2
				低木；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				寄植せん定 中木；	1,000	m2
				寄植せん定 低木 せん定機貸与；	6,000	m2
樹木・芝生管理工	式	1	3,436,626	樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	25	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm未満；	15	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	15	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	15	本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	15	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定樹高100cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定樹高100cm以上200cm未満；	30	本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定樹高200cm以上300cm未満；	30	本
				寄植せん定 低木；	1,000	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	186,760	寄植せん定 中木；	1,000	m2
				寄植せん定 低木 せん定機貸与；	6,000	m2
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	20	本
植栽維持工	式	1	223,240	寄植せん定 低木；	1,000	m2
樹木・芝生管理工	式	1	223,240	支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 歩道及び交通島；	10	本
				支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 中央分離帯；	10	本
				支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 環境緑地帯；	10	本
植栽維持工	式	1	3,363,750			
薬剤材料	式	1	115,500	薬剤 トリボン乳剤 希釈4000倍；	6,000	L
				薬剤 マシン油 希釈30倍；	3,000	L
				薬剤 スミチオン乳剤 希釈1000倍；	3,000	L
				薬剤 カルルス乳剤 希釈1000倍；	3,000	L
樹木・芝生管理工	式	1	3,248,250	防除 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道及び交通 島)	2,000	本
				防除	100	本

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 中央分離帯； 防除	2,500 本
除草工	式	1	536,240	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業有 供用区間 標準(歩道及び 交通島)；	
道路除草工	式	1	536,240	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 2t積級 片道運搬距離L=6.5km以下；	4,000 m2 4,000 m2 4,000 m2
植栽維持工	式	1	1,478,765		
造園材料	式	1	27,640	土壌改良材 ハーク堆肥；	1,000 kg
道路植栽工	式	1	355,270	植樹 低木樹高60cm未満 歩道及び交通島； 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ； 地被類植付 ポット苗 歩道及び交通島； 植樹 低木樹高60cm未満 中央分離帯； 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯； 地被類植付 ポット苗 中央分離帯； 植樹 低木樹高60cm未満 環境緑地帯； 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯；	150 本 10 本 500 鉢 150 本 10 本 500 鉢 150 本 10 本

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地被類植付 ポット苗 環境緑地帯；	500	鉢
樹木(中低木)材料	式	1	673,755	マメツケ H=0.4 W=0.3；	450	本
				クスノキ H=2.5 W=0.6；	30	本
樹木(ポット苗)材料	式	1	422,100	マツハギ 9cmポット；	1,500	鉢
応急処理工	式	1	16,642,540			
応急処理作業工	式	1	16,642,540	応急作業 [特殊作業員]	160	人
				応急作業 [普通作業員]	160	人
				応急作業 [軽作業員]	150	人
				応急作業 [造園工]	60	人
				応急作業 [特殊運転手]	60	人
				応急作業 [一般運転手]	60	人
				応急作業 [ダンプトラック] 2t積級；	300	時間
				応急作業 [バックホウ] 山積0.28m3；	200	時間
				応急作業 [高所作業車] トラック架装・伸縮ブーム バケット型 12m×200kg×2名 ；	160	時間
				応急作業 [トラック(クレーン装置付)]	160	時間

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4t級 吊能力2.9t；	
道路付属物復旧工	式	1	380,478		
造園材料	式	1	1,382	土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥；	50 kg
道路植栽工	式	1	79,328	植樹 低木樹高60cm未満 歩道及び交通島；	10 本
				植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；	5 本
				地被類植付 ﾌﾟｯﾄ苗 歩道及び交通島；	20 鉢
				植樹 低木樹高60cm未満 中央分離帯；	10 本
				植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯；	5 本
				地被類植付 ﾌﾟｯﾄ苗 中央分離帯；	20 鉢
				植樹 低木樹高60cm未満 環境緑地帯；	10 本
				植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯；	5 本
				地被類植付 ﾌﾟｯﾄ苗 環境緑地帯；	20 鉢
樹木・芝生管理工	式	1	111,620	支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50本未満 歩道及び交通島；	5 本
				支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50本未満 中央分離帯；	5 本
				支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50本未満 環境緑地帯；	5 本

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木(中低木)材料	式	1	171,264	マメツグ [※] H=0.4 W=0.3 ;	30	本
				クスノキ H=2.5 W=0.6 ;	15	本
樹木(ポット苗)材料	式	1	16,884	マツハギ [※] ク 9cmポット ;	60	鉢
仮設工	式	1	2,921,000			
交通管理工	式	1	2,921,000	交通誘導警備員 (A) 昼間 ;	1	式
				交通誘導警備員 (B) 昼間 ;	1	式
				交通誘導警備員 (A) 夜間 ;	1	式
				交通誘導警備員 (B) 夜間 ;	1	式
直接工事費	式	1	38,768,267			
共通仮設費	式	1	4,681,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,681,000			
純工事費	式	1	43,449,267			
現場管理費	式	1	20,229,000			
工事原価	式	1	63,678,267			
一般管理費等	式	1	11,531,733			

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	75,210,000	