積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 今治道路小泉地区改良工事
工事地名	愛媛県今治市矢田～愛媛県今治市別名

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	245日間	自	令和7年7月30日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			
道路土工	1		式
法面工	1		式
構造物撤去工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路小泉地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	123,754,125	
道路土工	式	1	116,688,888	
掘削工	式	1	13,832,390	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；
掘削工 (ICT)	式	1	5,089,800	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	145,928	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 4.0m以上；
路床盛土工 (ICT)	式	1	800,360	路床盛土 (ICT) 4.0m以上；
法面整形工 (ICT)	式	1	1,245,266	法面整形 (切土部) (ICT) 土砂； 法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩I； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	95,575,144	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=0.3km以下； 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=6.0km以下； 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=11.0km以下； 土砂等運搬 軟岩 片道運搬距離L=0.3km以下； 土砂等運搬 軟岩 片道運搬距離L=6.0km以下； 土砂等運搬 軟岩 片道運搬距離L=11.0km以下；

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路小泉地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 29,900 m3
法面工	式	1	6,207,300	
植生工	式	1	6,207,300	植生基材吹付 (1号) 植生基材吹付工 t=3cm 1000m2以上； 460 m2 植生基材吹付 (2号) 植生基材吹付工 t=5cm 1000m2以上； 580 m2 植生シート 植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満； 460 m2
構造物撤去工	式	1	163,937	
構造物取壊し工	式	1	123,871	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 5 m3 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 10 m2
運搬処理工	式	1	40,066	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下； 5 m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=5.7km以下； 5 m3 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下； 0.5 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 5 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 5 m3 殻処分 アスファルト殻； 0.5 m3
仮設工	式	1	694,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路小泉地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	694,000	交通誘導警備員 昼間； 50 人日
直接工事費	式	1	123,754,125	
共通仮設費	式	1	15,848,346	
共通仮設費	式	1	3,779,346	
運搬費	式	1	1,361,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	45,571	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,209,175	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,163,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,069,000	
純工事費	式	1	139,602,471	
現場管理費	式	1	42,062,000	
工事原価	式	1	181,664,471	
一般管理費等	式	1	28,785,529	
工事価格	式	1	210,450,000	