

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 今治道路安全施設（その2）工事
工事地名	自：愛媛県今治市朝倉北 至：愛媛県今治市長沢

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	道路改良工事				
3) 工 期	212日間	自	令和 7年 9月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路安全施設（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	58,921,383	
防護柵工	式	1	30,977,636	
路側防護柵工	式	1	14,958,040	ガードレール (1号) 896 m メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無； ガードレール (2号) 28 m メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無； ガードレール (3号) 42 m メッキ品 Gr-A-2E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無； ガードレール (4号) 1 箇所 メッキ品 Gr-A-BJ すりつけ区間長12m 曲線部補正無； ガードレール (5号) 1 箇所 メッキ品 Gr-A-TJ すりつけ区間長12m 曲線部補正無； ガードレール (6号) 8 m 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；
中央分離帯防護柵工	式	1	14,180,956	ワイロプ 506 m LD種 土工部； ワイロプ 39 m LD種 橋梁部； 視線誘導標 (1号) 14 個 φ100 コム製アクリネーター 両面 10本以上30本未満；

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路安全施設（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				固定式衝撃緩衝装置 （1号） 4 基	
				アスファルト舗装面用 黒/黄 サンドクッション含む； アスファルト舗装版削孔 125 孔	
				削孔径110mm以上128mm未満 削孔長200mm未満； アスファルト舗装版削孔 20 孔	
				削孔径160mm以上180mm未満 削孔長200mm未満；	
防止柵工	式	1	1,838,640	金網・支柱（立入防止柵） 141 m	
				設置 H=2.0m 鋼管基礎含む；	
標識工	式	1	1,780,000		
大型標識工	式	1	1,780,000	片持標識柱 1 基	
				（7号F型柱） φ406.4×t7.9×7890 メッキ品；	
区画線工	式	1	8,419,253		
区画線工	式	1	8,419,253	溶融式区画線 6,800 m	
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間；	
				溶融式区画線 4,060 m	
				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間；	
				溶融式区画線 860 m	
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間；	
				溶融式区画線 45 m	
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間；	
				車線逸脱防止標示 5,100 m	
				リブのみ 幅15cm リブピッチ40cm 排水性舗装有 ク レー；	
道路付属施設工	式	1	15,897,145		

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路安全施設（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草コンクリート	式	1	6,524,345	張りコンクリート (1号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ;	290 m2
				張りコンクリート (2号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ;	1,148 m2
				張りコンクリート (3号) 防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ;	143 m2
				防草コンクリート 18N/mm2以上 t=100mm W≤1.0m ;	
道路付属物工	式	1	9,372,800	車線分離標 (1号) H=650 φ80 へース径φ200 可変式(穿孔式・1本脚))緑 30本以上 ;	41 本
				車線分離標 (2号) H=650 φ80 へース径φ200 可変式(穿孔式・1本脚))赤 30本以上 ;	85 本
				車線分離標 (3号) H=800 φ132 へース径φ157 可変式(穿孔式・1本脚)緑 30本以上 ;	124 本
				車線分離縁石 (1号) 1000×200×80反射体無し (JIS A 9401・グリーン購入法特定調達品) ;	82 個
				車線分離縁石 (2号) 1000×200×80反射体有り (上部反射タイプ) (JIS A 9401・グリーン購入法特定調達品) ;	82 個
構造物撤去工	式	1	459,349		
防護柵撤去工	式	1	348,764	防護柵撤去(カーブレベル) Gr-C-4E ;	1 式
				立入防止柵	141 m

積算内訳書

工事名	令和7年度 今治道路安全施設（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				撤去 H=2.0m；
構造物取壊し工	式	1	60,665	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	49,920	殻運搬 5 m3 コンクリート殻（無筋） 片道運搬距離L=18.5km以下； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=11.5km以下； 殻処分 5 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,388,000	
交通管理工	式	1	1,388,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	58,921,383	
共通仮設費	式	1	6,707,175	
共通仮設費	式	1	692,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	629,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,015,000	
純工事費	式	1	65,628,558	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度 今治道路安全施設（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,046,000	
工事原価	式	1	85,674,558	
一般管理費等	式	1	14,965,442	
工事価格	式	1	100,640,000	