

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |
| 工事地名 | 松山第一国道維持出張所管内         |

## 2. 工事内容

|          |                   |         |             |
|----------|-------------------|---------|-------------|
| 1) 事務所名  | 松山河川国道事務所 道路管理第二課 |         |             |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事            |         |             |
| 3) 工 期   | 730日間             | 自       | 令和 7年 4月 1日 |
|          |                   | 至       | 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |                   |         |             |
| 巡視・巡回工   | 1 式               | 道路付属施設工 | 1 式         |
| 道路土工     | 1 式               | 擁壁工     | 1 式         |
| 舗装工      | 1 式               | 縁石工     | 1 式         |
| 排水構造物工   | 1 式               | 道路清掃工   | 1 式         |
| 防護柵工     | 1 式               | 除草工     | 1 式         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 道路維持       | 式                           | 1   | 77,158,616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 巡視・巡回工     | 式                           | 1   | 45,967,812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 道路巡回工      | 式                           | 1   | 44,926,810 | <div>通常巡回</div> <div>548 回</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>始業前点検・外業・日々の資材整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯；</div> <div>通常巡回</div> <div>183 回</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>始業前点検・外業・日々の資料整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯(半日)；</div> <div>定期巡回</div> <div>122 回</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>始業前点検・外業・資料整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯；</div> <div>異常時巡回</div> <div>10 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>所定労働時間；</div> <div>異常時巡回</div> <div>10 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>所定労働時間(深夜割増し)；</div> <div>異常時巡回</div> <div>60 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>時間外割増し；</div> <div>異常時巡回</div> <div>20 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>深夜時間外割増し；</div> |
| 直接経費       | 式                           | 1   | 1,041,002  | <div>定期巡回車両</div> <div>2,060 km</div> <div>ライトバン(持込) 燃料油脂類・車検等整備点検修理・保険等を含む；</div> <div>燃料費</div> <div>6,000 L</div> <div>ガソリン；</div> <div>油脂類</div> <div>20 L</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |           |                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                          |
|            |                       |     |           | エンジンオイル；                                                                                                                                                         |
| 道路土工       | 式                     | 1   | 263,570   |                                                                                                                                                                  |
| 残土処理工      | 式                     | 1   | 263,570   | 土砂等運搬 1 式<br>2t積級 土砂 片道運搬距離L=23.0km以下；<br>土砂等運搬 1 式<br>4t積級 土砂 片道運搬距離L=27.0km以下；<br>土砂等運搬 1 式<br>10t積級 土砂 片道運搬距離L=31.5km以下；<br>残土等処分 1 式                         |
| 舗装工        | 式                     | 1   | 2,223,248 |                                                                                                                                                                  |
| 切削オーバーレイ工  | 式                     | 1   | 678,220   | 切削オーバーレイ 200 m2<br>(1号)<br>平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm；<br>殻運搬(路面切削) 10 m3<br>アスファルト切削材 片道運搬距離L=22.0km以下；<br>殻処分 10 m3<br>アスファルト切削材；            |
| 切削オーバーレイ工  | 式                     | 1   | 737,830   | 切削オーバーレイ 200 m2<br>(1号)<br>夜間 平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm；<br>殻運搬(路面切削) 10 m3<br>夜間 アスファルト切削材 片道運搬距離L=22.0km以下；<br>；<br>殻処分 10 m3<br>アスファルト切削材； |
| オーバーレイ工    | 式                     | 1   | 71,820    | 表層(車道・路肩部) 20 m2<br>(1号)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；                                                                                                    |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |         |                                                                |       |
|-------------|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                        |       |
| オーバーレイ工     | 式                     | 1   | 76,520  | 表層(車道・路肩部)<br>(2号)<br>密粒度キヤップ° アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；    | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 表層(車道・路肩部)<br>(1号)<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；     | 20 m2 |
| アスファルト舗装工   | 式                     | 1   | 157,486 | 表層(車道・路肩部)<br>(2号)<br>夜間 密粒度キヤップ° アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超； | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；                        | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm；                        | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 基層(歩道部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上；                  | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 表層(歩道部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；                  | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 表層(歩道部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m以上；                  | 20 m2 |
| アスファルト舗装補修工 | 式                     | 1   | 219,572 | 沈下処理(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；           | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 沈下処理(歩道部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；              | 20 m2 |
|             |                       |     |         | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)；                               | 5 t   |
|             |                       |     |         | パッチング°                                                         | 1 t   |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                                                |             |
|-------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                        |             |
| アスファルト舗装補修工 | 式                           | 1   | 281, 800    | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工量1t<br>以上2t未満；<br>クラック防止シート<br>W=330mm；                | 20 m        |
|             |                             |     |             | 沈下処理(車道・路肩部)<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm<br>程度 1. 4m未満；                   | 20 m2       |
|             |                             |     |             | 沈下処理(歩道部)<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm<br>程度 1. 4m未満；                      | 20 m2       |
|             |                             |     |             | アスファルト混合物<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13)；                                            | 5 t         |
|             |                             |     |             | パッチング<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工<br>量1t以上2t未満；<br>クラック防止シート<br>夜間 W=330mm； | 1 t<br>20 m |
| 排水構造物工      | 式                           | 1   | 1, 827, 100 |                                                                                |             |
| 作業土工        | 式                           | 1   | 203, 400    | 床掘り<br>土砂 小規模；                                                                 | 1 式         |
|             |                             |     |             | 床掘り<br>土砂 現場制約有り；                                                              | 1 式         |
|             |                             |     |             | 埋戻し<br>土砂 小規模；                                                                 | 1 式         |
|             |                             |     |             | 埋戻し<br>土砂 現場制約有り 締固め有り；                                                        | 1 式         |
| 側溝工         | 式                           | 1   | 1, 026, 545 | 基礎材<br>再生クワッチャラン40～0 敷厚10cm；                                                   | 10 m2       |
|             |                             |     |             | 基礎材<br>再生クワッチャラン40～0 敷厚15cm；                                                   | 10 m2       |
|             |                             |     |             | 基礎材<br>再生クワッチャラン40～0 敷厚20cm；                                                   | 10 m2       |
|             |                             |     |             | コンクリート                                                                         | 5 m3        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7～8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |         |                                         |      |    |
|------------|-----------------------|-----|---------|-----------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                 |      |    |
|            |                       |     |         | 18N/mm2以上 人力；<br>型枠                     | 10   | m2 |
|            |                       |     |         | 一般型枠(小型構造物)；<br>鉄筋                      | 0.55 | t  |
|            |                       |     |         | SD345 D13；<br>鉄筋                        | 0.55 | t  |
|            |                       |     |         | SD345 D16～25；<br>目地板                    | 1    | 式  |
|            |                       |     |         | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満；<br>側溝蓋           | 5    | 枚  |
|            |                       |     |         | C1-B400；<br>側溝蓋                         | 5    | 枚  |
|            |                       |     |         | C2-B400；<br>側溝蓋                         | 3    | 組  |
|            |                       |     |         | (鋼製蓋)<br>T-25 B400 一般用 ボルト固定；<br>側溝蓋    | 3    | 組  |
|            |                       |     |         | (鋼製蓋)<br>T-25 B400 一般用 細目 ボルト固定；<br>側溝蓋 | 3    | 組  |
|            |                       |     |         | (鋼製蓋)<br>T-6 B400 一般用 ボルト固定；<br>側溝蓋     | 3    | 組  |
|            |                       |     |         | (鋼製蓋)<br>T-6 B400 一般用 細目 ボルト固定；         |      |    |
| 管渠工        | 式                     | 1   | 324,500 | 管渠                                      | 10   | m  |
|            |                       |     |         | φ600；                                   |      |    |
| 集水桝・マンホール工 | 式                     | 1   | 272,655 | 基礎材                                     | 10   | m2 |
|            |                       |     |         | 再生クラッシュ40～0 敷厚15cm；<br>コンクリート           | 5    | m3 |
|            |                       |     |         | 18N/mm2以上 人力；<br>型枠                     | 5    | m2 |
|            |                       |     |         | 一般型枠(小型構造物)；<br>蓋                       | 3    | 組  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                             |     |             | (鋼製柵蓋)<br>T-25 300×400 110° 開閉 ボルト固定；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 防護柵工       | 式                           | 1   | 2, 771, 627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 路側防護柵工     | 式                           | 1   | 470, 240    | <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無（手間のみ）；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；</div>                                                                                             |
| ガードレール部材   | 式                           | 1   | 1, 082, 200 | <div>直ビーム 10 枚</div> <div>A種 4.0×350×4330 メッキ；</div> <div>直ビーム 10 枚</div> <div>B種 3.2×350×4330 メッキ；</div> <div>直ビーム 10 枚</div> <div>B種 3.2×350×2330 メッキ；</div> <div>袖ビーム 10 枚</div> <div>B種 3.2×356×660 メッキ；</div> <div>直支柱 10 本</div> <div>B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ；</div> <div>直支柱 10 本</div> <div>A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ；</div> <div>直支柱 10 本</div> <div>B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ；</div> <div>ブレース 20 個</div> <div>4.5×70×31×300 メッキ；</div> |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                                           |      |
|-------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                         | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                   |      |
| 防止柵工        | 式                           | 1   | 97, 442  | ホルト・ナット<br>M20×145 メッキ；                                   | 20 本 |
|             |                             |     |          | ホルト・ナット<br>M16×35 メッキ；                                    | 20 本 |
|             |                             |     |          | 転落(横断)防止柵<br>柵高1. 1m コンクリート建込 メッキ；                        | 10 m |
|             |                             |     |          | 転落(横断)防止柵<br>柵高0. 75≦H≦1. 25m コンクリート建込 ビーム・パネル（<br>手間のみ）； | 10 m |
| 転落(横断)防止柵部材 | 式                           | 1   | 445, 820 | ビームパイプ<br>ブラケットタイプ φ 42. 7×2. 3×1880 メッキ；                 | 20 本 |
|             |                             |     |          | ビームパイプ<br>ブラケットタイプ φ 42. 7×2. 3×2880 メッキ；                 | 20 本 |
|             |                             |     |          | ビームパイプ<br>センタービームタイプ φ 42. 7×2. 3×1880 メッキ；               | 20 本 |
|             |                             |     |          | ビームパイプ<br>センタービームタイプ φ 42. 7×2. 3×2880 メッキ；               | 20 本 |
|             |                             |     |          | 支柱<br>φ 60. 5×3. 2×1029 メッキ；                              | 10 本 |
|             |                             |     |          | 支柱<br>φ 60. 5×3. 2×1329 メッキ；                              | 10 本 |
|             |                             |     |          | エンドパイプ付ブラケット<br>42. 7用 メッキ；                               | 20 組 |
|             |                             |     |          | ブラケットorジョイント<br>42. 7用 メッキ；                               | 20 組 |
|             |                             |     |          | ホルト・ナット<br>M12×65 W付 メッキ；                                 | 20 組 |
|             |                             |     |          | ホルト・ナット<br>M12×83 W付 メッキ；                                 | 20 組 |
| 作業土工        | 式                           | 1   | 203, 400 | 床掘り<br>土砂 小規模；                                            | 1 式  |
|             |                             |     |          | 床掘り<br>土砂 現場制約有り；                                         | 1 式  |
|             |                             |     |          | 埋戻し                                                       | 1 式  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |           |                                                  |        |
|------------|-----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                          |        |
| 防護柵基礎工     | 式                     | 1   | 472,525   | 土砂 小規模；<br>埋戻し                                   | 1 式    |
|            |                       |     |           | 土砂 現場制約有り 締固め有り；                                 |        |
|            |                       |     |           | 基礎材                                              | 10 m2  |
|            |                       |     |           | 再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；                            |        |
|            |                       |     |           | コンクリート                                           | 5 m3   |
|            |                       |     |           | 18N/mm2以上 人力；                                    |        |
|            |                       |     |           | 型枠                                               | 20 m2  |
|            |                       |     |           | 一般型枠(小型構造物)；                                     |        |
|            |                       |     |           | 型枠<br>(円形空洞型枠)                                   | 1 式    |
|            |                       |     |           | φ100；                                            |        |
| 道路付属施設工    | 式                     | 1   | 1,176,620 | 型枠<br>(円形空洞型枠)                                   | 1 式    |
|            |                       |     |           | φ200；                                            |        |
|            |                       |     |           | 鉄筋                                               | 0.55 t |
|            |                       |     |           | SD345 D13；                                       |        |
|            |                       |     |           | 目地板                                              | 1 式    |
| 道路付属物工     | 式                     | 1   | 1,176,620 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満；                           |        |
|            |                       |     |           | 視線誘導標                                            | 10 本   |
|            |                       |     |           | 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建<br>込 30本以上；           |        |
|            |                       |     |           | 視線誘導標                                            | 10 本   |
|            |                       |     |           | 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建<br>込 30本以上；           |        |
|            |                       |     |           | 視線誘導標                                            | 10 本   |
|            |                       |     |           | 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート<br>建込(穿孔含む) 30本以上； |        |
| 道路付属物工     | 式                     | 1   | 1,176,620 | 視線誘導標                                            | 10 本   |
|            |                       |     |           | 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート<br>建込(穿孔含む) 30本以上； |        |
|            |                       |     |           | 視線誘導標                                            | 10 本   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                           |     |         | 片面 反射体径φ100以下（バンド式）防護柵取付 30本以上；<br>視線誘導標 10 本<br>両面 反射体径φ100以下（バンド式）防護柵取付 30本以上；<br>道路鋸 20 個<br>（路線標示マーカー）<br>小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上；<br>道路鋸 20 個<br>（路線標示マーカー）<br>小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上；<br>車線分離標 15 本<br>本体径φ80 ベース径200 高さ400 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；<br>車線分離標 15 本<br>本体径φ80 ベース径200 高さ650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上； |
| 擁壁工        | 式                         | 1   | 472,081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 作業土工       | 式                         | 1   | 203,400 | 床掘り 1 式<br>土砂 小規模；<br>床掘り 1 式<br>土砂 現場制約有り；<br>埋戻し 1 式<br>土砂 小規模；<br>埋戻し 1 式<br>土砂 現場制約有り 締固め有り；                                                                                                                                                                                                                             |
| 場所打擁壁工     | 式                         | 1   | 268,681 | 基礎材 10 m2<br>再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm；<br>コンクリート 5 m3<br>18N/mm2以上 人力；<br>型枠 10 m2                                                                                                                                                                                                                                               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                |                                               |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                        |                                               |
|            |                             |     |             | 一般型枠(小型構造物) ;<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満 ;                                                                                                                                | 1 式                                           |
| 縁石工        | 式                           | 1   | 230, 460    |                                                                                                                                                                                |                                               |
| 縁石工        | 式                           | 1   | 230, 460    | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(1号)<br>B種(片面R) ;<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(2号)<br>C種(片面R) ;<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(1号)<br>B種 ;                                                                                | 10 m<br>10 m<br>10 m                          |
| 道路清掃工      | 式                           | 1   | 4, 970, 630 |                                                                                                                                                                                |                                               |
| 残土処理工      | 式                           | 1   | 216, 410    | 土砂等運搬<br>2t積級 汚泥 片道運搬距離L=23. 0km以下 ;<br>残土等処分<br>汚泥 ;                                                                                                                          | 1 式<br>1 式                                    |
| 路面清掃工      | 式                           | 1   | 1, 314, 350 | 路面清掃(機械)<br>夜間 路面清掃車(貸与)ﾌﾞﾗｼ(持込) 散水車(貸<br>与・R02-1843)ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(持込) ;<br>路面清掃(歩道・人力)<br>歩道 塵埃量少ない ;<br>路面清掃(歩道橋・地下道・人力)<br>横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない ;<br>路面清掃(中央分離帯・人力)<br>中央分離帯 塵埃量普通 ; | 150 km<br>1, 000 m2<br>1, 000 m2<br>1, 000 m2 |
| 排水施設清掃工    | 式                           | 1   | 2, 909, 710 | 側溝清掃(人力)<br>無蓋 ;<br>側溝清掃(人力)<br>有蓋 ﾎﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;<br>側溝清掃(人力)                                                                                                                       | 50 m<br>50 m<br>50 m                          |

## 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |                                                                           |        |
|------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                   |        |
|            |     |                       |     | 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；                                                             |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（人力）                                                                  | 50 m   |
|            |     |                       |     | 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；                                                             |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 200 m  |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） A<0.125m <sup>2</sup> 堆積率50%未満；     |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 100 m  |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） A<0.125m <sup>2</sup> 堆積率50%以上；     |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 50 m   |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） 0.125≦A<0.5m <sup>2</sup> 堆積率50%未満； |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 50 m   |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） 0.125≦A<0.5m <sup>2</sup> 堆積率50%以上； |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）（移動）                                                              | 200 km |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；                                    |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 200 m  |
|            |     |                       |     | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；             |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 100 m  |
|            |     |                       |     | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；             |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 100 m  |
|            |     |                       |     | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；             |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 100 m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |          |                                                                 |     |    |
|------------|-----------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                         |     |    |
|            |                       |     |          | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;  | 100 | m  |
|            |                       |     |          | 管渠清掃                                                            |     |    |
|            |                       |     |          | 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ; | 100 | m  |
|            |                       |     |          | 管渠清掃                                                            |     |    |
|            |                       |     |          | 管径800mm以上1000mm以下 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ; | 100 | km |
|            |                       |     |          | 管渠清掃<br>(移動)                                                    |     |    |
|            |                       |     |          | 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;                         | 100 | 箇所 |
|            |                       |     |          | 桝清掃                                                             |     |    |
|            |                       |     |          | 人力清掃 有蓋 土砂厚25cm未満 ;                                             | 100 | 箇所 |
|            |                       |     |          | 桝清掃                                                             |     |    |
| 応急処理作業工    | 式                     | 1   | 530, 160 | 人力清掃 有蓋 土砂厚25cm以上 ;                                             |     |    |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(特殊作業員)                                                 | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(普通作業員)                                                 | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(特殊運転手)                                                 | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(一般運転手)                                                 | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(ダンプトラック)<br>2t積級 ;                                     | 10  | 時間 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(ダンプトラック)<br>4t積級 ;                                     | 10  | 時間 |
|            |                       |     |          | 応急作業                                                            | 10  | 時間 |
|            |                       |     |          |                                                                 |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |           |                               |           |
|------------|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                       |           |
|            |                           |     |           | (トラック・クレーン装置付)<br>4t積級 2.9t吊； |           |
| 除草工        | 式                         | 1   | 3,836,920 |                               |           |
| 道路除草工      | 式                         | 1   | 2,776,600 | 除草                            | 20,000 m2 |
|            |                           |     |           | 肩掛け式 飛び石防護有り；                 |           |
|            |                           |     |           | 除草                            | 2,000 m2  |
|            |                           |     |           | ハッドガイト式；                      |           |
|            |                           |     |           | 集草                            | 22,000 m2 |
|            |                           |     |           | 積込運搬                          | 22,000 m2 |
|            |                           |     |           | 片道運搬距離L=21.5km以下；             |           |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 1,060,320 | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊作業員)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (普通作業員)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊運転手)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (一般運転手)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 20 時間     |
|            |                           |     |           | (ダンプトラック)                     |           |
|            |                           |     |           | 2t積級；                         |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 20 時間     |
|            |                           |     |           | (ダンプトラック)                     |           |
|            |                           |     |           | 4t積級；                         |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 20 時間     |
|            |                           |     |           | (トラック・クレーン装置付)                |           |
|            |                           |     |           | 4t積級 2.9t吊；                   |           |
| 応急処理工      | 式                         | 1   | 5,612,520 |                               |           |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 5,612,520 | 応急作業                          | 30 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊作業員)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 15 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊作業員)                       |           |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |     |                         |     |    |
|------------|-----------------------|-----|-----|-------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別                     | 内 訳 |    |
|            |                       |     |     | 夜間；                     |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 30  | 人日 |
|            |                       |     |     | （普通作業員）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 15  | 人日 |
|            |                       |     |     | （普通作業員）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 夜間；                     |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 30  | 人日 |
|            |                       |     |     | （特殊運転手）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 15  | 人日 |
|            |                       |     |     | （特殊運転手）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 夜間；                     |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 30  | 人日 |
|            |                       |     |     | （一般運転手）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 15  | 人日 |
|            |                       |     |     | （一般運転手）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 夜間；                     |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 20  | 時間 |
|            |                       |     |     | （ダンプトラック）               |     |    |
|            |                       |     |     | 2t積級；                   |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | （ダンプトラック）               |     |    |
|            |                       |     |     | 4t積級；                   |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | （ダンプトラック）               |     |    |
|            |                       |     |     | 10t積級；                  |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | （トラック・クレーン装置付）          |     |    |
|            |                       |     |     | 4t積級 2.9t吊；             |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | （側溝清掃車）                 |     |    |
|            |                       |     |     | 貸与 ロータリーブロー式 4.5～5.0m3； |     |    |
|            |                       |     |     | 応急作業                    | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | （排水管清掃車）                |     |    |
|            |                       |     |     | 貸与 ジェット式 5.3～5.8m3；     |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |                      |      |    |
|------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                       | 金 額 | 細 別 内 訳              |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(ハックホ)       | 20   | 時間 |
|            |     |                           |     | 山積0.28m3；            |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(土のう袋)       | 20   | 枚  |
|            |     |                           |     | 620×480；             |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(生コンクリート)    | 5    | m3 |
|            |     |                           |     | 18N/mm2以上；           |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(鉄筋)         | 0.55 | t  |
|            |     |                           |     | SD345 D13；           |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) | 5    | 個  |
|            |     |                           |     | B種(片面R)；             |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 再生瀝青安定処理(30)；        |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 夜間 再生瀝青安定処理(30)；     |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 再生粗粒度アスコン(20)；       |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 夜間 再生粗粒度アスコン(20)；    |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 再生密粒度アスコン(13)；       |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 夜間 再生密粒度アスコン(13)；    |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |     |             |                             |    |    |   |             |       |    |   |
|-------------|-----------------------|-----|-----|-------------|-----------------------------|----|----|---|-------------|-------|----|---|
| 工事区分・工種・種別  |                       | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                     |    |    |   |             |       |    |   |
| 構造物撤去工      |                       | 式   | 1   | 2, 505, 119 |                             |    |    |   |             |       |    |   |
| 防護柵撤去工      |                       | 式   | 1   | 83, 452     | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)             | 10 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | Gr-B-4E；                    |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)             | 10 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | Gr-B-2B；                    |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)           | 10 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 土中建込用；                      |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)           | 10 | m  |   |             |       |    |   |
| 道路付属物撤去工    |                       | 式   | 1   | 53, 460     | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用；                  |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去             | 10 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾋｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式・支柱間隔3m； |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 視線誘導標撤去                     | 20 | 本  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 土中建込用 30本以上；                |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 視線誘導標撤去                     | 20 | 本  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 30本以上；            |    |    |   |             |       |    |   |
| 構造物取壊し工     |                       | 式   | 1   | 1, 502, 396 | 視線誘導標撤去                     | 20 | 本  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 防護柵取付用 30本以上；               |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 視線誘導標撤去                     | 20 | 本  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 構造物取付用 30本以上；               |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                | 10 | m3 |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 無筋構造物 人力施工；                 |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                | 20 | m3 |   |             |       |    |   |
| 無筋構造物 機械施工； |                       | 式   | 1   | 1, 502, 396 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                | 20 | m3 |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 鉄筋構造物 人力施工；                 |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                | 10 | m3 |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 鉄筋構造物 機械施工；                 |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                | 20 | m3 |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 鉄筋構造物 機械施工；                 |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 舗装版切断                       | 30 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；           |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 舗装版切断                       | 30 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；    |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | 舗装版切断                       | 30 | m  |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；           |    |    |   |             |       |    |   |
|             |                       |     |     |             |                             |    | 式  | 1 | 1, 502, 396 | 舗装版切断 | 30 | m |
|             |                       |     |     |             |                             |    |    |   |             | 舗装版切断 | 30 | m |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和7年度） |     |          |                                                                      |    |    |
|------------|-----------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                              |    |    |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 4\text{cm}$ ;                   | 10 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $4 < t \leq 10\text{cm}$<br>;           | 10 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ;                  | 20 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 40\text{cm}$<br>;          | 20 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$<br>騒音振動対策必要 ; | 20 | m2 |
|            |                       |     |          |                                                                      |    |    |
| 構造物取壊し工    | 式                     | 1   | 50, 611  | 舗装版切断<br>夜間 アスファルト舗装版 15cm以下 ;                                       | 30 | m  |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ;               | 20 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$ 騒音振動対策必要 ; | 20 | m2 |
|            |                       |     |          |                                                                      |    |    |
| 排水構造物撤去工   | 式                     | 1   | 14, 460  | 蓋版撤去<br>再利用撤去 40kg/枚以下 ;                                             | 20 | 枚  |
|            |                       |     |          | 蓋版撤去<br>再利用撤去 40kgを超え170kg/枚以下 ;                                     | 20 | 枚  |
| 運搬処理工      | 式                     | 1   | 800, 740 | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) 10t積級 片道運搬距離L=23. 2km以下 ;                         | 20 | m3 |
|            |                       |     |          | 殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋) 10t積級 片道運搬距離L=23. 2km以下 ;                         | 20 | m3 |
|            |                       |     |          | 殻運搬<br>アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=24. 0km以下 ;                              | 10 | m3 |
|            |                       |     |          | 殻運搬                                                                  | 10 | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                             |  |
|            |                             |     |           | 夜間 アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=24.0km<br>以下；<br>殻運搬 10 m3<br>アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=60.0km以下<br>；<br>殻運搬 10 m3<br>夜間 アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=60.0km<br>以下；<br>殻処分 20 m3<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分 20 m3<br>コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分 40 m3<br>アスファルト殻； |  |
| 除雪工        | 式                           | 1   | 3,840,809 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 一般除雪工      | 式                           | 1   | 923,700   | 除雪グレーダ 20 時間<br>ブレード幅3.1m 所定労働時間 持込；<br>除雪グレーダ 10 時間<br>ブレード幅3.1m 所定労働時間(深夜割増し) 持込<br>；<br>除雪グレーダ 20 時間<br>ブレード幅3.1m 時間外割増し 持込；<br>除雪グレーダ 10 時間<br>ブレード幅3.1m 深夜時間外割増し 持込；                                                           |  |
| 凍結防止工      | 式                           | 1   | 911,981   | 凍結防止剤散布 5 時間<br>凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリクペラ<br>ム(貸与) 所定労働時間；<br>凍結防止剤散布 5 時間<br>凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリクペラ<br>ム(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；<br>凍結防止剤散布 3 時間<br>凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリクペラ<br>ム(貸与) 時間外割増し；                              |  |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                    |      |
|------------|--|-----------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                            |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリングブロー(貸与) 深夜時間外割増し；       |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アングリングブロー(貸与) 所定労働時間；        |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アングリングブロー(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 3 時間 |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アングリングブロー(貸与) 時間外割増し；        |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アングリングブロー(貸与) 深夜時間外割増し；      |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間；                     |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；              |      |
| 雪道巡回工      |  | 式                           | 1   | 1, 060, 263 | 凍結防止剤散布                                            | 3 時間 |
|            |  |                             |     |             | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し；                     |      |
|            |  |                             |     |             | 凍結防止剤散布                                            | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し；                   |      |
|            |  |                             |     |             | 雪道通常巡回                                             | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | ライトバン(持込) 所定労働時間；                                  |      |
|            |  |                             |     |             | 雪道通常巡回                                             | 5 時間 |
|            |  |                             |     |             | ライトバン(持込) 所定労働時間(深夜割増し)；                           |      |
|            |  |                             |     |             | 雪道通常巡回                                             | 3 時間 |
|            |  |                             |     |             | ライトバン(持込) 時間外割増し；                                  |      |
|            |  |                             |     |             | 雪道通常巡回                                             | 5 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |                                                    |      |
|------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                         | 金 額 | 細 別 内 訳                                            |      |
|            |     |                             |     | ライトバン(持込) 深夜時間外割増し；                                |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間；         |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；  |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 3 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 時間外割増し；         |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 深夜時間外割増し；       |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間；        |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 3 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 時間外割増し；        |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 深夜時間外割増し；      |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間；                     |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；              |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 3 時間 |
|            |     |                             |     | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し；                     |      |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                            |      |
|------------|---------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                    |      |
|            |                           |     |          | 雪道緊急巡回<br>トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し； | 5 時間 |
| 待機費        | 式                         | 1   | 364, 615 | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>所定労働時間；                | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>所定労働時間(深夜割増し)；         | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>時間外割増し；                | 3 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>深夜時間外割増し；              | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>所定労働時間；                  | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>所定労働時間(深夜割増し)；           | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>時間外割増し；                  | 3 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>深夜時間外割増し；                | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(一般運転手)<br>所定労働時間；                  | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(一般運転手)<br>所定労働時間(深夜割増し)；           | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費                                        | 3 時間 |

積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |     |                                       |
|------------|---------------------------|-----|-----|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                               |
|            |                           |     |     | （一般運転手）<br>時間外割増し；<br>待機費 5 時間        |
|            |                           |     |     | （一般運転手）<br>深夜時間外割増し；<br>待機費 5 時間      |
|            |                           |     |     | （普通作業員）<br>所定労働時間；<br>待機費 5 時間        |
|            |                           |     |     | （普通作業員）<br>所定労働時間（深夜割増し）；<br>待機費 3 時間 |
|            |                           |     |     | （普通作業員）<br>時間外割増し；<br>待機費 5 時間        |
|            |                           |     |     | （普通作業員）<br>深夜時間外割増し；<br>待機費 5 時間      |
|            |                           |     |     | （助手）<br>所定労働時間；<br>待機費 5 時間           |
|            |                           |     |     | （助手）<br>所定労働時間（深夜割増し）；<br>待機費 3 時間    |
|            |                           |     |     | （助手）<br>時間外割増し；<br>待機費 5 時間           |
|            |                           |     |     | （助手）<br>深夜時間外割増し；<br>待機費 5 時間         |
|            |                           |     |     | （技術員）<br>所定労働時間；<br>待機費 5 時間          |
|            |                           |     |     | （技術員）                                 |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |             |                        |       |
|------------|---------------------------|-----|-------------|------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                |       |
|            |                           |     |             | 所定労働時間(深夜割増し)；         |       |
|            |                           |     |             | 待機費<br>(技術員)           | 3 時間  |
|            |                           |     |             | 時間外割増し；                |       |
|            |                           |     |             | 待機費<br>(技術員)           | 5 時間  |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 580, 250    | 深夜時間外割増し；              |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(普通作業員)        | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(普通作業員)        | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 夜間；                    |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(一般運転手)        | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(一般運転手)        | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 夜間；                    |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(ダンプトラック)      | 10 時間 |
|            |                           |     |             | 2t積級；                  |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(ダンプトラック)      | 5 時間  |
| 仮設工        | 式                         | 1   | 1, 460, 100 | 4t積級；                  |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(トラック・クレーン装置付) | 5 時間  |
| 交通管理工      | 式                         | 1   | 1, 460, 100 | 4t積級 2.9t吊；            |       |
|            |                           |     |             | 交通誘導警備員<br>(A)         | 1 式   |
|            |                           |     |             | 昼間；                    |       |
|            |                           |     |             | 交通誘導警備員<br>(B)         | 1 式   |
|            |                           |     |             | 昼間；                    |       |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                        |
|            |                             |     |             | 交通誘導警備員<br>(A)<br>夜間；<br>交通誘導警備員<br>(B)<br>夜間； |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
| 直接工事費      | 式                           | 1   | 77,158,616  |                                                |
| 共通仮設費      | 式                           | 1   | 4,504,400   |                                                |
| 共通仮設費      | 式                           | 1   | 221,400     |                                                |
| 運搬費        | 式                           | 1   | 162,600     | 建設機械運搬費                                        |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
| 技術管理費      | 式                           | 1   | 58,800      | 道路施設基本データ作成費用                                  |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
| 共通仮設費（率計上） | 式                           | 1   | 4,283,000   |                                                |
| 純工事費       | 式                           | 1   | 81,663,016  |                                                |
| 現場管理費      | 式                           | 1   | 35,113,000  |                                                |
| 工事原価       | 式                           | 1   | 116,776,016 |                                                |
| 一般管理費等     | 式                           | 1   | 19,613,984  |                                                |
| 工事価格       | 式                           | 1   | 136,390,000 |                                                |
|            |                             |     |             |                                                |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |
| 工事地名 | 松山第一国道維持出張所管内         |

## 2. 工事内容

|          |                   |         |             |
|----------|-------------------|---------|-------------|
| 1) 事務所名  | 松山河川国道事務所 道路管理第二課 |         |             |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事            |         |             |
| 3) 工 期   | 730日間             | 自       | 令和 7年 4月 1日 |
|          |                   | 至       | 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |                   |         |             |
| 巡視・巡回工   | 1 式               | 道路付属施設工 | 1 式         |
| 道路土工     | 1 式               | 擁壁工     | 1 式         |
| 舗装工      | 1 式               | 縁石工     | 1 式         |
| 排水構造物工   | 1 式               | 道路清掃工   | 1 式         |
| 防護柵工     | 1 式               | 除草工     | 1 式         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 道路維持       | 式                         | 1   | 77,158,616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 巡視・巡回工     | 式                         | 1   | 45,967,812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 道路巡回工      | 式                         | 1   | 44,926,810 | <div>通常巡回</div> <div>548 回</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>始業前点検・外業・日々の資材整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯；</div> <div>通常巡回</div> <div>183 回</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>始業前点検・外業・日々の資料整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯(半日)；</div> <div>定期巡回</div> <div>122 回</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>始業前点検・外業・資料整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯；</div> <div>異常時巡回</div> <div>10 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>所定労働時間；</div> <div>異常時巡回</div> <div>10 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>所定労働時間(深夜割増し)；</div> <div>異常時巡回</div> <div>60 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>時間外割増し；</div> <div>異常時巡回</div> <div>20 時間</div> <div>(道路巡回・巡回運行)</div> <div>深夜時間外割増し；</div> |
| 直接経費       | 式                         | 1   | 1,041,002  | <div>定期巡回車両</div> <div>2,060 km</div> <div>ライトバン(持込) 燃料油脂類・車検等整備点検修理・保険等を含む；</div> <div>燃料費</div> <div>6,000 L</div> <div>ガソリン；</div> <div>油脂類</div> <div>20 L</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |           |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                         |
|            |                       |     |           | エンジンオイル；                                                                                                                                                        |
| 道路土工       | 式                     | 1   | 263,570   |                                                                                                                                                                 |
| 残土処理工      | 式                     | 1   | 263,570   | 土砂等運搬 1 式<br>2t積級 土砂 片道運搬距離L=23.0km以下；<br>土砂等運搬 1 式<br>4t積級 土砂 片道運搬距離L=27.0km以下；<br>土砂等運搬 1 式<br>10t積級 土砂 片道運搬距離L=31.5km以下；<br>残土等処分 1 式                        |
| 舗装工        | 式                     | 1   | 2,223,248 |                                                                                                                                                                 |
| 切削オーバーレイ工  | 式                     | 1   | 678,220   | 切削オーバーレイ 200 m2<br>(1号)<br>平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm；<br>殻運搬(路面切削) 10 m3<br>アスファルト切削材 片道運搬距離L=22.0km以下；<br>殻処分 10 m3<br>アスファルト切削材；           |
| 切削オーバーレイ工  | 式                     | 1   | 737,830   | 切削オーバーレイ 200 m2<br>(1号)<br>夜間 平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm；<br>殻運搬(路面切削) 10 m3<br>夜間 アスファルト切削材 片道運搬距離L=22.0km以下<br>；<br>殻処分 10 m3<br>アスファルト切削材； |
| オーバーレイ工    | 式                     | 1   | 71,820    | 表層(車道・路肩部) 20 m2<br>(1号)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；                                                                                                   |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和7～8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |         |                                                                |       |
|-------------|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                        |       |
| オーバーレイ工     | 式                     | 1   | 76,520  | 表層(車道・路肩部)<br>(2号)<br>密粒度キヤップ° アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；    | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 表層(車道・路肩部)<br>(1号)<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；     | 20 m2 |
| アスファルト舗装工   | 式                     | 1   | 157,486 | 表層(車道・路肩部)<br>(2号)<br>夜間 密粒度キヤップ° アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超； | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；                        | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm；                        | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 基層(歩道部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上；                  | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 表層(歩道部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；                  | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 表層(歩道部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m以上；                  | 20 m2 |
| アスファルト舗装補修工 | 式                     | 1   | 219,572 | 沈下処理(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；           | 20 m2 |
|             |                       |     |         | 沈下処理(歩道部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；              | 20 m2 |
|             |                       |     |         | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)；                               | 5 t   |
|             |                       |     |         | パッチング°                                                         | 1 t   |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                                |             |
|-------------|---------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                        |             |
| アスファルト舗装補修工 | 式                         | 1   | 281, 800    | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工量1t<br>以上2t未満；<br>クラック防止シート<br>W=330mm；                | 20 m        |
|             |                           |     |             | 沈下処理(車道・路肩部)<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm<br>程度 1. 4m未満；                   | 20 m2       |
|             |                           |     |             | 沈下処理(歩道部)<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm<br>程度 1. 4m未満；                      | 20 m2       |
|             |                           |     |             | アスファルト混合物<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13)；                                            | 5 t         |
|             |                           |     |             | パッチング<br>夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工<br>量1t以上2t未満；<br>クラック防止シート<br>夜間 W=330mm； | 1 t<br>20 m |
| 排水構造物工      | 式                         | 1   | 1, 827, 100 |                                                                                |             |
| 作業土工        | 式                         | 1   | 203, 400    | 床掘り<br>土砂 小規模；                                                                 | 1 式         |
|             |                           |     |             | 床掘り<br>土砂 現場制約有り；                                                              | 1 式         |
|             |                           |     |             | 埋戻し<br>土砂 小規模；                                                                 | 1 式         |
|             |                           |     |             | 埋戻し<br>土砂 現場制約有り 締固め有り；                                                        | 1 式         |
| 側溝工         | 式                         | 1   | 1, 026, 545 | 基礎材<br>再生クワツシャラン40～0 敷厚10cm；                                                   | 10 m2       |
|             |                           |     |             | 基礎材<br>再生クワツシャラン40～0 敷厚15cm；                                                   | 10 m2       |
|             |                           |     |             | 基礎材<br>再生クワツシャラン40～0 敷厚20cm；                                                   | 10 m2       |
|             |                           |     |             | コンクリート                                                                         | 5 m3        |

# 積算内訳書

|                   |                       |     |     |     |                                         |        |   |   |         |                                 |       |
|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|--------|---|---|---------|---------------------------------|-------|
| 工事名               | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |     |     |                                         |        |   |   |         |                                 |       |
| 工事区分・工種・種別        |                       | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                 |        |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | 18N/mm2以上 人力；<br>型枠                     | 10 m2  |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | 一般型枠(小型構造物)；<br>鉄筋                      | 0.55 t |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | SD345 D13；<br>鉄筋                        | 0.55 t |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | SD345 D16～25；<br>目地板                    | 1 式    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満；<br>側溝蓋           | 5 枚    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | C1-B400；<br>側溝蓋                         | 5 枚    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | C2-B400；<br>側溝蓋                         | 3 組    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | (鋼製蓋)<br>T-25 B400 一般用 ボルト固定；<br>側溝蓋    | 3 組    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | (鋼製蓋)<br>T-25 B400 一般用 細目 ボルト固定；<br>側溝蓋 | 3 組    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | (鋼製蓋)<br>T-6 B400 一般用 ボルト固定；<br>側溝蓋     | 3 組    |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | (鋼製蓋)<br>T-6 B400 一般用 細目 ボルト固定；         |        |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     | 管渠工                                     |        | 式 | 1 | 324,500 | 管渠                              | 10 m  |
|                   |                       |     |     |     | 集水桝・マンホール工                              |        | 式 | 1 | 272,655 | 基礎材                             | 10 m2 |
|                   |                       |     |     |     |                                         |        |   |   |         | 再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；<br>コンクリート | 5 m3  |
|                   |                       |     |     |     |                                         |        |   |   |         | 18N/mm2以上 人力；<br>型枠             | 5 m2  |
| 一般型枠(小型構造物)；<br>蓋 | 3 組                   |     |     |     |                                         |        |   |   |         |                                 |       |
|                   |                       |     |     |     |                                         |        |   |   |         |                                 |       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                             |     |             | （鋼製柵蓋）<br>T-25 300×400 110° 開閉 ボルト固定；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 防護柵工       | 式                           | 1   | 2, 771, 627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 路側防護柵工     | 式                           | 1   | 470, 240    | <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無（手間のみ）；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；</div> <div>ガードレール 10 m</div> <div>メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；</div>                                                                                              |
| ガードレール部材   | 式                           | 1   | 1, 082, 200 | <div>直ビーム 10 枚</div> <div>A種 4.0×350×4330 メッキ；</div> <div>直ビーム 10 枚</div> <div>B種 3.2×350×4330 メッキ；</div> <div>直ビーム 10 枚</div> <div>B種 3.2×350×2330 メッキ；</div> <div>袖ビーム 10 枚</div> <div>B種 3.2×356×660 メッキ；</div> <div>直支柱 10 本</div> <div>B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ；</div> <div>直支柱 10 本</div> <div>A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ；</div> <div>直支柱 10 本</div> <div>B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ；</div> <div>ブラケット 20 個</div> <div>4.5×70×31×300 メッキ；</div> |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |         |                                                         |      |
|-------------|-----------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                 |      |
| 防止柵工        | 式                     | 1   | 97,442  | ホルト・ナット<br>M20×145 メッキ；                                 | 20 本 |
|             |                       |     |         | ホルト・ナット<br>M16×35 メッキ；                                  | 20 本 |
|             |                       |     |         | 転落(横断)防止柵<br>柵高1.1m コンクリート建込 メッキ；                       | 10 m |
|             |                       |     |         | 転落(横断)防止柵<br>柵高0.75≦H≦1.25m コンクリート建込 ビーム・パネル（<br>手間のみ）； | 10 m |
| 転落(横断)防止柵部材 | 式                     | 1   | 445,820 | ビームパイプ<br>ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ；                  | 20 本 |
|             |                       |     |         | ビームパイプ<br>ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ；                  | 20 本 |
|             |                       |     |         | ビームパイプ<br>センタービームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ；                | 20 本 |
|             |                       |     |         | ビームパイプ<br>センタービームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ；                | 20 本 |
|             |                       |     |         | 支柱<br>φ60.5×3.2×1029 メッキ；                               | 10 本 |
|             |                       |     |         | 支柱<br>φ60.5×3.2×1329 メッキ；                               | 10 本 |
|             |                       |     |         | エンドパイプ付ブラケット<br>42.7用 メッキ；                              | 20 組 |
|             |                       |     |         | ブラケットorジョイント<br>42.7用 メッキ；                              | 20 組 |
|             |                       |     |         | ホルト・ナット<br>M12×65 W付 メッキ；                               | 20 組 |
|             |                       |     |         | ホルト・ナット<br>M12×83 W付 メッキ；                               | 20 組 |
| 作業土工        | 式                     | 1   | 203,400 | 床掘り<br>土砂 小規模；                                          | 1 式  |
|             |                       |     |         | 床掘り<br>土砂 現場制約有り；                                       | 1 式  |
|             |                       |     |         | 埋戻し                                                     | 1 式  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                       |         |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                               |         |
| 防護柵基礎工     | 式                           | 1   | 472, 525    | 土砂 小規模；<br>埋戻し                                        | 1 式     |
|            |                             |     |             | 土砂 現場制約有り 締固め有り；                                      |         |
|            |                             |     |             | 基礎材                                                   | 10 m2   |
|            |                             |     |             | 再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；                                 |         |
|            |                             |     |             | コンクリート                                                | 5 m3    |
|            |                             |     |             | 18N/mm2以上 人力；                                         |         |
|            |                             |     |             | 型枠                                                    | 20 m2   |
|            |                             |     |             | 一般型枠(小型構造物)；                                          |         |
|            |                             |     |             | 型枠<br>(円形空洞型枠)                                        | 1 式     |
|            |                             |     |             | φ 100；                                                |         |
| 道路付属施設工    | 式                           | 1   | 1, 176, 620 | 型枠<br>(円形空洞型枠)                                        | 1 式     |
|            |                             |     |             | φ 200；                                                |         |
|            |                             |     |             | 鉄筋                                                    | 0. 55 t |
|            |                             |     |             | SD345 D13；                                            |         |
|            |                             |     |             | 目地板                                                   | 1 式     |
| 道路付属物工     | 式                           | 1   | 1, 176, 620 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満；                                |         |
|            |                             |     |             | 視線誘導標                                                 | 10 本    |
|            |                             |     |             | 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建<br>込 30本以上；           |         |
|            |                             |     |             | 視線誘導標                                                 | 10 本    |
|            |                             |     |             | 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建<br>込 30本以上；           |         |
|            |                             |     |             | 視線誘導標                                                 | 10 本    |
|            |                             |     |             | 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート<br>建込(穿孔含む) 30本以上； |         |
| 道路付属物工     | 式                           | 1   | 1, 176, 620 | 視線誘導標                                                 | 10 本    |
|            |                             |     |             | 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート<br>建込(穿孔含む) 30本以上； |         |
| 道路付属物工     | 式                           | 1   | 1, 176, 620 | 視線誘導標                                                 | 10 本    |
|            |                             |     |             | 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート<br>建込(穿孔含む) 30本以上； |         |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                           |     |         | 片面 反射体径φ100以下（バンド式）防護柵取付 30本以上；<br>視線誘導標 10 本<br>両面 反射体径φ100以下（バンド式）防護柵取付 30本以上；<br>道路鋸 20 個<br>（路線標示マーカー）<br>小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上；<br>道路鋸 20 個<br>（路線標示マーカー）<br>小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上；<br>車線分離標 15 本<br>本体径φ80 ベース径200 高さ400 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；<br>車線分離標 15 本<br>本体径φ80 ベース径200 高さ650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上； |
| 擁壁工        | 式                         | 1   | 472,081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 作業土工       | 式                         | 1   | 203,400 | 床掘り 1 式<br>土砂 小規模；<br>床掘り 1 式<br>土砂 現場制約有り；<br>埋戻し 1 式<br>土砂 小規模；<br>埋戻し 1 式<br>土砂 現場制約有り 締固め有り；                                                                                                                                                                                                                             |
| 場所打擁壁工     | 式                         | 1   | 268,681 | 基礎材 10 m2<br>再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm；<br>コンクリート 5 m3<br>18N/mm2以上 人力；<br>型枠 10 m2                                                                                                                                                                                                                                               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                |                                               |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                        |                                               |
|            |                             |     |             | 一般型枠(小型構造物) ;<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満 ;                                                                                                                                | 1 式                                           |
| 縁石工        | 式                           | 1   | 230, 460    |                                                                                                                                                                                |                                               |
| 縁石工        | 式                           | 1   | 230, 460    | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(1号)<br>B種(片面R) ;<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(2号)<br>C種(片面R) ;<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(1号)<br>B種 ;                                                                                | 10 m<br>10 m<br>10 m                          |
| 道路清掃工      | 式                           | 1   | 4, 970, 630 |                                                                                                                                                                                |                                               |
| 残土処理工      | 式                           | 1   | 216, 410    | 土砂等運搬<br>2t積級 汚泥 片道運搬距離L=23. 0km以下 ;<br>残土等処分<br>汚泥 ;                                                                                                                          | 1 式<br>1 式                                    |
| 路面清掃工      | 式                           | 1   | 1, 314, 350 | 路面清掃(機械)<br>夜間 路面清掃車(貸与)ﾌﾞﾗｼ(持込) 散水車(貸<br>与・R02-1843)ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(持込) ;<br>路面清掃(歩道・人力)<br>歩道 塵埃量少ない ;<br>路面清掃(歩道橋・地下道・人力)<br>横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない ;<br>路面清掃(中央分離帯・人力)<br>中央分離帯 塵埃量普通 ; | 150 km<br>1, 000 m2<br>1, 000 m2<br>1, 000 m2 |
| 排水施設清掃工    | 式                           | 1   | 2, 909, 710 | 側溝清掃(人力)<br>無蓋 ;<br>側溝清掃(人力)<br>有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;<br>側溝清掃(人力)                                                                                                                       | 50 m<br>50 m<br>50 m                          |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |                                                                           |        |
|------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                   |        |
|            |     |                       |     | 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；                                                             |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（人力）                                                                  | 50 m   |
|            |     |                       |     | 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；                                                             |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 200 m  |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） A<0.125m <sup>2</sup> 堆積率50%未満；     |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 100 m  |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） A<0.125m <sup>2</sup> 堆積率50%以上；     |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 50 m   |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） 0.125≦A<0.5m <sup>2</sup> 堆積率50%未満； |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）                                                                  | 50 m   |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843） 0.125≦A<0.5m <sup>2</sup> 堆積率50%以上； |        |
|            |     |                       |     | 側溝清掃（機械）（移動）                                                              | 200 km |
|            |     |                       |     | 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；                                    |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 200 m  |
|            |     |                       |     | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；             |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 100 m  |
|            |     |                       |     | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；             |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 100 m  |
|            |     |                       |     | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車（貸与・R02-1843）；             |        |
|            |     |                       |     | 管渠清掃                                                                      | 100 m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |          |                                                                         |     |    |
|------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                                 |     |    |
|            |                       |     |          | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;          | 100 | m  |
|            |                       |     |          | 管渠清掃<br>管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ; | 100 | m  |
|            |                       |     |          | 管渠清掃<br>管径800mm以上1000mm以下 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ; | 100 | km |
|            |                       |     |          | 管渠清掃<br>(移動)<br>排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;                 | 100 | 箇所 |
|            |                       |     |          | 桝清掃<br>人力清掃 有蓋 土砂厚25cm未満 ;                                              | 100 | 箇所 |
|            |                       |     |          | 桝清掃<br>人力清掃 有蓋 土砂厚25cm以上 ;                                              | 100 | 箇所 |
| 応急処理作業工    | 式                     | 1   | 530, 160 | 応急作業<br>(特殊作業員)                                                         | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(普通作業員)                                                         | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(特殊運転手)                                                         | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(一般運転手)                                                         | 5   | 人日 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(ダンプトラック)<br>2t積級 ;                                             | 10  | 時間 |
|            |                       |     |          | 応急作業<br>(ダンプトラック)<br>4t積級 ;                                             | 10  | 時間 |
|            |                       |     |          | 応急作業                                                                    | 10  | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |           |                               |           |
|------------|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                       |           |
|            |                           |     |           | (トラック・クレーン装置付)<br>4t積級 2.9t吊； |           |
| 除草工        | 式                         | 1   | 3,836,920 |                               |           |
| 道路除草工      | 式                         | 1   | 2,776,600 | 除草                            | 20,000 m2 |
|            |                           |     |           | 肩掛け式 飛び石防護有り；                 |           |
|            |                           |     |           | 除草                            | 2,000 m2  |
|            |                           |     |           | ハッドガイト式；                      |           |
|            |                           |     |           | 集草                            | 22,000 m2 |
|            |                           |     |           | 積込運搬                          | 22,000 m2 |
|            |                           |     |           | 片道運搬距離L=21.5km以下；             |           |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 1,060,320 | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊作業員)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (普通作業員)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊運転手)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 10 人日     |
|            |                           |     |           | (一般運転手)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 20 時間     |
|            |                           |     |           | (ダンプトラック)                     |           |
|            |                           |     |           | 2t積級；                         |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 20 時間     |
|            |                           |     |           | (ダンプトラック)                     |           |
|            |                           |     |           | 4t積級；                         |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 20 時間     |
|            |                           |     |           | (トラック・クレーン装置付)                |           |
|            |                           |     |           | 4t積級 2.9t吊；                   |           |
| 応急処理工      | 式                         | 1   | 5,612,520 |                               |           |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 5,612,520 | 応急作業                          | 30 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊作業員)                       |           |
|            |                           |     |           | 応急作業                          | 15 人日     |
|            |                           |     |           | (特殊作業員)                       |           |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |                         |       |
|------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                 |       |
|            |     |                       |     | 夜間；                     |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 30 人日 |
|            |     |                       |     | （普通作業員）                 |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 15 人日 |
|            |     |                       |     | （普通作業員）                 |       |
|            |     |                       |     | 夜間；                     |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 30 人日 |
|            |     |                       |     | （特殊運転手）                 |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 15 人日 |
|            |     |                       |     | （特殊運転手）                 |       |
|            |     |                       |     | 夜間；                     |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 30 人日 |
|            |     |                       |     | （一般運転手）                 |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 15 人日 |
|            |     |                       |     | （一般運転手）                 |       |
|            |     |                       |     | 夜間；                     |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 20 時間 |
|            |     |                       |     | （ダンプトラック）               |       |
|            |     |                       |     | 2t積級；                   |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 10 時間 |
|            |     |                       |     | （ダンプトラック）               |       |
|            |     |                       |     | 4t積級；                   |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 10 時間 |
|            |     |                       |     | （ダンプトラック）               |       |
|            |     |                       |     | 10t積級；                  |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 10 時間 |
|            |     |                       |     | （トラック・クレーン装置付）          |       |
|            |     |                       |     | 4t積級 2.9t吊；             |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 10 時間 |
|            |     |                       |     | （側溝清掃車）                 |       |
|            |     |                       |     | 貸与 ロータリーブロー式 4.5～5.0m3； |       |
|            |     |                       |     | 応急作業                    | 10 時間 |
|            |     |                       |     | （排水管清掃車）                |       |
|            |     |                       |     | 貸与 シェット式 5.3～5.8m3；     |       |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |                      |      |    |
|------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                       | 金 額 | 細 別 内 訳              |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(ハックル)       | 20   | 時間 |
|            |     |                           |     | 山積0.28m3；            |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(土のう袋)       | 20   | 枚  |
|            |     |                           |     | 620×480；             |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(生コンクリート)    | 5    | m3 |
|            |     |                           |     | 18N/mm2以上；           |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(鉄筋)         | 0.55 | t  |
|            |     |                           |     | SD345 D13；           |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) | 5    | 個  |
|            |     |                           |     | B種(片面R)；             |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 再生瀝青安定処理(30)；        |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 夜間 再生瀝青安定処理(30)；     |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 再生粗粒度アスコン(20)；       |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 夜間 再生粗粒度アスコン(20)；    |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 再生密粒度アスコン(13)；       |      |    |
|            |     |                           |     | 応急作業<br>(アスファルト混合物)  | 5    | t  |
|            |     |                           |     | 夜間 再生密粒度アスコン(13)；    |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |     |           |                          |    |    |
|-------------|-----------------------|-----|-----|-----------|--------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別  |                       | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                  |    |    |
| 構造物撤去工      |                       | 式   | 1   | 2,505,119 |                          |    |    |
| 防護柵撤去工      |                       | 式   | 1   | 83,452    | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)          | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | Gr-B-4E；                 |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)          | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | Gr-B-2B；                 |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)        | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | 土中建込用；                   |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)        | 10 | m  |
| 道路付属物撤去工    |                       | 式   | 1   | 53,460    | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用；               |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去          | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
|             |                       |     |     |           | 土中建込用 30本以上；             |    |    |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
|             |                       |     |     |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 30本以上；         |    |    |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
| 防護柵撤去工      |                       | 式   | 1   | 83,452    | 防護柵取付用 30本以上；            |    |    |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
|             |                       |     |     |           | 構造物取付用 30本以上；            |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)        | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | 土中建込用；                   |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)          | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | Gr-B-4E；                 |    |    |
| 構造物取壊し工     |                       | 式   | 1   | 1,502,396 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用；               |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去          | 10 | m  |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
|             |                       |     |     |           | 土中建込用 30本以上；             |    |    |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
|             |                       |     |     |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 30本以上；         |    |    |
|             |                       |     |     |           | 防護柵取付用 30本以上；            |    |    |
|             |                       |     |     |           | 視線誘導標撤去                  | 20 | 本  |
|             |                       |     |     |           | 構造物取付用 30本以上；            |    |    |
|             |                       |     |     |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し             | 10 | m3 |
| 無筋構造物 人力施工； |                       | 式   | 1   | 1,502,396 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し             | 20 | m3 |
|             |                       |     |     |           | 無筋構造物 機械施工；              |    |    |
|             |                       |     |     |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し             | 10 | m3 |
|             |                       |     |     |           | 鉄筋構造物 人力施工；              |    |    |
|             |                       |     |     |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し             | 20 | m3 |
|             |                       |     |     |           | 鉄筋構造物 機械施工；              |    |    |
|             |                       |     |     |           | 舗装版切断                    | 30 | m  |
|             |                       |     |     |           | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；        |    |    |
|             |                       |     |     |           | 舗装版切断                    | 30 | m  |
|             |                       |     |     |           | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下； |    |    |
| 舗装版切断       |                       | 式   | 1   | 1,502,396 | 舗装版切断                    | 30 | m  |
|             |                       |     |     |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；        |    |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和7－8年度 松一維持工事（令和8年度） |     |          |                                                                      |    |    |
|------------|-----------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                              |    |    |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 4\text{cm}$ ;                   | 10 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $4 < t \leq 10\text{cm}$<br>;           | 10 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ;                  | 20 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 40\text{cm}$<br>;          | 20 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$<br>騒音振動対策必要 ; | 20 | m2 |
|            |                       |     |          |                                                                      |    |    |
| 構造物取壊し工    | 式                     | 1   | 50, 611  | 舗装版切断<br>夜間 アスファルト舗装版 15cm以下 ;                                       | 30 | m  |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ;               | 20 | m2 |
|            |                       |     |          | 舗装版破碎<br>夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$ 騒音振動対策必要 ; | 20 | m2 |
|            |                       |     |          |                                                                      |    |    |
| 排水構造物撤去工   | 式                     | 1   | 14, 460  | 蓋版撤去<br>再利用撤去 40kg/枚以下 ;                                             | 20 | 枚  |
|            |                       |     |          | 蓋版撤去<br>再利用撤去 40kgを超え170kg/枚以下 ;                                     | 20 | 枚  |
| 運搬処理工      | 式                     | 1   | 800, 740 | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) 10t積級 片道運搬距離L=23. 2km以下 ;                         | 20 | m3 |
|            |                       |     |          | 殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋) 10t積級 片道運搬距離L=23. 2km以下 ;                         | 20 | m3 |
|            |                       |     |          | 殻運搬<br>アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=24. 0km以下 ;                              | 10 | m3 |
|            |                       |     |          | 殻運搬                                                                  | 10 | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                             |  |
|            |                           |     |           | 夜間 アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=24.0km<br>以下；<br>殻運搬 10 m3<br>アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=60.0km以下<br>；<br>殻運搬 10 m3<br>夜間 アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=60.0km<br>以下；<br>殻処分 20 m3<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分 20 m3<br>コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分 40 m3<br>アスファルト殻； |  |
| 除雪工        | 式                         | 1   | 3,840,809 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 一般除雪工      | 式                         | 1   | 923,700   | 除雪グレーダ 20 時間<br>ブレード幅3.1m 所定労働時間 持込；<br>除雪グレーダ 10 時間<br>ブレード幅3.1m 所定労働時間(深夜割増し) 持込<br>；<br>除雪グレーダ 20 時間<br>ブレード幅3.1m 時間外割増し 持込；<br>除雪グレーダ 10 時間<br>ブレード幅3.1m 深夜時間外割増し 持込；                                                           |  |
| 凍結防止工      | 式                         | 1   | 911,981   | 凍結防止剤散布 5 時間<br>凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリクペラ<br>ム(貸与) 所定労働時間；<br>凍結防止剤散布 5 時間<br>凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリクペラ<br>ム(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；<br>凍結防止剤散布 3 時間<br>凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アングリクペラ<br>ム(貸与) 時間外割増し；                              |  |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                  |      |
|------------|--|---------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                          |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布車（貸与・28-2801）アングリングブロー（貸与）深夜時間外割増し；       |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布車（貸与・R01-2802）アングリングブロー（貸与）所定労働時間；        |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布車（貸与・R01-2802）アングリングブロー（貸与）所定労働時間（深夜割増し）； |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 3 時間 |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布車（貸与・R01-2802）アングリングブロー（貸与）時間外割増し；        |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布車（貸与・R01-2802）アングリングブロー（貸与）深夜時間外割増し；      |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | トラック（持込）凍結防止剤散布装置（貸与）所定労働時間；                     |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | トラック（持込）凍結防止剤散布装置（貸与）所定労働時間（深夜割増し）；              |      |
| 雪道巡回工      |  | 式                         | 1   | 1, 060, 263 | 凍結防止剤散布                                          | 3 時間 |
|            |  |                           |     |             | トラック（持込）凍結防止剤散布装置（貸与）時間外割増し；                     |      |
|            |  |                           |     |             | 凍結防止剤散布                                          | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | トラック（持込）凍結防止剤散布装置（貸与）深夜時間外割増し；                   |      |
|            |  |                           |     |             | 雪道通常巡回                                           | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | ライトバン（持込）所定労働時間；                                 |      |
|            |  |                           |     |             | 雪道通常巡回                                           | 5 時間 |
|            |  |                           |     |             | ライトバン（持込）所定労働時間（深夜割増し）；                          |      |
|            |  |                           |     |             | 雪道通常巡回                                           | 3 時間 |
|            |  |                           |     |             | ライトバン（持込）時間外割増し；                                 |      |
|            |  |                           |     |             | 雪道通常巡回                                           | 5 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |                                                    |      |
|------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                         | 金 額 | 細 別 内 訳                                            |      |
|            |     |                             |     | ライトバン(持込) 深夜時間外割増し；                                |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間；         |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；  |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 3 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 時間外割増し；         |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・28-2801) アンケリングブロー(貸与) 深夜時間外割増し；       |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間；        |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 3 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 時間外割増し；        |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | 凍結防止剤散布車(貸与・R01-2802) アンケリングブロー(貸与) 深夜時間外割増し；      |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間；                     |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 5 時間 |
|            |     |                             |     | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；              |      |
|            |     |                             |     | 雪道緊急巡回                                             | 3 時間 |
|            |     |                             |     | トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し；                     |      |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                            |      |
|------------|---------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                    |      |
|            |                           |     |          | 雪道緊急巡回<br>トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し； | 5 時間 |
| 待機費        | 式                         | 1   | 364, 615 | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>所定労働時間；                | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>所定労働時間(深夜割増し)；         | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>時間外割増し；                | 3 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(土木一般世話役)<br>深夜時間外割増し；              | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>所定労働時間；                  | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>所定労働時間(深夜割増し)；           | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>時間外割増し；                  | 3 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(特殊運転手)<br>深夜時間外割増し；                | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(一般運転手)<br>所定労働時間；                  | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費<br>(一般運転手)<br>所定労働時間(深夜割増し)；           | 5 時間 |
|            |                           |     |          | 待機費                                        | 3 時間 |

# 積算内訳書

|            |                           |     |     |                                  |  |   |    |
|------------|---------------------------|-----|-----|----------------------------------|--|---|----|
| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |     |                                  |  |   |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                          |  |   |    |
|            |                           |     |     | (一般運転手)<br>時間外割増し；<br>待機費        |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (一般運転手)<br>深夜時間外割増し；<br>待機費      |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (普通作業員)<br>所定労働時間；<br>待機費        |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (普通作業員)<br>所定労働時間(深夜割増し)；<br>待機費 |  | 3 | 時間 |
|            |                           |     |     | (普通作業員)<br>時間外割増し；<br>待機費        |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (普通作業員)<br>深夜時間外割増し；<br>待機費      |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (助手)<br>所定労働時間；<br>待機費           |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (助手)<br>所定労働時間(深夜割増し)；<br>待機費    |  | 3 | 時間 |
|            |                           |     |     | (助手)<br>時間外割増し；<br>待機費           |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (助手)<br>深夜時間外割増し；<br>待機費         |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (技術員)<br>所定労働時間；<br>待機費          |  | 5 | 時間 |
|            |                           |     |     | (技術員)                            |  |   |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7－8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                       |       |
|------------|---------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                               |       |
|            |                           |     |             | 所定労働時間(深夜割増し)；                        |       |
|            |                           |     |             | 待機費<br>(技術員)                          | 3 時間  |
|            |                           |     |             | 時間外割増し；                               |       |
|            |                           |     |             | 待機費<br>(技術員)                          | 5 時間  |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 580, 250    | 深夜時間外割増し；                             |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(普通作業員)                       | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(普通作業員)                       | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 夜間；                                   |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(一般運転手)                       | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(一般運転手)                       | 5 人日  |
|            |                           |     |             | 夜間；                                   |       |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(ダンプトラック)<br>2t積級；            | 10 時間 |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(ダンプトラック)<br>4t積級；            | 5 時間  |
|            |                           |     |             | 応急作業<br>(トラック・クレーン装置付)<br>4t積級 2.9t吊； | 5 時間  |
| 仮設工        | 式                         | 1   | 1, 460, 100 |                                       |       |
| 交通管理工      | 式                         | 1   | 1, 460, 100 | 交通誘導警備員<br>(A)                        | 1 式   |
|            |                           |     |             | 昼間；<br>交通誘導警備員<br>(B)                 | 1 式   |
|            |                           |     |             | 昼間；                                   |       |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 - 8 年度 松一維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                        |
|            |                             |     |             | 交通誘導警備員<br>(A)<br>夜間；<br>交通誘導警備員<br>(B)<br>夜間； |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
| 直接工事費      | 式                           | 1   | 77,158,616  |                                                |
| 共通仮設費      | 式                           | 1   | 4,504,400   |                                                |
| 共通仮設費      | 式                           | 1   | 221,400     |                                                |
| 運搬費        | 式                           | 1   | 162,600     | 建設機械運搬費                                        |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
| 技術管理費      | 式                           | 1   | 58,800      | 道路施設基本データ作成費用                                  |
|            |                             |     |             | 1 式                                            |
| 共通仮設費（率計上） | 式                           | 1   | 4,283,000   |                                                |
| 純工事費       | 式                           | 1   | 81,663,016  |                                                |
| 現場管理費      | 式                           | 1   | 35,113,000  |                                                |
| 工事原価       | 式                           | 1   | 116,776,016 |                                                |
| 一般管理費等     | 式                           | 1   | 19,613,984  |                                                |
| 工事価格       | 式                           | 1   | 136,390,000 |                                                |
|            |                             |     |             |                                                |