

## 積算内訳書

### 1. 工事名

工事名	令和7年度 松二管内舗装修繕工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名 松山河川国道事務所 道路管理第二課  
2) 主工種 補装工事  
3) 工期 121日間 自 令和 7年11月10日  
至 令和 8年 3月10日

#### 4) 工事概要

舗装工 1 式  
区画線工 1 式  
仮設工 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗裝修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	20,223,580		
舗装工	式	1	9,520,030		
切削オバーレイ工	式	1	9,470,160	切削オバーレイ (4号) [夜間] 7cmを超える12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度ギャップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=7.5km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;	1,400 m <sup>2</sup>
アスファルト舗装補修工	式	1	49,870	クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;	10 m
区画線工	式	1	298,800		
区画線工	式	1	298,800	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間]	400 m 100 m 100 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗裝修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 セブン 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 裝無;	
応急処理工	式	1	8,476,800		
応急処理作業工	式	1	8,476,800	応急作業 (特殊作業員) [夜間] 応急作業 (普通作業員) [夜間] 応急作業 (特殊運転手) [夜間] 応急作業 (一般運転手) [夜間]	
仮設工	式	1	1,927,950		
交通管理工	式	1	1,927,950	交通誘導警備員 (A) 夜間; 交通誘導警備員 (B) 夜間;	
直接工事費	式	1	20,223,580		
共通仮設費	式	1	4,059,775		
共通仮設費	式	1	225,775		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,834,000	
純工事費	式	1	24,283,355	
現場管理費	式	1	9,917,000	
工事原価	式	1	80,376,074	
一般管理費等	式	1	13,163,926	
工事価格	式	1	93,540,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路修繕	式	1	9,486,071			
舗装工	式	1	5,164,259			
切削ホバーレイ工	式	1	5,118,480	切削ホバーレイ (4号) 7cmを超える12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度ギャップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト切削材 片道運搬距離L=12.0km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;	800	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	45,779	クラック処理 クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 クラック防止シート W=1000mm ;	10	m
区画線工	式	1	176,712			
区画線工	式	1	176,712	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無 ;	200	m
応急処理工	式	1	3,287,900			
応急処理作業工	式	1	3,287,900	応急作業 (特殊作業員) 応急作業	50	人日
					50	人日

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗裝修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(普通作業員) 応急作業 (特殊運転手) 応急作業 (一般運転手)	20 人日 20 人日
仮設工	式	1	857,200		
交通管理工	式	1	857,200	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	9,486,071		
共通仮設費	式	1	2,266,600		
共通仮設費	式	1	162,600		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,104,000		
純工事費	式	1	11,752,671		
現場管理費	式	1	5,426,000		
工事原価	式	1	17,178,671		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗裝修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	16,916,448		
舗装工	式	1	7,601,150		
切削オバーレイ工	式	1	7,551,280	切削オバーレイ (4号) [夜間] 7cmを超える12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度ギャップアスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=14.5km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;	1,100 m <sup>2</sup>
アスファルト舗装補修工	式	1	49,870	クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;	10 m
区画線工	式	1	376,548		
区画線工	式	1	376,548	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間]	340 m
					340 m
					20 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗裝修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無;	20 m
応急処理工	式	1	7,010,800		
応急処理作業工	式	1	7,010,800	応急作業 (特殊作業員) [夜間] 応急作業 (普通作業員) [夜間] 応急作業 (特殊運転手) [夜間] 応急作業 (一般運転手) [夜間]	80 人日 80 人日 20 人日 20 人日
仮設工	式	1	1,927,950		
交通管理工	式	1	1,927,950	交通誘導警備員 (A) 夜間; 交通誘導警備員 (B) 夜間;	1 式 1 式
直接工事費	式	1	16,916,448		
共通仮設費	式	1	3,494,600		
共通仮設費	式	1	162,600		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度 松二管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,332,000		
純工事費	式	1	20,411,048		
現場管理費	式	1	8,586,000		
工事原価	式	1	28,997,048		