

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その1）工事
工事地名	自：愛媛県今治市新谷地先 至：愛媛県今治市朝倉下地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主工種	道路改良工事				
3) 工期	365日間	自	令和 8年 3月16日		
		至	令和 9年 3月15日		
4) 工事概要					
防護柵工	1	式	仮設工	1	式
標識工	1	式			
区画線工	1	式			
道路附属施設工	1	式			
構造物撤去工	1	式			

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	105,057,015	
防護柵工	式	1	20,624,830	
路側防護柵工	式	1	588,880	ガードレール (1号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 21m以上50m未満 曲 線部補正無； 34 m
防止柵工	式	1	20,035,950	基礎ブロック、鋼管基礎 (1号) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600； 620 基 金網・支柱(立入防止柵) (1号) H=1.5m Z-GS7 3.2×56 メッキ品； 1,172 m 金網・支柱(立入防止柵) (2号) H=1.5m Z-GS7 3.2×56 メッキ品； 264 m 門扉 (1号) H=1.5m W=1.0m Z-GS7 3.2×56 メッキ品 片開き 南京錠含む； 17 基 門扉 (2号) H=1.5m W=6.0m Z-GS7 3.2×56 メッキ品 両開き 基礎コンクリート・南京錠含む； 1 基
標識工	式	1	39,601,900	
小型標識工	式	1	5,521,400	標識柱 (1-1号) 単柱式 径76.3 柱長さ2.65m 直柱 メッキ品 コンクリ ート基礎含む 5基以上； 14 基 標識柱 (1-3号) 単柱式 径76.3 柱長さ3.40(3.51)m 曲柱 メッキ品 4 基

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設(その1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート基礎含む 5基以上； 標識柱 (3-3号) 単柱式 径101.6 柱長さ4.10m 直柱 メッキ品 コンクリート基礎含む 5基以上；
				標識柱 (3-5号) 単柱式 径101.6 柱長さ4.26(4.37)m 曲柱 メッキ品 コンクリート基礎含む 5基以上；
				標識柱 (4-1号) 単柱式 径139.8 柱長さ4.60m 直柱 メッキ品 コンクリート基礎含む；
				標識柱 (4-2号) 単柱式 径139.8 柱長さ4.66m 直柱 メッキ品 コンクリート基礎含む；
				標識柱 (6-1号)(材料費のみ) 単柱式 径60.5 柱長さ2.35m 直柱 メッキ品 無収 縮モルタル・鋼管基礎(φ114.3×1.59)含む；
				標識柱 (6-2号)(材料費のみ) 単柱式 径101.6 柱長さ3.64m 直柱 メッキ品 無収 縮モルタル・鋼管基礎(φ165.2×1.90)含む；
				標識柱 (7号) 単柱式 径34.0 柱長さ1.30m 直柱 アルミ支柱 Gr 共架；
				標識柱 (8号) 単柱式 径60.5 柱長さ2.88(3.07)m 曲柱 メッキ品 Gr共架；
				標識柱

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(9号) 単柱式 径89.1 柱長さ3.58(3.90)m 曲柱 ムッキ品 Gr共架； 標識柱 2 基 (10-1号) 単柱式 径34.0 柱長さ0.90m 直柱 アルミ支柱 壁高欄共架； 標識板 8 枚 案内標識 160×350 カブセルフリスム型 2.0m2未満； 標識板 8 枚 案内標識 900×600 カブセルフリスム型 2.0m2未満； 標識板 4 枚 警戒標識 Y-3 900×900 カブセルフリスム型 補助板400×1200含む 支柱φ101.6； 標識板 1 枚 警戒標識 Y-3 900×900 カブセルフリスム型 補助板400×1200含む 支柱φ89.1； 標識板 22 枚 警戒標識 600×1200 カブセルフリスム型； 標識板 2 枚 警戒標識 1200×1200 カブセルフリスム型 補助板500×1500含む 支柱φ139.8；
大型標識工	式	1	34,080,500	標識基礎 7 基 (4号) 片持式基礎 1400×6000×H1300 アンカーボルト含む； 標識柱 1 基 (1号) 複柱式 径190.7 柱長さ4.46m 直柱 ムッキ品； 片持標識柱 8 基 (4号) φ406.4×t7.9×7845 ムッキ品 アンカー含まず；

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 案内標識 2650×3500 広角°リスム型 2.0m2以上 ; 標識板 警戒標識 1800×3000 カ°セル°リスム型 ;
		8		枚
		1		枚
区画線工	式	1	3,286,792	
区画線工	式	1	3,286,792	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm コンクリート舗装 白 未供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm コンクリート舗装 白 未供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 セ°アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 セ°アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間 ; 溶融式区画線 溶融式手動 セ°アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間 ;
		300		m
		200		m
		670		m
		3,320		m
		340		m
		34		m
		170		m
		75		m
		99		m

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 36 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間； 溶融式区画線 380 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白 未供用区間； 車線逸脱防止標示 670 m リブのみ 幅15cm リブピッチ40cm コンクリート舗装用 グ レー；
道路附属施設工	式	1	40,049,508	
作業土工	式	1	56,090	床掘り 1 式 土砂 小規模； 埋戻し 1 式 土砂 小規模；
道路附属物工	式	1	24,450,340	障害物表示灯 2 基 (1号)(材料費のみ) 自発光式 支柱φ60.5×2.3×1250 ベースプレート式 ムッキ品 基礎・取付金具含む； 視線誘導標 45 基 (2-1号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 白； 視線誘導標 105 基 (2-2号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 橙； 視線誘導標 44 個 (3号) 反射体径φ100 片面 ベースプレート式アンカー含む 30 本以上； 視線誘導標 34 個 (4-1号) 構造物取付 片面 70×138 白 側壁用アンカー含む 30個以上； 距離標 40 枚

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1-1号) (材料費のみ) ガードレール支柱取付 無反射シート 100×300 t=2mm 取付金具含む； 距離標 8 枚
				(1-2号) 設置 パネル式(土中埋込) 無反射シート 100×300 t=2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 1 枚
				(1-3号) 設置 パネル式(アンカー固定) 無反射シート 100×300 t=2mm アンカー含む； 距離標 12 枚
				(2-1号) 設置 パネル式(アンカー固定) 広角プリズム型 180×400 t=2mm アンカー含む； 距離標 18 枚
				(2-2号) 設置 パネル式(金具固定) 広角プリズム型 180×400 t=2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 2 枚
				(2-3号) 設置 パネル式(土中埋込) 広角プリズム型 180×400 t=2mm コンクリート基礎・支柱・取付金具含む； 距離標 4 枚
				(3号) 設置 パネル式(金具固定) 広角プリズム型 180×400 t=2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 2 枚
				(4-1号) 設置 パネル式(アンカー固定) 広角プリズム型 250×550 t=2mm アンカー含む； 距離標 2 枚
				(4-2号) 設置 パネル式(金具固定) 広角プリズム型 250×550 t=2mm 支柱・取付金具含む；

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設(その1) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				0 t=2mm 支柱・取付金具含む； 車線分離標 (1号) H=650 φ80 へース径φ200 可変式(穿孔式・1本脚)) 緑 30本以上；	47	本
				車線分離縁石 (1号) 1000×200×80 反射体無し(JISA9401グリーン購入 法特定調達品)；	34	個
				車線分離縁石 (2号) 1000×200×80 反射体有り(上部反射タイプ)(JIS A9401グリーン購入法特定調達品)；	33	個
				衝撃吸収防護柵 (1号) H=800 L=1600 水充填式；	301	基
				衝撃緩衝材 (1号) φ600程度 H=800程度 水充填式；	6	基
				遮断機 (1号) L=6300 片持ち折りたたみ式 メッキ品 標識板・アンカ ーボルト・コンクリート基礎含む；	1	基
防草コンクリート	式	1	15,543,078	張りコンクリート (1号) 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m；	732	m2
				張りコンクリート (2号) 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m；	436	m2
				張りコンクリート (3号) 18N/mm2以上 t=100mm W≤1.0m；	338	m2
				張りコンクリート (4号)	134	m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ; 張りコンクリート (5号) 143 m2
				18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ; 張りコンクリート (10号) 1,758 m2
				18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m ; 円筒型枠 φ150×L0.1m ; 58 m
構造物撤去工	式	1	105,985	
構造物取壊し工	式	1	60,980	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破砕 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	45,005	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 ; 殻運搬 5 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=11.5km以下 ; 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 5 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	1,388,000	
交通管理工	式	1	1,388,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間 ;
直接工事費	式	1	105,057,015	
共通仮設費	式	1	10,186,175	
共通仮設費	式	1	979,175	

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	916,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,207,000	
純工事費	式	1	115,243,190	
現場管理費	式	1	31,188,000	
工事原価	式	1	146,431,190	
一般管理費等	式	1	23,878,810	
工事価格	式	1	170,310,000	