

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事
工事地名	自：愛媛県今治市朝倉下地先 至：愛媛県今治市孫兵衛作地先

## 2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課			
2)	主工種	道路改良工事			
3)	工期	365日間	自	令和 8年 3月16日	
			至	令和 9年 3月15日	
4)	工事概要				
	排水構造物工	1	式	構造物撤去工	1 式
	防護柵工	1	式	仮設工	1 式
	標識工	1	式		
	区画線工	1	式		
	道路付属施設工	1	式		

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設(その3) 工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路改良	式	1	100,168,022																			
排水構造物工	式	1	230,188																			
側溝工	式	1	230,188	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">側溝蓋 PU3-400×400 L=500 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製側溝蓋 (3号) 歩道用 B300 5kN/m2 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製側溝蓋 (4号) 歩道用 B450 5kN/m2 ;</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> </table>	側溝蓋 PU3-400×400 L=500 ;	12	枚	鋼製側溝蓋 (3号) 歩道用 B300 5kN/m2 ;	20	枚	鋼製側溝蓋 (4号) 歩道用 B450 5kN/m2 ;	11	枚									
側溝蓋 PU3-400×400 L=500 ;	12	枚																				
鋼製側溝蓋 (3号) 歩道用 B300 5kN/m2 ;	20	枚																				
鋼製側溝蓋 (4号) 歩道用 B450 5kN/m2 ;	11	枚																				
防護柵工	式	1	37,554,400																			
路側防護柵工	式	1	17,303,260	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール (1号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">810</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール (1-2号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 曲線部補正無 張出しブACKET含む ;</td> <td style="text-align: right;">231</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール (2号) メッキ品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール (3号) メッキ品 Gr-A-2E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール (3-2号) メッキ品 Gr-A-2E 着脱式 根入1800mm 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> </table>	ガードレール (1号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無 ;	810	m	ガードレール (1-2号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 曲線部補正無 張出しブACKET含む ;	231	m	ガードレール (2号) メッキ品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	20	m	ガードレール (3号) メッキ品 Gr-A-2E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無 ;	10	m	ガードレール (3-2号) メッキ品 Gr-A-2E 着脱式 根入1800mm 曲線部補正無 ;	9	m	ガードレール	1	箇所
ガードレール (1号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無 ;	810	m																				
ガードレール (1-2号) メッキ品 Gr-A-4E 根入1800mm 曲線部補正無 張出しブACKET含む ;	231	m																				
ガードレール (2号) メッキ品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	20	m																				
ガードレール (3号) メッキ品 Gr-A-2E 根入1800mm 100m以上 曲線部補正無 ;	10	m																				
ガードレール (3-2号) メッキ品 Gr-A-2E 着脱式 根入1800mm 曲線部補正無 ;	9	m																				
ガードレール	1	箇所																				

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設(その3) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(4号) メッキ品 Gr-A-BJ すりつけ区間長12m 曲線部補正 無；
中央分離帯防護柵工	式	1	424,600	固定式衝撃緩衝装置 (1号)(材料費のみ) アスファルト舗装面用 黒/黄；
防止柵工	式	1	19,826,540	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600； 金網・支柱(立入防止柵) (1号) H=1.5m Z-GS7 3.2×56 メッキ品； 門扉 (1号) H=1.5m W=1.0m Z-GS7 3.2×56 メッキ品 片開き 南京錠含む； 門扉 (2号) H=1.5m W=6.0m Z-GS7 3.2×56 メッキ品 両開き 基礎コンクリート・南京錠含む；
標識工	式	1	34,254,200	
小型標識工	式	1	6,191,200	標識柱 (1-1号) 単柱式 径76.3 柱長さ2.65m 直柱 メッキ品 コンクリート基礎含む 5基以上； 標識柱 (1-2号) 単柱式 径76.3 柱長さ2.65m 直柱 メッキ品 コンクリート基礎含む 5基以上； 標識柱 (1-3号) 単柱式 径76.3 柱長さ3.40(3.51)m 曲柱 メッキ品 コンクリート基礎含む 5基以上；

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱 (1-4号) 単柱式 径76.3 柱長さ3.43(3.64)m 曲柱 ムッキ品 コンクリート基礎含む 5基以上；	1 基
				標識柱 (3-1号) 単柱式 径101.6 柱長さ4.10m 直柱 ムッキ品 コンク リート基礎含む 5基以上；	1 基
				標識柱 (3-2号) 単柱式 径101.6 柱長さ4.10m 直柱 ムッキ品 コンク リート基礎含む 5基以上；	1 基
				標識柱 (3-6号) 単柱式 径101.6 柱長さ4.50m 直柱 ムッキ品 コンク リート基礎含む 5基以上；	1 基
				標識柱 (3-7号) 単柱式 径101.6 柱長さ4.50m 直柱 ムッキ品 コンク リート基礎含む 5基以上；	1 基
				標識柱 (4-1号) 単柱式 径139.8 柱長さ4.60m 直柱 ムッキ品 コンク リート基礎含む；	1 基
				標識柱 (7号) 単柱式 径34.0 柱長さ1.30m 直柱 アルミ支柱 Gr 共架；	6 基
				標識柱 (8号) 単柱式 径60.5 柱長さ2.88(3.07)m 曲柱 ムッキ 品 Gr共架；	6 基
				標識柱 (9号)	4 基

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式 径89.1 柱長さ3.58(3.90)m 曲柱 ムッキ品 Gr共架； 標識柱 (10-2号) 1 基 単柱式 径34.0 柱長さ0.92m 直柱 アルミ支柱 壁高欄共架； 標識柱 (10-3号) 1 基 単柱式 径34.0 柱長さ1.11m 直柱 アルミ支柱 壁高欄共架； 標識柱 (11号) 4 基 単柱式 径60.5 柱長さ1.89m 直柱 ムッキ品 勾配ベース式 アンカー含む 5基以上； 標識柱 (12号) 1 基 単柱式 径89.1 柱長さ3.32m 直柱 ムッキ品 勾配ベース式 アンカー含む 5基以上； 標識柱 (13号) 1 基 単柱式 径114.3 柱長さ3.45m 直柱 ムッキ品 勾配ベース式 アンカー含む 5基以上； 標識板 案内標識 160×350 カブセルブリス`ム型 2.0m2未満； 8 枚 ； 標識板 案内標識 900×600 カブセルブリス`ム型 2.0m2未満； 13 枚 ； 標識板 案内標識 2000×700 カブセルブリス`ム型 2.0m2未満； 2 枚 ； 標識板 警戒標識 Y-3 900×900 カブセルブリス`ム型 補助板 400×1200含む 支柱φ101.6； 5 枚

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 警戒標識 Y-3 900×900 カブセルフリスム型 補助板 400×1200含む 支柱φ89.1； 2 枚
				標識板 警戒標識 600×1200 カブセルフリスム型； 14 枚
				標識板 警戒標識 1200×1200 カブセルフリスム型 補助板50 0×1500含む 支柱φ114.3； 2 枚
大型標識工	式	1	28,063,000	標識基礎 (16号) 片持式基礎 1200×4200×H1300 アンカーボルト含む ； 1 基 標識柱 (6号) 複柱式 径267.4 柱長さ右4.30m 左5.97m 直柱 ムッキ品； 1 基 標識柱 (8号) 複柱式 径216.3 柱長さ5.86m 直柱 ムッキ品； 1 基 標識柱 (9号) 複柱式 径267.4 柱長さ右5.80m 左6.69m 直柱 ムッキ品； 1 基 標識柱 (10号) 複柱式 径216.3 柱長さ5.01m 直柱 ムッキ品； 片持標識柱 (11号) φ406.4×t7.9×7738 ムッキ品 アンカー含まず； 1 基 片持標識柱 (12号) φ406.4×t7.9×7425 ムッキ品 アンカー含まず； 1 基 片持標識柱 (13号) 1 基

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ406.4×t7.9×8060 ムッキ品 アンカー含まず； 片持標識柱 (14号) 1 基
				φ267.4×t9.3×7125 ムッキ品 アンカー含まず； 片持標識柱 (17号) 1 基
				φ355.6×t9.5×7100 ムッキ品 アンカー含まず； T型標識柱 (16号) 1 基
				φ355.6×t9.5×7024 ムッキ品 アンカー含まず； 標識板 3 枚 案内標識 2650×3500 広角7°リスム型 2.0m2以上；
				； 標識板 1 枚 案内標識 1800×3500 広角7°リスム型 2.0m2以上；
				； 標識板 1 枚 案内標識 2400×3600 広角7°リスム型 2.0m2以上；
				； 標識板 1 枚 案内標識 1900×2400 広角7°リスム型 2.0m2以上；
				； 標識板 1 枚 案内標識 1900×2750 広角7°リスム型 2.0m2以上；
				； 標識板 2 枚 案内標識 1650×3000 広角7°リスム型 2.0m2以上；
				； 標識板 1 枚 案内標識 1800×1200 カ7°セルブ°リスム型 2.0m2以上 添架式標識板取付金具含む；
				； 標識板 1 枚 案内標識 900×1100 カ7°セルブ°リスム型 2.0m2未満 添架式標識板取付金具含む；

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 案内標識 1500×6000 カブセルフリズム型 2.0m2以上； 1 枚
				標識板 案内標識 900×4000 カブセルフリズム型 2.0m2以上； 1 枚
				標識板 案内標識 2200×2500 カブセルフリズム型 2.0m2以上； 2 枚
				標識板 警戒標識 1200×2800 カブセルフリズム型； 2 枚
区画線工	式	1	3,972,342	
区画線工	式	1	3,972,342	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白 未供用区間； 2,140 m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有白 未供用区間； 2,680 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有白 未供用区間； 95 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白 未供用区間； 100 m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白 未供用区間； 250 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有白 未供用区間； 250 m
				車線逸脱防止標示 リブのみ 幅15cm リブピッチ40cm 排水性舗装有 グレ； 1,920 m

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路附属施設工	式	1	17,803,518																																					
道路附属物工	式	1	8,772,920	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">障害物表示灯 (2号)(材料費のみ) 自発光式 支柱φ60.5×2.3×2000 へースプレート式 メッキ品 取付金具含む；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (2-1号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 白；</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td></td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (2-2号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 橙；</td> <td style="text-align: right;">48</td> <td></td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (3号) 反射体径φ100 片面 へースプレート式アンカー含む 30 本以上；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td></td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (4-1号) 構造物取付 片面 70×138 白 側壁用アンカー含む 30個以上；</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td></td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (4-2号) 構造物取付 片面 70×138 橙 側壁用アンカー含む 30個以上；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td></td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (5号) 構造物取付 片面 反射体径φ100 白 防塵式 側 壁用アンカー含む 30個以上；</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td></td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>距離標 (1-1号)(材料費のみ) カートレベル支柱取付 無反射シート 100×300 t=2mm 取付金具含む；</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>距離標 (1-2号)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	障害物表示灯 (2号)(材料費のみ) 自発光式 支柱φ60.5×2.3×2000 へースプレート式 メッキ品 取付金具含む；	2		基	視線誘導標 (2-1号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 白；	52		基	視線誘導標 (2-2号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 橙；	48		基	視線誘導標 (3号) 反射体径φ100 片面 へースプレート式アンカー含む 30 本以上；	18		個	視線誘導標 (4-1号) 構造物取付 片面 70×138 白 側壁用アンカー含む 30個以上；	26		個	視線誘導標 (4-2号) 構造物取付 片面 70×138 橙 側壁用アンカー含む 30個以上；	18		個	視線誘導標 (5号) 構造物取付 片面 反射体径φ100 白 防塵式 側 壁用アンカー含む 30個以上；	52		個	距離標 (1-1号)(材料費のみ) カートレベル支柱取付 無反射シート 100×300 t=2mm 取付金具含む；	23		枚	距離標 (1-2号)	10		枚
障害物表示灯 (2号)(材料費のみ) 自発光式 支柱φ60.5×2.3×2000 へースプレート式 メッキ品 取付金具含む；	2		基																																					
視線誘導標 (2-1号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 白；	52		基																																					
視線誘導標 (2-2号)(材料費のみ) GR中間取付式 台形 70×137 橙；	48		基																																					
視線誘導標 (3号) 反射体径φ100 片面 へースプレート式アンカー含む 30 本以上；	18		個																																					
視線誘導標 (4-1号) 構造物取付 片面 70×138 白 側壁用アンカー含む 30個以上；	26		個																																					
視線誘導標 (4-2号) 構造物取付 片面 70×138 橙 側壁用アンカー含む 30個以上；	18		個																																					
視線誘導標 (5号) 構造物取付 片面 反射体径φ100 白 防塵式 側 壁用アンカー含む 30個以上；	52		個																																					
距離標 (1-1号)(材料費のみ) カートレベル支柱取付 無反射シート 100×300 t=2mm 取付金具含む；	23		枚																																					
距離標 (1-2号)	10		枚																																					

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				設置 パネル式(土中埋込) 無反射シート 100×300 t =2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 (2-1号) 16 枚
				設置 パネル式(アンカー固定) 広角プリズム型 180×40 0 t=2mm アンカー含む； 距離標 (2-2号) 16 枚
				設置 パネル式(金具固定) 広角プリズム型 180×40 0 t=2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 (2-4号) 6 枚
				設置 パネル式(アンカー固定) 広角プリズム型 180×40 0 t=2mm アンカー含む； 距離標 (3号) 4 枚
				設置 パネル式(金具固定) 広角プリズム型 180×40 0 t=2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 (4-2号) 2 枚
				設置 パネル式(金具固定) 広角プリズム型 250×55 0 t=2mm 支柱・取付金具含む； 距離標 (4-3号) 2 枚
				車線分離標 (1号) 50 本 H=650 φ80 ベース径φ200 可変式(穿孔式・1本脚) ) 緑 30本以上；
				車線分離標 (3号) 31 本 H=800 φ132 ベース径φ157 可変式(穿孔式・1本脚) ) 30本以上；

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車線分離縁石 (1号) 1000×200×80 反射体無し(JISA9401グリーン購入 法特定調達品)； 72 個
				車線分離縁石 (2号) 1000×200×80 反射体有り(上部反射タイプ)(JIS A9401グリーン購入法特定調達品)； 72 個
				衝撃吸収防護柵 (1号) H=800 L=1600 水充填式； 20 基
				衝撃緩衝材 (1号) φ600程度 H=800程度 水充填式； 2 基
防草コンクリート	式	1	9,030,598	張りコンクリート (1号) 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 70 m2 張りコンクリート (10号) 18N/mm2以上 t=100mm W>1.0m； 1,961 m2 円筒型柵 φ150×L0.1m； 65 m
橋梁付属物工	式	1	4,864,164	
橋梁用防護柵工	式	1	4,864,164	落下物等防止柵 (1号) 柵高1.1m メッシュ25×25×φ2.6 メッキ品 アンカーボルト 含まず； 178 m 落下物等防止柵 (2号)(材料費のみ) 柵高2.0m メッシュ25×25×φ2.6 メッキ品 Gr添架型 ； 15 m アンカーボルト (材料費のみ) 4 組

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路安全施設（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4-M12×125L メッキ品；
構造物撤去工	式	1	101,210	
構造物取壊し工	式	1	60,980	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	40,230	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=6.5km以下； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,388,000	
交通管理工	式	1	1,388,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	100,168,022	
共通仮設費	式	1	10,126,175	
共通仮設費	式	1	973,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	910,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,153,000	

