

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------|
| 工事名 | 令和7-8年度 松二管内コンクリート舗装修繕工事 |
| 工事地名 | 松山第二国道維持出張所管内 |

2. 工事内容

| | | | |
|---------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 松山河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主工種 | 舗装工事 | | |
| 3) 工期 | 166日間 | 自 | 令和 8年 2月16日 |
| | | 至 | 令和 8年 7月31日 |
| 4) 工事概要 | | | |
| 道路土工 | | 1 | 式 |
| 舗装工 | | 1 | 式 |
| 区画線工 | | 1 | 式 |
| 構造物撤去工 | | 1 | 式 |
| 仮設工 | | 1 | 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7-8年度 松二管内コンクリート舗装修繕工事 | | | |
|------------|--------------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路修繕 | 式 | 1 | 68,988,835 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 2,948,914 | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 252,547 | 掘削(ICT) 710 m3 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満； |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 2,696,367 | 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=39.0km以下； |
| 舗装工 | 式 | 1 | 48,861,718 | |
| 舗装準備工 | 式 | 1 | 446,050 | 不陸整正 2,750 m2 補足材無し； |
| コンクリート舗装工 | 式 | 1 | 48,415,668 | 上層路盤(車道・路肩部) 2,750 m2 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚150mm； 中間層(車道・路肩部) 2,750 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m 超； 摺付版 255 m2 (1号) 24N/mm2 平均t=175mm； 摺付版 100 m2 (2号) 24N/mm2 平均t=175mm； 基層(車道・路肩部) 391 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚25mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 391 m2 密粒度ギャップアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 3. 0m超； 連続鉄筋コンクリート舗装 1,690 m2 (1号) 曲げ4.5N/mm2 舗装厚250mm 夜間(コンクリート舗設の |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7-8年度 松二管内コンクリート舗装修繕工事 | | | |
|------------|--------------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | み) ; 補強版 (1号) 曲げ4.5N/mm ² 舗装厚250mm 夜間(コンクリート舗設のみ) ; 補強版 (2号) 曲げ4.5N/mm ² 舗装厚250mm 夜間(コンクリート舗設のみ) ; 補強版 (3号) 曲げ4.5N/mm ² 舗装厚250mm 夜間(コンクリート舗設のみ) ; コンクリートプラント夜間開設費 縦目地 (1号) 加熱注入式目地材(高弾性) t=6mm ; 縦目地 (2号) 加熱注入式目地材(低弾性) t=10mm ; 横目地 (1号) 成型目地材(高弾性) t=10mm ; 横目地 (2号) 加熱注入式目地材(高弾性) t=25mm ; 目地切り・清掃 |
| | | | | 510 m2 |
| | | | | 91 m2 |
| | | | | 100 m2 |
| | | | | 1 式 |
| | | | | 319 m |
| | | | | 617 m |
| | | | | 71 m |
| | | | | 139 m |
| | | | | 1,075 m |
| 区画線工 | 式 | 1 | 308,615 | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 308,615 | 溶融式区画線 融融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm アスファルト舗装排水性舗装無 ; 溶融式区画線 融融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm コンクリート舗装 |
| | | | | 88 m |
| | | | | 550 m |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7-8年度 松二管内コンクリート舗装修繕工事 | | | |
|------------|--------------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | ; 溶融式区画線 44 m 溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm アスファルト舗装 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm コンクリート舗装 ; |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 4,185,188 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 2,269,950 | 舗装版切断 500 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 舗装版破碎 2,750 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下 ; |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 1,915,238 | 殻運搬 494 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=7.5km以下 ; 殻処分 494 m3 アスファルト殻 ; |
| 仮設工 | 式 | 1 | 12,684,400 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 12,684,400 | 交通誘導警備員 (A) 1 式 昼間 ; 交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間 ; 交通誘導警備員 (B) 1 式 昼間 ; 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間 ; |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 68,988,835 | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7-8年度 松二管内コンクリート舗装修繕工事 | | | |
|--------------|--------------------------|-----|-------------|-------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 14,257,675 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,109,675 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 3,325,500 | 建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立費 1 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 63,175 | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 721,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 10,148,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 83,246,510 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 27,554,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 110,800,510 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 18,739,490 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 129,540,000 | |
| | | | | |